

MISSION DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE D'INTÉRÊT LOCAL

Côte viticole entre Dijon et les Maranges (Côte d'Or et Saône-et-Loire)

Fiches de présentation synthétique des éléments recensés / vol-1

Février 2012

Présentation des éléments recensés..... .....p. 5

Identification des attributs du Bien des Climats du vignoble de Bourgogne..... .....p. 905

Ce dossier constitue une partie du rendu de la mission de recensement qualitatif du patrimoine d'intérêt local de la côte viticole de Bourgogne, comprise entre Dijon et le secteur des Maranges, confiée au bureau d'études GRAHAL en juillet 2010 par l'Association pour l'inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l'UNESCO.
L'autre partie du rendu consiste en une base de données des éléments recensés développée sous le logiciel ACCESS, ainsi que d'un guide de procédure.

L'objectif principal de cette étude était d'identifier, sur l'ensemble des communes de la côte viticole comprenant des climats, les éléments tangibles architecturaux et urbains - dénommés *attributs* - témoignant de la Valeur universelle exceptionnelle défendue dans le dossier de candidature. La sélection s'est donc fondée en premier lieu sur des critères d'intérêt architecturaux (notion d'unicum et de typicum), urbains, historiques ou esthétiques mais surtout en intégrant à la réflexion les critères indispensables au Centre du Patrimoine mondial relevant de l'intégrité (caractère intact) et de l'authenticité (caractère exact) des éléments architecturaux participant de la construction culturelle des Climats de Bourgogne.

Précédé d'une phase documentaire sommaire, le recensement s'est effectué d'octobre 2010 à novembre 2011, en deux temps : le recensement qualitatif des 36 communes de la côte viticole d'octobre 2010 à juillet 2011 ; une campagne de pré-recensement avec signalement sommaire des éléments les plus remarquables des autres communes comprises dans les 4 intercommunalités de la zone d'étude du dossier de candidature (Grand Dijon, Communauté de communes de Gevrey-Chambertin, Communauté de communes de Nuits-Saint-Georges, Communauté d'agglomération Beaune-Côte et Sud), entre août et novembre 2011 (non présentée dans ce dossier).

La formalisation des fiches de recensement, développées sur la base de données, a été effectuée en conformité avec le système descriptif de l'architecture de l'inventaire général, sur les conseils techniques et un suivi scientifiques du service Patrimoine et Inventaire du Conseil régional de Bourgogne dirigé par Nicolas POTIER.

Le présent dossier a été élaboré sous la direction de Michel BORJON, directeur général, et de Mickaël COLIN, directeur adjoint, responsable du département d'ingénierie patrimoniale i-pat®, par Laurent PAUTONNIER, chef de projet i-pat®, Laëtitia JACQUEY-ACHIR, Marion BONVARLET et Mathias LOVAGLIO, recenseurs, chargés d'études i-pat® et enfin par Stéphanie GOISBEAULT, documentaliste au département d'ingénierie documentaire i-doc®.



PRESENTATION DES ELEMENTS RECENSES PAR ORDRE ALPHABETIQUE DES COMMUNES


ALOXE-CORTON



La commune d'Aloxe-Corton, située à la limite est du canton de Beaune-nord, s'étend sur environ 260 hectares. Aucun bois, ni aucune rivière sur le territoire, la vigne occupe tout l'espace disponible. La population d'Aloxe-Corton s'élève à 187 habitants selon le recensement INSEE de 2007. La forme de la commune est groupée et implantée sur une trame viaire formant un carrefour au centre du village. D'autres implantations de bâti (demeure, château ou corps de ferme) se trouvent cependant en marge de cet ensemble urbain. Le tissu urbain est lâche par la présence de nombreux ensembles sur cour qui aèrent le centre.

Aloxe-Corton présente les caractéristiques des communes rurales de la côte viticole de part son implantation au sein d'un contexte exclusivement viticole, part la prédominance d'un bâti de qualité lié à la culture de la vigne et par le maintien de sa morphologie d'origine.

ALOXE-CORTON



Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets

N° 316

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600031

Dénomination:	mur de clôture
Titre courant:	**mur de clôture**
Adresse:	Magny (chemin rural de)
Références cadastrales:	2010 D 6, D 7, D 10
Commentaire descriptif:	Mur, entre le clos du roi et le Corton, constitué d'un empilement de pierres, couronné d'un alignement de pierres calcaires dressées sur chant. Mur discontinu le long de plusieurs parcelles
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Les exemples de meurgers visibles et accessibles sur la commune d'Aloxe-Corton se sont révélés rares. Le meurger situé en contrebas du chemin rural de Magny consitue donc à ce titre un exemplaire à préserver.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 317

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600017

Dénomination:	cabane
Titre courant:	**cabane de vigneron (cabotte)**
Adresse:	Languettes (chemin rural dit des)
Références cadastrales:	2010 B 6
Commentaire descriptif:	Cabane de plan semi-circulaire construite par un empilement horizontal de pierres sèches. L'ouverture se compose d'une baie à arc clavé en moellons. L'aménagement intérieur comprend un banc de pierre courant le long de la paroi et plusieurs niches.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Exemple caractéristique de cabotte bourguignonne.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 318

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600195

Dénomination: entrée de ville

Titre courant: **entrée d'Aloxe-Corton par la route de Beaune**

Adresse: Beaune (route de) ; R.D. 974

Commentaire descriptif: L'entrée principale du village d'Aloxe-Corton est accessible par la route de Beaune depuis la Route Départementale N°974. Cette longue route bordée de grands arbres bien alignés débouche sur le jardin des Brunettes, carrefour situé au sud du clos des Meix. La route de Beaune offre une large vue à l'ouest sur le bois de Joli à Pernand-Vergelesses et au nord-ouest sur les vignobles d'Aloxe et le bois de Corton.

Diagnostic: L'alignement régulier des arbres massifs le long de cette voie rectiligne menant au centre du village témoigne d'un véritable souci dans l'aménagement de l'entrée de ville, sur l'un des principaux accès au village d'Aloxe-Corton. Les paysages de vignes environnant la route renforce encore la qualité de cette entrée. Un effort identique dans l'aménagement de l'entrée de ville depuis la rue des Bruyères est également à signaler.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 319

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600058

Dénomination:	demeure
Titre courant:	**demeure dite château de Corton**
Adresse:	Vercots (rue des) 1
Références cadastrales:	2010 I 129, 130, 131, 132, 133
Commentaire descriptif:	Edifice implanté au milieu d'un vaste parc arboré, accessible depuis la rue des Vercots par un portail d'entrée composé d'une grille en fer forgé encadrée de colonnes en pierres massives, et d'une porte piétonne en fer forgé. De plan carré, le château est constitué d'un corps central encadré sur la façade d'entrée de deux pavillons en avant-corps. Côté jardin, l'édifice présente au centre une tourelle à versants multiples encadrée de deux avancées rectangulaires de plain-pied couvertes d'une terrasse avec balustrade en pierre. L'édifice comprend un rez-de-chaussée surélevé et trois étages dont un étage de comble. Le soubassement, percé de soupiraux, se compose de moellons de pierre. Le rez-de-chaussée est en pierre à appareil régulier, tandis que les étages sont édifiés en maçonnerie de briques. Toit en pavillon et toit octogonal sur la tourelle, couverts d'ardoises. Les toits sont percés de lucarnes à fronton triangulaire. Le rez-de-chaussée est percé de baies en plein-cintre et les étages de baies rectangulaires à encadrement en pierre orné de clé. Certaines baies sont pourvues de garde-corps en fer forgé. Les façades présentent une richesse de bossage et un jeu sur la polychromie des matériaux. La façade d'entrée, surmontée d'un fronton triangulaire orné des initiales "HG", est accessible par un large escalier menant à un vaste perron ceint d'une balustrade en pierre et couvert d'une marquise.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Date précise:	1890
Diagnostic:	Edifice caractéristique de l'architecture éclectique de la fin du 19e siècle.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 320

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600078

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit château de Corton André**
Adresse:	Corton (rue des) 5
Références cadastrales:	2010 I 38a, 38b, 39
Commentaire descriptif:	Le domaine du château de Corton André, situé au nord de la rue des Corton, se compose d'un ensemble de bâtiments (château, caves, ancien cellier et maison de vigneron), donnant à la fois sur la rue des Corton et sur un vaste parc arboré. Château accessible depuis une imposante grille ouvragée en fer forgé. Large corps principal de plan rectangulaire flanqué à l'ouest d'un pavillon rectangulaire en saillie et à l'est, sur le mur de croupe, d'une tourelle avec échauguette. Corps principal comprenant un rez-de-chaussée surélevé et un étage en surcroît. Toit à longs-pans couverts de tuiles plombifères. Pavillon ouest comprenant une cave semi-enterrée, un rez-de-chaussée et trois étages dont un étage de comble. Toit en pavillon couverts de tuiles plombifères. Toit octogonal (tourelle) et en poivrière (échauguette) couverts de tuiles plombifères. Lucarnes à fermettes débordantes et lucarnes passantes à fronton triangulaire. Soubassement en assises de pierre à bossage. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires ou en anse de panier et/ou orné de masques et oculus à encadrement en pierre. Présence de balcons à balustrade en pierre soutenus par des consoles sculptées. Porte d'entrée surmontée d'un entablement à fronton triangulaire orné des armoiries de la famille Bernard. Escalier encadré de balustrades en pierre menant à une terrase sur la façade d'entrée.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 4e quart 19e siècle
Date précise:	1895
Diagnostic:	Edifice marquant le paysage urbain d'Aloxe-Corton, constituant par ses caractéristiques architecturales un autre exemple de demeures bourgeoises de la fin du 19e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 322

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600073

Dénomination:	communs
Titre courant:	**communs ; château de Corton André**
Adresse:	Corton (rue des) 5
Références cadastrales:	2010 I 39
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire, en retrait par rapport à la voie, comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages dont un étage de comble. Toit à longs-pans couverts de tuiles plombifères, composants des motifs de losanges. Lucarnes à fermettes débordantes. Murs en moellons de pierre enduits. Portes charretières en plein cintre fermées par deux vantaux. Baies rectangulaires. Sur la façade d'entrée, au nord et au sud, un escalier en équerre mène à un palier au premier étage. Avancée du toit permettant de ménager un auvent au-dessus du palier. Sous la marche palière de l'escalier, porte desservant un niveau en sous-sol.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Partie intégrante de l'exploitation vitivinicole du Château de Corton-André dont la fonction reste toujours lisible malgré l'utilisation d'une partie du bâtiment en habitation.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 323

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600083

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron ; château de Corton André**
Adresse:	Corton (rue des) 5
Références cadastrales:	2010 I 39
Commentaire descriptif:	Maison implantée à l'ouest du château de Corton-André et comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un decomble. Toit à deux versants débordants, couverts de tuiles mécaniques et percé d'une lucarne à deux pans. Au rez-de-chaussée, porte charretière en arc segmentaire et porte rectangulaire. Baies rectangulaires à linteau délardé. Façade d'entrée surmontée au centre d'un fronton pignon couvert par l'avancée du toit. Escalier en bois à deux volées desservant le premier étage par un palier filant. Edifice relié au château de Corton-André par le palier filant donnant accès à une porte percée dans sa façade ouest.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Exemple de maison de vigneron (escalier, cellier, habitation) : fonction toujours lisible.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 324

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600128

Dénomination:	église
Titre courant:	**église Saint-Médard**
Adresse:	Jules-Senard-Louis-Latour (allée)
Commentaire descriptif:	Edifice religieux de plan basilical à chevet semi-circulaire, toit à longs-pans couvert d'ardoises. Tour clocher carrée surmontée d'une flèche octogonale couverte d'ardoises. Soubassement composé d'un appareil à assises de pierres régulières. Murs en moellons de pierre à léger bossage. Collatéraux percés de baies en plein cintre pourvues de vitraux. Nef percée d'oculus.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Date précise:	1890
Diagnostic:	Seul édifice religieux de la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 325

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600135

Dénomination:	mairie ; école
Titre courant:	**mairie-école**
Adresse:	Planchot (rue de) 3 ; Jules-Senard-Louis-Latour (allée)
Références cadastrales:	2010 I 16
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire, implanté à l'ouest de l'église, comprenant un rez-de-chaussée surélevé de quatre marches et un étage. Toit en pavillon couvert d'ardoises. Soubassement en assises de pierres régulières. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires ou en arc segmentaire. Travée centrale de la façade d'entrée, en avant-corps, construite en pierre de taille et surmontée d'un fronton cintré brisé avec volutes, orné d'un blason et couronné d'un clocheton. L'entablement porte l'inscription : "MAIRIE".
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20e siècle
Date précise:	1904
Diagnostic:	Extensions modernes sur une des façades à l'ouest.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 326

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600230

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Louis Latour**
Adresse:	Chapitre (rue du) 5
Références cadastrales:	2010 I 57
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments organisés en "U" autour d'une cour accessible depuis un portail d'entrée composé de piliers massifs en pierre : à l'ouest, le logis réservé au propriétaire avec la vinée, à l'est le bâtiment réservé au personnel comprenant une cave et en fond de cour au nord, la cuverie ayant également servit de remise pour les voitures à cheval. Bâtiments de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages. Toits à longs-pans ou en pavillon couverts de tuiles plates. Lucarnes à croupes et velux. Murs en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires. Bâtiment à l'est pourvu d'un escalier parallèle à la façade, avec balustrade en fer, menant au premier étage. Passage cocher aménagé dans le bâtiment est, menant à l'impasse des Fournières.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Exploitation vitivinicole typique avec bâtiments organisés autour d'une cour comprenant logis et dépendances. Un des rares exemples aussi bien lisible à Aloxe. Assez bien préservée dans son ensemble malgré une modification de la fonction des différents bâtiments.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 327

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600263

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Franck Follin-Arbelet**
Adresse:	Fournières (impasse des) 1
Références cadastrales:	2010 I 204, 205, 154, 64
Commentaire descriptif:	Ensemble de trois bâtiments, implantés dans une parcelle arborée, accessible par l'impasse des Fournières au sud et qui était à l'origine accessible par la rue des Cortons à l'ouest. Maison de maître, de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages, dont un étage de comble. Toit en pavillon couvert de tuiles plates. Lucarnes en arc segmentaire. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires. Descente de cave sur la façade d'entrée, sous la dernière travée sud. Cuverie de plan rectangulaire, accotée à la maison au sud, comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couverts de tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires ou en plein cintre avec arc en moellon de pierre ou en briques.Vaste porte charretière en arc segmentaire, fermée par deux vantaux en bois. Cuverie flanquée d'un bâtiment de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un étage de comble. Toit en appentis couvert de tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires à encadrement en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 18e siècle ; 3e quart 19e siècle
Date précise:	1764 ; 1874
Diagnostic:	Authenticité préservée pour cette exploitation vitivinicole du 18e avec maison de maître et extensions 19e n'ayant pas dénaturé la cohérence et la fonctionnalité d'ensemble.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 328

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600290

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir**
Adresse:	Corton (rue des)
Références cadastrales:	2010 I 42
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, ouvert en façade. Edifié en moellons de pierre avec joints en ciment. Bassin rectangulaire en pierre de taille, condamné par une dalle de béton.Toit couvert de tuiles plates.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20e siècle
Date précise:	1902
Diagnostic:	Dernier lavoir d'Aloxe-Corton. Condamné.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 329

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600296

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Michel Voarick**
Adresse:	Chaumes (rue des) 2 et 4 ; Chapitre (place du) ; Franche (rue)
Références cadastrales:	2010 I 21
Commentaire descriptif:	Ensemble de trois bâtiments composant le domaine Michel Voarick : maison, cuverie et ancienne maison de vigneron avec cellier. Maison composée de deux parties symétriques, dont une avec un pan épousant la courbe de la rue. Edifice comprenant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un étage de comble. Murs en moellons de pierre enduits. Travée centrale en avancée et à pan coupé sur le rez-de-chaussée et le premier étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Travée centrale, construite en pierre de taille, surmontée d'un fronton pignon couvert d'un toit à deux versants de tuiles plates. Baies rectangulaires à encadrement en pierre plat ou en moellons de pierre massifs. Escalier double sur la façade d'entrée, menant au second niveau et déterminant deux balconts filants en pierre soutenus par des piliers de pierre. Une des dalles en pierre du balcon sud porte le chronogramme "1856". Cuverie de plan rectangulaire, avec cave en sous-sol accessible par une descente de cave aménagée en façade ouest. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en moellons de pierre, enduits sur certaines façades. Baies rectangulaires. Maison de vigneron de plan en L, composée de deux corps de niveaux différents : corps de logis implanté nord/sud avec rez-de-chaussée surélevé de sept marches ; cellier implanté est/ouest, comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Logis édifié en moellons de pierre apparents. Toit à deux versants couvert de tuiles plates. Cellier édifié en moellons de pierre enduits. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Baies rectangulaires. Entrée sur la rue des Chaumes materialisée par deux piliers en pierre. Mur d'enceinte en moellons de pierre grossièrement équarris.
Siècle (en quarts de siècle):	17e siècle ; 19e siècle
Date précise:	1856
Diagnostic:	Quelques éléments intéressants sur le plan architectural, encore lisibles malgré des remaniements et un état apparent "menacé" (ancien logis vigneron servant de remise, apparence à l'abandon). La cuverie du 17e siècle a gardé sa fonction d'origine et est assez bien préservée sur une partie (façade en moellons de pierre).

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☑	Menacé	☐	Remanié

N° 333

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600385

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Bruno Colin**
Adresse:	Planchot (rue de) 1b
Références cadastrales:	2010 I 214, 215
Commentaire descriptif:	Bâtiments implantés le long de la rue du Chapitre, accessibles depuis une cour ouverte sur la rue de Planchot. Cuverie rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un étage de comble. Toit à longs-pans pentus couvert de tuiles plates et percé d'une lucarne à deux pans à fermette débordante. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Façade sur cour percée d'une vaste entrée rectangulaire surmontée d'un auvent. Trace d'une arcade en plein cintre condamnée en moellons de pierre. Cave du 13e siècle composée de deux voûtes en plein cintre reposant au centre sur trois piliers constitués de blocs de pierre massifs.
Siècle (en quarts de siècle):	13e siècle ; 15e siècle ; 18e siècle
Diagnostic:	Patrimoine viticole de l'époque médiévale, fortement remanié. La cave du 13e siècle est bien préservée.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 336

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600400

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Maurice Chapuis**
Adresse:	Boulmeau (rue de) 3
Références cadastrales:	2010 I 82, 83
Commentaire descriptif:	Propriété viticole avec maison, dépendances et jardin. Maison de plan rectangulaire, implantée entre cour et jardin, parallèlement à la voie, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit en pavillon couvert de tuiles plates et percé de lucarnes à deux pans et en arc segmentaire. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Rez-de-chaussée surélevé de cinq marches menant à une terrasse sur les deux travées centrales de la façade d'entrée, surmontée d'une marquise et ceinte d'un garde-corps métallique. Façades percées de baies rectangulaires à linteau délardé au second niveau. Avancée surmontée d'un toit en appentis couvert de tuiles plates sur la façade nord à l'emplacement d'un puits. Cuverie prenant appui sur la façade sud de la maison. Bâtiment de plain-pied couvert d'un toit en appentis de tuiles mécaniques et percé de velux. Cuverie édifiée en moellons de pierre enduits. Façade nord percée d'une porte rectangulaire et d'une porte charretière en arc segmentaire, fermée par une porte à double vantaux en bois. Cellier implanté au nord en bordure de parcelle, de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et un étage en surcroît couvert d'un toit à longs-pans de tuiles mécaniques, percé d'une lucarne pendante. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Façade sur cour percée de deux larges portes charretières en arc segmentaire, fermées par des portes à double vantaux en bois, et de baies rectangulaires.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Date précise:	1856
Diagnostic:	Exploitation viticole typique : maison de maître et bâtiments d'exploitation (cellier, cuvier, cave).

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 337

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600404

Dénomination:	demeure
Titre courant:	**demeure**
Adresse:	Boulmeau (rue de) 5
Références cadastrales:	2010 I 84, 259
Commentaire descriptif:	Maison implantée entre cour et jardin, de plan rectangulaire, pourvue d'une extension au nord. Bâtiment comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble.Toit à la Mansart couvert d'ardoises, percé de lucarnes à fronton triangulaire et d'une lucarne à fenêtres jumelées et fronton échancré. Rez-de-chaussée surélevé de trois marches. Maison édifiée en moellons de pierre enduits. Façades percées de baies rectangulaires dont une pourvue d'un balcon. Façade sud agrémentée à l'angle sud-ouest d'une tourelle rectangulaire couvert d'un toit en pavillon d'ardoises, percée de lucarne à fronton triangulaire. Au sud, présence d'une terrasse ceinte d'une balustrade en pierre, desservie par un escalier.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 19e siècle ; 4e quart 19e siècle
Date précise:	1887
Diagnostic:	Maison bourgeoise typique de la fin du 19e siècle.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☑	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 338

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600422

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Didier Meuneveaux**
Adresse:	Boulmeau (rue de) 9
Références cadastrales:	2010 I 157, 244
Commentaire descriptif:	Propriété viticole composée d'une maison et de dépendances d'exploitation. Maison de plan rectangulaire, implantée entre cour et jardin, comprenant une cave, un rez-de-chaussée et un étage. Toit en pavillon couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Rez-de-chaussée surélevé de trois marches, desservant sur les façades est et ouest une verrière d'entrée. Façades percées de baies rectangulaires. Descente de cave située sur la façade d'entrée sous la dernière travée nord. Façade est pourvue d'une terrasse accessible depuis le jardin par un escalier en pierre au sud et un à l'est. Cuverie, implantée en front de parcelle au nord, de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et un comble à surcroît.. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates, percé de velux. Bâtiment édifié en moellons de pierre, enduits sur certaines parties. Façades percées de baies rectangulaires et d'une porte charretière en arc segmentaire sur la façade sur cour. Parcelle ceinte d'un mur en moellons de pierre percé d'un portrail d'entrée encadré de piliers en pierre et d'une porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 19e siècle ; 4e quart 19e siècle
Date précise:	1869
Diagnostic:	Ensemble avec maison de maître et bâtiments d'exploitation bien préservé, caractéristique des exploitations vitvinicoles bourguignonnes.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 339

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600450

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison dite villa "Les Lilas"**
Adresse:	Chapitre (rue du) 10
Références cadastrales:	2010 I 72, 73, 74
Commentaire descriptif:	Maison implantée perpendiculairement à la voie en front de parcelle. Edifice de plan rectangulaire, pourvu d'une tourelle rectangulaire à l'angle sud-est, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un étage de comble. Toit à la Mansart couvert d'ardoises. Lucarnes en arc segmentaire. Toit en pavillon couvert d'ardoises pour la tourelle. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite. Rez-de-chaussée surélevé desservi en façade ouest par un escalier de cinq marches menant à une terrasse d'entrée ceinte d'un garde-corps métallique. Baies rectangulaires, dont une pourvue d'un balcon à garde-corps en fer forgé. Maison flanqué au sud d'un chais, comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couverts de tuiles mécaniques. Soubassement à grand appareil de pierres. Murs en maçonnerie enduite. Baies en arc segmentaire et à encadrement alternant pierre et brique. Portes charretières en arc segmentaire fermées par des deux vantaux en bois. Présence d'une agrafe ornée d'un chronogramme "1890" sur la travée centrale du rez-de-chaussée. Dernière travée sud transformée en garage. Descente de cave sous la dernière travée nord de la façade sur jardin. Pavillon de jardin implanté en fond de parcelle au sud-est, de plan rectangulaire, orné sur les montants de porte de boiseries. Boiseries sculptées représentant des visages, surmontés d'un cartouche portant l'inscription "DIEU*SOIT*LOVE*1563". Parcelle ceinte d'un mur en moellons de pierre surmonté d'un chaperon de laves. Grille d'entrée encadrée de piliers en pierre de taille, flanquée d'une porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle ; 3e quart 19e siècle
Date précise:	1866 ; 1890

Etat				
	☑ Bon état apparent		☑ Bon niveau (authenticité)	
	☐ Menacé		☐ Remanié	
	☐ Vestiges		☐ Dénaturé	

N° 340

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600469

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit cellar door Mischief and Mayhen**
Adresse:	Chapitre (rue du) 12
Références cadastrales:	2010 I 69, 219
Commentaire descriptif:	Ensemble d'édifices implantés en bordure d'îlot entre la rue du Chapitre et l'impasse du Puits. A l'ouest, bâtiment de plan rectangulaire implanté perpendiculairement à la voie, comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Rez-de-chaussée surélevé de deux marches. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre, enduits sur deux façades. Baies rectangulaires. Porte d'entrée de la façade sud pourvue d'un encadrement en pierre de taille. Entrée de cave en contre-bas de la façade sud fermée par deux vantaux en bois. Bâtiments de dépendances implantés le long de la voie et comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Présence de divers toits : toit à un versant ou à longs-pans, couverts de tuiles plates. Edifices construit en moellons de pierre apparents. Porte charretière à linteau droit et baies rectangulaires à linteau délardé. Plusieurs baies sont condamnées.
Siècle (en quarts de siècle):	17e siècle ; 18e siècle
Diagnostic:	Probablement une ancienne maison de vigneron. L'ancienne fonction de l'édifice reste encore lisible.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 344

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600108

Dénomination: demeure

Titre courant: **demeure dite château Corton Grancey**

Adresse: Corton (rue des) 16

Références cadastrales: 2010 H 1, 119 à 123

Commentaire descriptif: Demeure de plan rectagulaire implantée au sein d'une parcelle arborée ceinte en partie d'un mur en moellons de pierre. Bâtiment composé d'un corps central encadré de deux ailes. Corps central comprenant une cave, un rez-de-chaussée avec cour anglaise et deux étages. Toiture en pavillon couvert de tuiles plates, percée de tabatières. Ailes comprenant un rez-de-chaussé et un étage couverts d'un toit-terrasse, ceint d'une balustrade. Edifice construit en moellons de pierre enduits sur certaines façades. Soubassement en appareil de pierre de taille, percé de soupiraux. Baies rectangulaires ou en plein cintre. Façade sur jardin pourvu d'un balcon filant au premier étage, ceint d'un garde-corps en fer forgé. Baie de la travée centrale pourvue d'un encadrement mouluré surmonté d'un entablement à corniche. Traitement identique de la porte d'entrée de la façade sur cour. Présence d'un oriel en bois au premier étage de la façade nord, couvert d'un toit en pavillon. Cour anglaise aménagée en façade d'entrée. Maison de plan en "U", parallèle à la rue des Corton, sur la même parcelle que le château Corton Grancey. Édifice comprenant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages, dont un étage de comble. Toit à longs-pans et toit à croupe couverts de tuiles plates. Lucarnes à deux pans, lucarnes rampantes et de tabatières. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires, oculus et portes charretières en plein cintre. Partie en retour au nord-est prenant la forme d'une tourelle de plan rectangulaire. Façade pignon au nord pourvue d'une extension édifiée en brique et pans de bois, couverte d'un toit à plusieurs versants de tuiles plates, soutenu par des fermettes. Baies de la façade sud au premier étage pourvues de balcons à garde-corps en fer forgé.

Siècle (en quarts de siècle): 3e quart 17e siècle ; 2e quart 18e siècle ; 19e siècle

Date précise: 1749

Diagnostic: Le château, d'une grande sobriété, a conservé son ordonnancement symétrique. La maison le long de la rue des Corton constitue une des demeures les plus anciennes du village, dont le plan d'origine semble assez bien préservé.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 346

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600158

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit domaine comte Senard**

Adresse: Chaumes (rue de) 1, 3, 5 ; Planchot (rue de)

Références cadastrales: 2010 I 4, 6, 252, 267

Commentaire descriptif: Ensemble de bâtiments constituant la propriété vitivinicole du domaine comte Senard close de murs et implantée sur plusieurs parcelles le long de la rue des Chaumes et de la rue de Planchot. La propriété comprend une ancienne maison de vigneron, une demeure de plaisance, une troisième maison avec une tour, des bâtiments d'exploitation ainsi qu'un édifice crénelé avec tourelle en poivrière. A l'ouest, la propriété est bordée par des vignes du Meix Lallemand. Présence de vestiges d'une construction ancienne accolés à la demeure de plaisance, composés vraisemblablement d'une maison de vigneron avec dépendances. La maison dite La Tour, implantée au cœur de la parcelle, se compose d'une tour de plan carrée et comprenant une cave en soubassement, un rez-de-chaussée et deux étages dont un étage de comble. Toit en pavillon couvert de tuiles plates et percé de lucarnes à fronton triangulaire et de lucarnes à deux versants. Tour édifiée en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires à linteau délardé et oculus. Deux extensions postérieures, de plan rectangulaire, encadrent la tour sur ses façades est et ouest. Celle à l'est comprend une cave en soubassement et un rez-de-chaussée couvert d'un toit-terrasse ceint d'un garde-corps métallique. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaire ou à linteau délardé. Celle à l'ouest comprend un rez-de-chaussée et un étage avec toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Murs en maçonnerie enduite avec bandeau en pierre et le pignon ouest forme un fronton triangulaire. Baies en plein-cintre ou rectangulaire et oculus.

Siècle (en quarts de siècle): 13e siècle ; 4e quart 18e siècle ; 19e siècle ; 20e siècle

Diagnostic: Ensemble de bâtiments ayant autrefois une unité de fonctionnement. Les destructions et ajouts successifs ont fortement perturbé la lisibilité du site. Certains édfices présentent toutefois de façon individuel un intérêt architectural ou historique à souligner, notamment la tour de la maison.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 347

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600171

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron ; domaine comte Senard**
Adresse:	Chaumes (rue des) 1, 3, 5 ; Planchot (rue de)
Références cadastrales:	2010 252, 267
Commentaire descriptif:	Maison implantée parallèlement à la voie, comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et un étage de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques, percé de velux. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits ou mis à nu par la vétusté de l'enduit. Baies rectangulaires. Escalier droit parallèle à la façade sur le pignon est, menant au rez-de-chaussée surélevé. Porte rectangulaire aménagée sous la marche palière de l'escalier conduisant au niveau en sous-sol. Entrée de cave située sous la travée est de la façade sud, matérialisée par une ouverture à linteau délardé accessible par un degré en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 349

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600185

Dénomination:	demeure
Titre courant:	**demeure ; domaine comte Senard**
Adresse:	Chaumes (rue de) 1, 3, 5 ; Planchot (rue de)
Références cadastrales:	2010 I 4, 248
Commentaire descriptif:	Maison de plan en "L", comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un étage en surcroît. Toit en pavillon et à trois versants sur l'aile en retour, couvert de tuiles plates et percé de tabatières. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires. Balcon à garde-corps en fer forgé encadrant les deux baies ouest du premier étage de la façade sud. Bâtiment venant enserrer une construction plus ancienne formée d'un bâtiment contigu à la façade nord de la maison, couvert d'un toit en appentis de tuiles plates et percé de lucarnes à croupe et de velux. Edifice, donnant sur une cour accessible depuis la rue par un porte aménagée dans le mur en moellons de pierre bordant la rue. Bâtiment construit en moellons de pierre. Façade sur rue (la seule visible depuis l'espace publique) percée d'une baie rectangulaire à encadrement en pierre et d'une baie en plein cintre à voussoir en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Date précise:	1888
Diagnostic:	La construction de la maison 19e est venue perturber la lecture de cet ensemble aujourd'hui fortement remaniée. L'intérêt réside donc principalement dans la maison, édifice caractéristique des manoirs ou maison de plaisance de la fin du 19e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 350

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600175

Dénomination:	cave
Titre courant:	**cave ; domaine comte Senard**
Adresse:	Chaumes (rue des) 1, 3, 5 ; Planchot (rue de)
Références cadastrales:	2010 I 249
Commentaire descriptif:	Cave constituée de deux voûtes en anse de panier reposant au centre sur trois piliers de pierre massives.
Siècle (en quarts de siècle):	13e siècle
Diagnostic:	Un des deux exemples de cave datant de l'époque médiévale recensée sur le territoire d'Aloxe-Corton. Toujours en usage et bien préservée.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 351

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600173

Dénomination: rue

Titre courant: **rue des Chaumes**

Adresse: Chaumes (rue des)

Commentaire descriptif: Rue menant de la place du Chapitre au chemin de Charlemagne, à la limite du coeur de village. Voie sinueuse encadrée par un alignement de façades en moellons de pierre apparents ou enduits, avec portes cochères, petites portes rectangulaires ou portes d'entrée en retrait. L'implantation des façades épouse les courbes de la rue, certains pignons adoptant un aspect légèrement convexe.

Diagnostic: La succession de façades offrant une mise en oeuvre similaire en moellons de pierre enduits (ou non) à l'aspect ancien, confère une ambiance chromatique particulière à cette rue s'écartant du coeur de village. La sinuosité de la rue, les différences de hauteur des bâtiments ou les toitures pentues marquent fortement le paysage urbain. Ambiance urbaine à préserver.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 352

Département 21 Commune: Aloxe-Corton



Réf de l'image : 1014600005

Dénomination: croix monumentale

Titre courant: **croix monumentale**

Adresse: Charlemagne (chemin dit des)

Références cadastrales: 2010 A 47

Commentaire descriptif: Croix sculptée en pierre reposant sur un piédestal. Croix de type grecque.

Diagnostic: Croix en bordure du chemin des Charlemagne surplombant les vignes.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé


AUXEY-DURESSES



La commune d'Auxey-Duresses se compose de trois hameaux : Auxey-le-Grand, Auxey-le-Petit et plus à l'ouest le hameau de Melin, situé au débouché du bois de la Faye et du Marsain. Village viticole niché au fond d'une combe menant à la Rochepot, la commune s'étend sur 11,1 km² et compte 337 habitants selon les derniers chiffres de l'INSEE (2007). Entouré par les communes de Monthelie, Meursault et Saint-Romain, Auxey-Duresses se situe à 8 kilomètres au sud-ouest de Beaune.Traversée par le ruisseau de la Velle, la commune compte environ 116 hectares de vignobles. Auxey-Duresses présente une forme urbaine disparate composée de trois entités ; un tissu dense que constitue le bourg central, ainsi que deux hameaux au tissu plus diffus. La trame viaire ainsi que l'implantation du bâti dans le centre ancien du noyau villageois n'a pas évolué depuis le début du 19e siècle.

Le site d'implantation constitue un atout pour la commune d'Auxey-Duresses avec le site de combe pour le hameau ou celui de sortie de combe pour le noyau villageois, niché au sein du vignoble et entouré d'un relief boisé. La commune abrite un patrimoine viticole de qualité.

AUXEY-DURESSES



Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets

N° 483

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602123

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir de Melin**
Adresse:	Moulins-à-Bâle (route de)
Références cadastrales:	2010 AS 15
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, ouvert en façade. Bassin rectangulaire en pierre de taille. La toiture en tuiles mécaniques couvre la totalité. Le bassin est alimenté par le cours du ruisseau des Cloux, passant devant le lavoir.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 19e siècle
Date précise:	1867
Diagnostic:	Un des lavoirs de la commune recensés lors de l'enquête du SRI en 1996.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 484

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602124

Dénomination:	chapelle
Titre courant:	**chapelle**
Adresse:	973 (route departementale)
Références cadastrales:	2010 AS 14
Commentaire descriptif:	Edifice religieux de plan basilical construit en maçonnerie enduite et en pierre de taille. Toit à longs-pans couvert d'ardoises. Façades percées de baies en arc brisé. Façade d'entrée percée d'un triplet en arc brisé et d'une porte à arc en anse-de-panier et gâlbe mouluré. Façade surmontée d'un clocher-mur orné d'une croix en pierre. Accessible par un ponton, l'édifice est précédé d'un parvis fermé sur la rue par une grille d'entrée en fer forgé, encadrée de murets en pierre surmontés de grille.
Siècle (en quarts de siècle):	2e moitié 19e siècle
Diagnostic:	Une des deux chapelles du hameau de Melin, datant de la seconde moitié du 19e siècle. L'édifice semble fermé au public.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 485

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602149

Dénomination:	chapelle
Titre courant:	**chapelle Sainte-Catherine et Saint-Denis**
Adresse:	Moulins-à-Bâle (route de)
Références cadastrales:	2010 AS 30
Commentaire descriptif:	Edifice religieux de plan basilical, implanté au croisement de deux rues. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre calcaire jointoyés. Façades percées d'une baie rectangulaire et de deux baies en arc brisé. Baie d'entrée rectangulaire à linteau en accolade fermée par un vantail en bois. Edifice surmonté d'un clocheton et d'une croix en fer forgé.
Siècle (en quarts de siècle):	13e siècle ; 15e siècle
Diagnostic:	Edifice religieux particulièrement modeste, se fondant dans le paysage urbain du hameau.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 486

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602247

Dénomination: château

Titre courant: **château , actuellement établissement vinicole et hôtel de voyageurs dit domaine du château de Melin**

Adresse: Melin-vers-Orches (voie communale de) ; 973 (route departementale)

Références cadastrales: 2010 AS 201, 224, 225

Commentaire descriptif: Les principaux bâtiments, deux corps de logis dotés de tourelles, sont implantés en "U" autour d'une cour carrée, au sein d'un vaste parc arboré, avec ruisseau, mare, petit pont et tourelles encadrant l'entrée et un angle de la parcelle. Le premier bâtiment, de plan rectangulaire, est implanté au nord de la cour et comprend un étage de soubassement sur la cour, un rez-de-chaussée sur le parc et deux étages, dont un de comble. Toit à longs-pans couvert d'ardoises avec lucarnes à fermes débordantes. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite. Passage cocher percé sous la dernière travée sud. Baies rectangulaires à meneaux, baies rectangulaires et jour en archère. Balcons filants formant des galeries couverte aux premier et deuxième étages de la façade ouest, avec garde-corps en bois de charpente. Tourelle à six pans, édifiée en moellons de pierre apparents avec chaînes d'angle en besace, accotée au centre de la façade sud, couverte d'un toit à plusieurs versants d'ardoises. Tourelle percée d'une baie en plein cintre encadrée de piédroits formant pilastres, surmontés d'un entablement supportant une corniche. Au rez-de-chaussée de la tourelle, entablement portant une inscription latine : "SPERA QUOD LICET 1557" ("Il est permis d'espérer"). Le second bâtiment de plan en L au sud et à l'est de la cour, est composé de deux corps de bâtiments implantés perpendiculairement l'un à l'autre avec trois tourelles dont une d'escalier. Logis édifié en moellons de pierre enduits avec chaînes d'angle en besace, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages, dont un en surcroît. Toit à croupes couvert de tuiles plates avec lucarnes passantes à fronton triangulaire ou en arc segmentaire et tabatières. Lucarnes pourvues de piédroits formant pilastres. Partie sud du logis percée d'un passage cocher donnant sur la rue fermé par une grille. Baies rectangulaires, en plein cintre et en arc segmentaire. Premier étage de la façade ouest donnant sur une terrasse en raison de la déclivité du terrain, ceinte d'un muret en moellons de pierre. Baie centrale de cette façade encadrée de pilastres à chapiteaux corinthiens et surmontée d'un entablement, orné d'un blason, supportant une corniche sur laquelle repose la baie passante du dernier étage. Trois tourelles : une de plan hexagonal à l'angle sud-est de la cour, une autre carrée à l'angle nord-est prise dans le corps du bâtiment et la troisième, carrée surmontant la travée centrale sur cour de l'aile sud. Tourelles couvertes de toits à plusieurs versants d'ardoises ou de tuiles plates. Elles sont édifiées en moellons de pierre apparents avec chaînes d'angle en besace ou en maçonnerie enduite. Les façades sont percées de baies rectangulaires, de baies en plein-cintre (certaines surmontées d'un entablement supportant un fronton triangulaire).

Siècle (en quarts de siècle): 3e quart 16e siècle ; 4e quart 17e siècle ; 19e siècle

Date précise: 1557

Diagnostic: Malgré un ensemble de bâtiments aux caractéristiques architecturales diverses, le domaine du château de Melin conserve une certaine cohérence, principalement grâce aux deux logis sur cour. Le vaste parc arboré et paysagé concourre à donner une véritable ampleur à l'ensemble du domaine. Le logis de la fin du 17e siècle présente une ornementation soignée, particulièrement mise en valeur sur les lucarnes.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 489

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602169

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Borgey (rue de) ; RD 17E
Références cadastrales:	2010 AC 167
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée surélevé et deux étages, dont un en surcroît. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Les façades sont en moellons de pierre apparents jointoyés et percées de baies rectangulaires et d'une porte charretière en arc segmentaire au rez-de-chaussée. Un escalier droit de cinq marches conduit au rez-de-chaussée surélevé et un second escalier en équerre conduit à un palier au premier étage. Ce palier est surmonté d'un auvent à armature métallique couvert de tôle ondulée translucide. La clef de voûte de la porte charretière porte un chronogramme « 1876 ». A l'est et dans le prolongement du premier bâtiment, se situe une extension couverte d'un toit à deux versants de tuiles mécaniques. Extension percée de baies rectangulaires à linteaux droit en bois, flanquée à l'est d'un édifice en parpaings couvert en appentis de tuiles mécaniques.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Date précise:	1876
Diagnostic:	Edifice ayant conservé dans son ensemble les caractéristiques d'une maison de vigneron (escalier d'accès au logis, porte charretière) en dépit de quelques remaniements (percement de baies) et d'extensions plus ou moins qualitatives. La mise en oeuvre de la façade principale (moellons de pierre) et l'implantation à l'entrée du hameau en font un élément marquant du paysage urbain du Petit-Auxey.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 490

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602176

Dénomination: maison

Titre courant: **maison**

Adresse: Borgey (rue de)

Références cadastrales: 2010 AC 152

Commentaire descriptif: Maison de plan rectangulaire implantée perpendiculairement à la rue, comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Toit à croupe couvert de tuiles plates avec vasistas. Maison construite en moellons de pierre enduits. Façade principale (sud) présentant six travées percées de baies rectangulaires. Un escalier de pierre en fer à cheval distribue le rez-de-chaussée surélevé. Maison flanquée au nord d'une extension couverte d'un toit en appentis de tuiles plates et construite en moellons de pierre enduits. La maison est entourée d'un jardin clos de murs avec, à l'ouest sur la rue, un porche en anse de panier, à encadrement en pierre de taille, composé d'une porte en bois à deux vantaux. Au sud, bâtiments d'exploitation construits en moellons de pierre et couverts de toits longs-pans de tuiles mécaniques.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle

Diagnostic: Maison présentant un imposant gabarit et une vaste toiture. La façade principale (sud) a particulièrement bien conservé son authenticité.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 491

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602190

Dénomination:	église
Titre courant:	**église Saint-Symphorien ; église du Petit-Auxey (ancienne)**
Adresse:	Fontaine (rue de la) ; Cimetière (rue du) ; Milieu (rue du)
Références cadastrales:	2010 AC 48
Commentaire descriptif:	Eglise de plan basilical. Le narthex est surmonté d'une tour-clocher couverte, comme la nef, d'un toit à longs-pans de tuiles plates. L'église est édifiée en moellons de pierre jointoyés et les contreforts en appareil de pierres. Le portail est composé d'une porte rectangulaire en bois à deux vantaux, placée dans un encadrement de pierre et surmontée d'un tympan et d'une voussure moulurés. La tour est percée de baies en plein cintre dont certaines sont jumelées. La nef de trois travées est percée de baies en plein-cintre et d'une porte rectangulaire.
Siècle (en quarts de siècle):	12e siècle ; 13e siècle ; 18e siècle

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 492

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602167

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir du Petit-Auxey**
Adresse:	Lavoir (rue du)
Références cadastrales:	2010 AC 41
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, de plain-pied, ouvert sur deux côtés et couvert d'un toit à deux versants de tuiles plates. Les murs sont en moellons de pierre et la façade sud présente un soubassement en moellons de pierre jointoyés sur lequel s'appuient deux poteaux en bois soutenant la toiture. Le bassin rectangulaire est construit en pierre de taille, aux angles duquel reposent également quatre poteaux en bois.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 493

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602354

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Moulins-à-Bâle (route départementale de)
Références cadastrales:	2010 AL 281
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire à l'alignement de la rue, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates avec lucarnes en arc segmentaire munies d'ailerons. Les murs sont en moellons de pierre jointoyés, seul le soubassement est partiellement enduit. La façade sud présente trois travées et est percée de baies rectangulaires à linteaux délardés.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle
Diagnostic:	Edifice parfaitement intégré dans le paysage urbain crée par le défilé de façades en bordure de la rue principale du village, mais offrant par l'élégance de sa mise en oeuvre, de ses lucarnes et de son toit, et son authenticité préservée, des qualités esthétiques marquantes.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 494

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602382

Dénomination:	croix
Titre courant:	**croiix monumentale**
Adresse:	Moulins-à-Bâle (route départementale de) ; Traversière (rue)
Commentaire descriptif:	Croix latine en pierre de taille reposant sur une colonne d'ordre toscan, placée sur un piédestal en pierre de taille. La croix, dont les branches sont de section circulaire, porte un Christ crucifié sculpté ainsi qu'un chronogramme « 1729 » à sa base.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 18e siècle
Date précise:	1729
Diagnostic:	Croix placée à l'intersection de l'artère principale du village et d'une rue transversale, d'une grande visibilité dans l'espace urbain.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 495

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602367

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole**
Adresse:	Moulins-à-Bâle (route départementale de) ; Commune (rue de la)
Références cadastrales:	2010 AL 116
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments implantés sur une parcelle traversante. Au nord-est, maison de plan en "L" comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert de tuiles plates avec lucarnes en arc segmentaire. Murs en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires ou en arc segmentaire et oculus. Sur la façade ouest, escalier double à montées convergentes, ceint d'une balustrade en pierre à décor ajouré conduisant au rez-de-chaussée surélevé. Au premier étage, balcon de pierre à balustres. Sur la façade sud, descente de cave surmontée d'un arc segmentaire en pierre de taille. A l'angle sud-est, tour carrée construite en moellons de pierre enduits, couverte d'un toit à la Mansart de tuiles plates. Façades percées de baies rectangulaires ou cintrées, parfois avec encadrement de pierre. En milieu de parcelle, cuverie de plan rectangulaire comprenant une cave et deux étages couverte d'un toit à longs-pans de tuiles mécaniques. Toit percé d'une lucarne passante à deux pans. Cuverie construite en maçonnerie enduite avec baies rectangulaires ou en arc segmentaire, oculus et porte charretière en arc segmentaire, flanquée d'une descente de cave. Baies à encadrements en pierre et/ou en briques polychromées. Au nord, un portail encadré de piliers en pierre de taille et fermé par une grille en fer forgé ouvragée portant le chiffre « DV » et porte piétonne de même composition. Au sud, une porte charretière en anse de panier et encadrement de pierre, également fermée par une grille métallique, donne accès à la propriété.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 18e siècle 19e siècle ; 1er quart 20e siècle
Date précise:	1905
Diagnostic:	Ensemble de bâtiments qui constituaient un ancien domaine viticole, avec sa maison de maître présentant des ornementations travaillées (escalier, balcon et portail d'entrée au nord) et peut-être postérieures à la construction, et sa cuverie reprenant les caractéristiques des constructions industrielles de la fin du 19e/début du 20e siècle avec ses motifs décoratifs en briques. La présence de la tour, probablement antérieure à la maison, ainsi que le porche d'entrée au sud, ajoutent un aspect qualitatif et marqué à cet ensemble à préserver.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 497

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602344

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Marcelle Cabaret**
Adresse:	Dessous (rue du) ; Château (impasse du)
Références cadastrales:	2010 AL 172 et 173
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiment implanté en "U" autour d'une cour fermée à l'est, sur l'impasse du Château, par un mur. Porche d'entrée et porte piétonne. A l'ouest, vaste demeure de plan rectangulaire, implantée perpendiculairement à la rue du Dessous et comprenant un rez-de-chaussée et deux à trois étages. Toits à croupes, en pavillon et à longs-pans couverts de tuiles plates. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires, oculi à encadrement en pierre et fenêtres jumelée à meneaux de pierre et linteaux en accolade. Bâtiment flanqué à l'est d'une tour de même mise en oeuvre couverte d'une flèche polygonale de tuiles plates. Au nord, et en retour sur la cour, deux bâtiments de plan rectangulaire, couverts de toits à longs-pans de tuiles plates ou de tuiles mécaniques. Murs en maçonnerie enduite excepté le pignon sur l'impasse du château en moellons de pierre à joint beurré. Au sud de la cour, bâtiment de plan rectangulaire couvert d'un toit à longs-pans de tuiles plates. Murs en moellons de pierre enduits sauf le pignon en moellons de pierre à joints beurrés. Baies rectangulaires. Au deuxième étage, dessous-de-fenêtre en polychromie de briques, surmontées d'un fronton triangulaire de pierre débordant de la toiture. Au sud et à l'ouest, parc partiellement clos de murs en moellons de pierre couverts d'un chaperon de laves. Au nord, sur la rue du Dessous, porte d'entrée à deux vantaux en bois, dans un encadrement de pierres de taille à bossage, surmonté d'un entablement supportant une corniche sur laquelle repose un fronton ouvragé.
Siècle (en quarts de siècle):	16e siècle ; 19e siècle
Date précise:	1586
Diagnostic:	Demeure historique d'Auxey-Duresses

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 498

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602364

Dénomination: maison

Titre courant: **maison de vigneron**

Adresse: Etoiles (rue des) ; Abreuvoir (rue de l')

Références cadastrales: AL 159

Commentaire descriptif: Edifice de plan irrégulier comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Toits en appentis couverts en tuiles plates ou mécaniques. Murs en moellons de pierres apparents. Baies rectangulaires parfois encadrées de pierre. Trous de boulin. Entrée de cave sous l'escalier droit conduisant au rez-de-chaussée. Au nord et au sud, deux bâtiments de plain-pied, édifiés en moellons de pierre apparents, couverts d'un toit à longs-pans (sud) ou en appentis couvert de tuiles mécaniques (nord). Un muret en pierres sèches ceint la propriété.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Diagnostic: Maison qui doit sa forme irrégulière à une série d'extensions qui forment un ensemble cohérent par une mise en oeuvre identique. Les remaniements n'ont pas altéré le caractère rustique de cet édifice. L'espace végétalisé ceint d'un muret aménagé au-devant lui offre une certaine visibilité qui marque le paysage urbain du centre bourg d'Auxey.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 499

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602412

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit domaine Passerotte-Bouzereau**

Adresse: Moulins-à-Bâle (route de)

Références cadastrales: 2010 AE 59

Commentaire descriptif: Bâtiment de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Toit à croupes couvert de tuiles plates. Murs en moellons de pierre joints au mortier (façade sud), enduits (façade est) ou à joints beurrés (façade ouest). Baies rectangulaires et porte charretière en arc segmentaire. Perron en demi-cercle couvert d'une marquise métallique, donnant accès au rez-de-chaussée surélevé du logis. A l'est de ce perron, descente de cave. Second bâtiment de plan rectangulaire implanté perpendiculairement au premier et accoté à l'extrémité ouest de la façade sud. Bâtiment comprenant un rez-de-chaussée et un étage couvert d'un toit à longs-pans de tuiles plates. Murs en moellons de pierre joint au mortier (façade est) ou à joints beurrés (façades sud et ouest). Baies rectangulaires. L'ensemble est clos au sud, sur la route, d'un mur avec portail fermé par une grille en fer forgé, encadrée de piliers en pierre de taille ornés de pommes de pin sculptées en pierre.

Siècle (en quarts de siècle): milieu 19e siècle

Diagnostic: Edifice qui a conservé son authenticité. Son volume et l'élégance de son gabarit marquent l'entrée du village.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 500

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602214

Dénomination: lavoir

Titre courant: **lavoir d'Auxey-Duresses**

Adresse: V.C. 3

Références cadastrales: 2010 AL 235

Commentaire descriptif: Edifice de plain-pied et de plan rectangulaire, ouvert en façade sud et couvert d'un toit en appentis de tuiles mécaniques. Les murs sont en moellons de pierre jointoyés. Bassin rectangulaire en pierre de taille,

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 501

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602201

Dénomination:	église
Titre courant:	**église paroissiale Saint-Martin**
Adresse:	Commune (rue de la)
Références cadastrales:	2010 AL 126
Commentaire descriptif:	Eglise de plan en croix latine construite en maçonnerie avec contrefortes et encadrements en pierre de taille. La façade comprend un portail à arc en anse de panier et oculus ; les murs goutrreaux sont percés de baies en arc brisé, le chevet est plat. La couverture est en longs pans de tuiles plates, et la croisée du transept est surmontée d'un clocher de plan carré couvert par une flèche en pierre et flanqué d'une tourelle d'escalier au nord. A l'intérieur, le vaisseau unique est couvert par un berceau surbaissé tandis que les bras du transeptet le choeur sont couvert d'ogives.
Siècle (en quarts de siècle):	14e siècle ; 16e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 502

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602194

Dénomination:	monument aux morts
Titre courant:	**monument aux morts**
Adresse:	Commune (rue de la)
Références cadastrales:	2010 AL 126
Commentaire descriptif:	Monument dédié aux soldats de la commune décédés lors de la Première Guerre mondiale. Obélisque en pierre de taille orné de la croix de guerre française et encadré de quatre obus et d'un obusier métalliques. Le tout repose sur un socle en pierre formant escalier. Inscriptions portées : "1914-1918 / Aux / enfants / de la commune / d'Auxey-le-Grand / morts pour la France" ; "Elevé par / souscritpion publique / 11 novembre 1920". Les noms des morts sont gravés sur le piédestal et une plaque à la mémoire des morts de la Deuxième Guerre mondiale est fixée à la base de l'obélisque. L'ensemble est entourée d'une grille en fer forgé à hauteur d'appui.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20e siècle
Date précise:	1920

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 503

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602376

Dénomination:	séquence urbaine
Titre courant:	**séquence urbaine de la route de Beaune**
Adresse:	Beaune (route de) ; R.D. 973
Références cadastrales:	2010 AL 2, 3 et 6
Commentaire descriptif:	Ensemble d'édifices à l'alignement de la rue formant une continuité de façade interrompue par deux porches. Ces bâtiments comprennent un rez-de-chaussée et un ou deux étages et sont couverts de toits à longs-pans de tuiles plates ou mécaniques avec parfois des lucarnes à croupes ou de vasistas. Construits en moellons de pierre enduits ou non, ils sont percés de baies à linteaux délardés, de portes charretière en plein cintre, en anse de panier ou en arc segmentaire.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle
Diagnostic:	Ensemble d'édifices à l'alignement de la rue formant une continuité de façade interrompue par deux portes charretières. Ensemble homogène en terme de gabarit, il présente une certaine unité dans le traitement des huisseries et de leur mise en œuvre. L'ordonnancement général des façades crée un effet de répititivité d'autant plus visible que ces bâtiments sont placés en entrée de village, sur l'axe le plus important.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 504

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602374

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Beaune (route de) ; R.D. 973
Références cadastrales:	2010 AL 2
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire, à l'alignement de la rue, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages, dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates avec vasistas. Construit en moellons de pierre jointoyés sur la rue et enduits sur le pignon ouest, le bâtiment est percé de baies rectangulaires à linteaux délardés, de portes charretières en plein cintre ou en arc segmentaire et d'oculi. Sur le pignon ouest, une petite baie en arc segmentaire et encadrement en brique éclaire le niveau sous comble.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle
Diagnostic:	Bâtiment offrant une belle mise en oeuvre et un ordonnancement soigné qui marque l'entrée du village sur l'axe principal.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 505

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602378

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Beaune (route de) ; R.D. 973
Références cadastrales:	2010 AL 6
Commentaire descriptif:	Ensemble composé de deux bâtiments à l'alignement de la rue séparés par un porche. Ces bâtiments, de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et un étage, sont couverts d'un toit à deux versants de tuiles plates pour le bâtiment à l'ouest et mécaniques pour le bâtiment à l'est. Construits en moellons de pierre enduits avec chaînes d'angle en pierre, ils sont percés de baies rectangulaires ou à linteaux délardés et d'un oculus. Le porche en anse de panier et encadrement de pierre de taille, est fermé par une grille en fer forgé.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 506

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602163

Dénomination:	tour
Titre courant:	**tour**
Adresse:	Vieux-Château (rue du) ; Moulins-à-Bâle (route de)
Références cadastrales:	2010 AS 39
Commentaire descriptif:	Tour de plan carré, construite en moellons de pierre jointoyés. Sa couverture, fortement endommagée, est composée de tôle ondulée et de laves. Elle est percée de baies rectangulaires parfois à encadrement de pierre. Le linteau de la porte d'entrée est sculpté. L'accès se fait par un escalier en pierre qui longe la façade ouest et sous lequel se situe une entrée de cave. Présence de vestiges du vieux château dans le polygone délimité par la route de Moulins à Bâle, la rue du vieux château et la rue de Lait.
Siècle (en quarts de siècle):	Moyen-Age
Diagnostic:	Vestiges de l'ancien château médiéval des seigneurs de Melin dont la plupart sont masqués par la végétation et les constructions plus récentes. Seule la tour marque encore le paysage urbain par sa masse. Son état nécessite une vigilance particulière.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☑ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 507

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602256

Dénomination:	cabane
Titre courant:	**cabane de vigneron (cabotte)**
Adresse:	Hautes (chemin rural des)
Références cadastrales:	2010 AK 19
Commentaire descriptif:	Cabane de plan circulaire construite par un empilement de pierres sèches et placée en contrebas du chemin rural. Totalement recouverte de végétation (mousse, lierre, ronces), elle semble en partie éboulée et son entrée est obstruée par des pierres
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Seule cabotte repérée lors du recensement d'Auxey-Duresses. L'absence d'entretien a entraîné la dégradation de la construction. Il conviendrait donc à l'avenir d'accorder plus d'attention à ce patrimoine local qui participe à la création du paysage de la côte viticole.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☑ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 508

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602270

Dénomination: chapelle

Titre courant: **chapelle Notre-Dame-de-Piété**

Adresse: Dessous (rue du)

Références cadastrales: 2010 AL 145

Commentaire descriptif: Edifice de plan rectangulaire, couvert d'un toit à deux versants de tuiles plates. Les murs sont contruits en moellons de pierre à joints beurrés avec un soubassement, un bandeau et des contreforts en pierre de taille. La façade ouest est percée d'une porte en bois à deux vantaux avec encadrement en pierre mouluré surmontée d'un arc en anse de panier. La façade opposée est percée d'une baie en arc brisé, à encadrement en pierre, avec réseau et munie de vitraux, et d'une baie rectangulaire. Le toit est surmonté d'un campanile en pierre dont la cloche est manquante.

Siècle (en quarts de siècle): 1ère moitié 15e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 509

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602276

Dénomination: croix de cimetière

Titre courant: **croix de cimetière**

Adresse: Dessous (rue du)

Références cadastrales: 2010 AL 144

Commentaire descriptif: Croix en pierre ouvragée, composée de quatres arcs de cercle adossés formant en leur centre un motif de losange. Elle est portée par un pilier en pierre reposant sur un piédestal en pierre.

Diagnostic: Croix monumentale ouvragée et bien conservée.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 510

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602391

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine du clos du moulin aux Moines**
Adresse:	Auxey-Duresses (route d')
Références cadastrales:	2010 AH 69, 73, 74, 75, 76
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments rectangulaires implantés en T et formant deux cours. Ils comprenent un rez-de-chaussée et un ou deux étages, le dernier étage étant à surcroît ou de comble. Certains possèdent une cave. Toits à longs-pans ou en appentis couverts de laves, de tuiles plates ou de tuiles mécaniques et parfois percés de lucarnes à deux pans ou de velux. Murs en moellons de pierre apparents ou à l'enduit souvent fortement dégradé. Certains murs sont épaulés par des contreforts en pierre. Baies rectangulaires, oblongues, à linteau délardé, ou en plein-cintre et oculus. Baies charretières en arc segmentaire ou en plein-cintre. Deux escaliers droits, parallèles à la façade à laquelle ils sont accolés, permettent d'accéder au logis à l'étage. Une dérivation du cours d'eau passe sous l'un des bâtiments où était situé le moulin. Dans le prolongement au nord de l'aile ouest, maison de plan carré comprenant, en soubassement, une cave semi-enterrée sur la cour, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupe couvert de tuiles plates et percé de lucarnes à fronton triangulaire ou à linteau cintré. Murs en moellons de pierre enduits avec soubassement, chaînes d'angle et bandeaux en pierre. Baies rectangulaires. Balcon en pierre avec garde-corps en fer fogé au-devant de la baie centrale du premier étage de la façade nord. Petit escalier droit conduisant depuis la cour au rez-de-chaussée surelévé avec descente de cave sous la marche palière. Au nord de la cour nord, édifice de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un comble à surcroît. Toit à croupes couvert de tuiles plates et percé d'une lucarne pendante à deux pans et fermettes débordantes. Murs en moellons de pierre apparents avec chaînes d'angle. Baies rectanglaires et baie charretière en arc segmentaire. Dans le prolongement à l'est, petit bâtiment de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un comble en surcroît. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre apparents avec chaînes d'angle. Baies rectangulaires ou carrées. Pigeonnier accolé à au sud de l'aile ouest, de plan carré, avec toit en pavillon couvert de tuiles plates. Murs en moellons de pierre apparents avec randière en pierre. Baies carrées ou rectangulaires. Clos de vignes au sud de la propriété.
Siècle (en quarts de siècle):	milieu du Moyen Age ; fin du Moyen Age ; 17e siècle ; 19e siècle ; 20e siècle
Diagnostic:	Ancien moulin devenu propriété viticole, cet ensemble présente des époques de constructions diverses depuis le Moyen Age. Il présente cependant aujourd'hui une grande homogénéité notamment pour les bâtiments à vocation agricole ou viticole. Avec sa maison de maître de la fin du 19e siècle aux modénatures soignées, il constitue un domaine viticole imposant à l'écart du bourg et particulièrement visible dans le paysage entre Auxey-Duresses et Meursault. En dépit de quelques remaniements, qui ont légèrement altéré son

authenticité, le moulin aux Moines constitue un ensemble de qualité peu courant dans le territoire.

Etat	☑ Bon état apparent	☑ Bon niveau (authenticité)
	☐ Menacé	☑ Remanié
	☐ Vestiges	☐ Dénaturé

N° 511

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014602338

Dénomination: rue

Titre courant: **séquence urbaine**

Adresse: Dessous (rue du)

Références cadastrales: 2010 AL 47, 48, 61, 62, 68, 69, 71, 81, 82, 84, 88, 89, 92, 97, 98, 103, 104, 106, 107, 137, 144 à 148, 164 à 166, 172, 173, 226, 227, 250, 252, 290 à 292, 303, 304

Commentaire descriptif: Rue du Dessous, située au sud d'Auxey-le-Grand, présentant des édifices de même mise en oeuvre, en moellons de pierre apparents. Alternance d'édifices aux façades alignées sur la rue et d'édifices se présentant sur des cours fermées avec porches et portails d'entrée. Edifices à un ou deux étages avec parfois un rez-de-chaussée surélevé et couverts de toits à deux versants. Le plus souvent, le pignon de l'édifice donne sur la rue.

Diagnostic: La rue du Dessous présente une véritable cohérence chromatique à la fois par ses façades alignées avec mise en oeuvre de pierre calcaire, et par la couverture des toits de tuiles plates et de tuiles mécaniques de même teinte. Les volumes des édifices, leur implantation sur la voie, l'absence d'aménagements spécifiques des bas-côtés et la présence de nombreuses portes charretières confèrent un caractère homogène à cette rue.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1192

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014608389

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Leroy**
Adresse:	Pont-Boillot (rue du) ; Etoilles (rue des)
Références cadastrales:	2011 AL 141, 156
Commentaire descriptif:	Ensemble agricole composé d'une maison, de trois grands bâtiments d'exploitation (dont un isolé de l'autre côté de la rue des Etoiles), d'une maison de vigneron et de plusieurs autres bâtiments d'exploitation ou administratifs organisés autour de trois cours. La maison de plan rectangulaire comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Toit à croupes à égout retroussé et fermette débordante, couvert d'ardoises avec crête et épis de faîtage. Murs en moellons de pierre enduits. Baies en plein-cintre, en arc déprimé parfois jumelées et rectangulaires avec encadrement en pierre de taille. Trois grands bâtiments d'exploitation rectangulaires, implantés perpendiculairement à la rue du Pont-Boillot, comportant un rez-de-chaussée et un étage. Toits à demi-croupes et fermettes débordantes couverts de tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre apparents. Baies charretières rectangulaires avec linteau métallique ou en plein-cintre, baies en plein-cintre à encadrement et allège en polychromie de briques, baies en arc segementaires à encadrement en briques et baies rectangulaires.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; limite 19e siècle 20e siècle
Diagnostic:	Domaine viticole imposant notamment en raison des trois grands bâtiments d'exploitation inspirés de l'architecture industrielle de la fin du 19e siècle / début du 20e siècle bien préservés. De nombreux réaméganements datent d'ailleurs de cette époque (baies Art Nouveau). Certains bâtiments, notamment sur la cour à l'est, ont vu leur intégrité altéré par divers remaniements.

Etat				
	☑ Bon état apparent		☑ Bon niveau (authenticité)	
	☐ Menacé		☑ Remanié	
	☐ Vestiges		☐ Dénaturé	

N° 1199

Département 21 Commune: Auxey-Duresses



Réf de l'image : 1014612500

Dénomination: ensemble agricole

Titre courant: **ensembles agricoles ; meurgers**

Adresse: Les-Riames (lieu-dit) ; Pain-Perdu (lieu-dit) ; Le-Larrey-des-Hoz (lieu-dit)

Références cadastrales: 2011 OE

Commentaire descriptif: Tas d'épierrement dont six sont étirés dans le sens de pente. Ils sont actuellement au cœur de parcelles en friches.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

BEAUNE



La commune de Beaune, située à 45 km au sud de Dijon, s'étend sur 31,3 km² et compte 22 719 habitants (recensement INSEE 2010). Commune limitrophe de Savigny-lès-Beaune et de Chorey-lès-Beaune au nord, de Vignoles au nord-est, de Ruffey-lès-Beaune, de Combertault et de Levernois à l'est, de Montagny et Bligny au sud-est, de Pommard au sud-ouest et de Bouze-lès-Beaune à l'ouest. Elle compte aussi la Montagne de Beaune au nord-ouest. La commune est traversée par la Bouzaise et l'Aigue d'ouest en est. La RN 74 traverse la ville du nord au sud en empruntant le boulevard des remparts. La commune se compose de l'agglomération beaunoise implantée au centre du territoire communal et de deux hameaux au nord-est et au sud-est, Challenges et Gigny. Sa morphologie se distingue par un centre ancien implanté à l'intérieur des anciens remparts, les faubourgs, constituant la première couronne d'extension aux 18e siècle et 19e siècle, ainsi que les extensions urbaines périphériques sous forme d'habitats pavillonnaires, de petits collectifs et de zones d'activité. Le centre ancien, de forme circulaire, comprend un tissu urbain dense et sinueux. Les faubourgs se sont développés le long de radiales, d'axes émanant des limites du centre historique. Le tissu y est également dense avec des implantations mitoyennes en alignement sur la rue. Les extensions urbaines en périphérie ont un tissu urbain plus lâche et viennent miter le paysage viticole. Cet étalement urbain ne permet plus une lisibilité aisée de la morphologie d'origine de la commune.

Implantée au cœur de la Côte de Beaune, la commune abrite un patrimoine bâti viticole de qualité et bien préservé, que ce soit dans le centre historique ou dans les faubourgs du 18e siècle puis du 19e siècle autour de la gare. Ce patrimoine mériterait néanmoins une vigilance, notamment au sein du centre ancien, quant aux modifications apportées en rez-de-chaussée qui viennent altérer la lecture des bâtiments.

BEAUNE



Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets

BEAUNE



BEAUNE



N° 811

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014605582

Dénomination:	ferme
Titre courant:	**ferme de Battaut**
Adresse:	Battaut (chemin rural de)
Références cadastrales:	2011 CW 49, 50
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments implantés dans une première cour avec une maison d'habitation flanquée d'une chapelle à l'ouest, un logis au nord et des communs au sud. Maison d'habitation de plan rectangulaire comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et un étage en surcroît. Toit à croupe de tuile plate. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires et oblongues. Escalier menant au rez-de-chaussée parallèle à la façade. Logis au nord de plan rectangulaire flanqué sur la façade sud d'un appentis comprenant un rez-de-chaussée surélevé et un étage de comble. Toit à longs-pans de tuiles plates éclairé par des lucarnes à croupe. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires. Communs de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un comble à surcroît. Toit à longs-pans de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires et en plein-cintre. Second ensemble de bâtiments sur cour avec un premier bâtiment flanqué d'une tour au centre, des communs au nord, à l'ouest et au sud-est de la cour. Bâtiments de plan rectangulaire et circulaire comprenant un rez-de-chaussée et un ou deux étages. Toits à longs-pans et toit en poivrière de tuiles plates. Bâtiments édifiés en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires, oblongues, semi circulaires, à linteau délardé et oculus. Ensemble ceint d'un mur de pierre fermé par des portails métalliques et deux portes piétonnes.
Siècle (en quarts de siècle):	14e siècle ; 15e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Ensemble sur cour en bon état présentant, pour les parties les plus anciennes, les caractéristiques des domaines occupés par des religieux.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 812

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014605658

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Beaune (route de) 140
Références cadastrales:	2011 AZ 59
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté parallèlement à la rue comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et éclairé par une lucarne-pignon avec un toit à deux versants couvert de tuiles plates. Présence de lambrequins. Bâtiment comprenant trois travées et édifié en pierre de taille. Baies rectangulaires, en plein-cintre et oculus, à encadrement en brique pour la lucarne. Balcon avec garde-corps métallique au premier étage de la travée centrale. Parcelle clôturée par un mur en pierre surmonté d'une grille métallique et fermé par une porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	limute 19e siècle 20e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant des caractéristiques architecturales intéressantes et exemplaires pour le hameau.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 813

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606210

Dénomination:	école
Titre courant:	**école de filles, actuellement inspection de l'éducation nationale**
Adresse:	Ecole (impasse de l')
Références cadastrales:	2011 AP 525
Commentaire descriptif:	Bâtiment composé d'un corps central carré flanqué de part et d'autre de deux bâtiments de plan carré implanté parallèlement à la rue, comprenant un étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé et un comble. Toit à croupe et toit en pavillon à égoûts retroussés couverts d'ardoises éclairés par des tabatières. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies en arc segmentaire et jours rectangulaires. Inscriptions et chronogrammes sculptés au dessus-de la baie du corps central : " 1906 / Ecole de filles / 1907". Ensemble clôturé sur rue par un mur en pierre surmonté d'une grille métallique. Portail à deux piliers fermé par une grille métallique.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20e siècle
Date précise:	1906 ; 1907
Diagnostic:	Bâtiment présentant les caractéristiques de l'architecture scolaire du début du 20e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 814

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606223

Dénomination:	temple
Titre courant:	**Temple de l'Eglise réformée de France**
Adresse:	Pierre-Joigneaux (rue)
Références cadastrales:	2011 AL 164
Commentaire descriptif:	Eglise de plan rectangulaire implanté à l'intersection des rues du Faubourg Saint-Jean et Pierre Joigneaux. Toit en bâtière surmonté d'une croix latine couvert d'ardoises et éclairé par des chatières. Bâtiment édifié en moellllons de pierre apparents. Portail percé de baies en plein-cintre et d'un oculi. Baie de l'entrée surmontée d'un fronton triangulaire formant avant-corps. Sculpture représentant la Bible au-dessus du portail d'entrée portant les inscriptions : " La parole/de/Dieu demeure/éternel-/lement". Nef comprenant quatre travées. Baies en plein-cintre et en arc brisé. Plaque posée sur la façade sud portant les inscriptions : " 1890 / A la mémoire des 200 familles/ prostestantes de Beaune/proscrites à la Révocation/de l'Edit de Nantes 1685". Ensemble fermé sur rue par un mur enduit surmonté d'une grille métallique. Portail à deux piliers fermé par une grille métallique.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Eglise protestante présentant une architecture simple au ceur du faubourg Saint-Jean.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 815

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606280

Dénomination:	maisons
Titre courant:	**maison, actuellement centre d'information et d'orientation**
Adresse:	Faubourg Madeleine (rue du) 68
Références cadastrales:	2011 AP 520
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté parallèlement à la rue comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toit en croupe couvert de tuiles plates éclairé par des lucarnes pendantes en arc segmentaire. Bâtiment édifié en moellons de pierre crépis et comprenant cinq travées. Baies rectangulaires et oblongues. Ensemble fermé sur rue par un mur enduit fermé par un portail à deux piliers.
Siècle (en quarts de siècle):	20e siècle
Diagnostic:	Bâtiment aux caractéristiques architecturales intéressantes, en retrait par rapport à la voirie, marquant ainsi le paysage urbain du faubourg Madeleine où les édifices sont généralement implantés en alignement sur la rue.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 816

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606131

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Lyonnais (avenue des)
Références cadastrales:	2011 AL 144
Commentaire descriptif:	Bâtiment formé d'un corps central rectangulaire flanqué de deux pavillons de plan rectangulaire en avant-corps implanté parallèlement à la rue comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un en sucroît. Toits en pavillon couverts de tuiles plombifères éclairé par un oculus. Bâtiment comprenant cinq travées édifié en moellons de pierre crépis. Baies rectangulaires et oblongues. Balcon filant sur les travées du corps central du premier étage avec garde-corps en fer forgé.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Edifice présentant des caractéristiques architecturales qui le différencie au sein du faubourg Saint-Jean.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 817

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606126

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Seurre (route de) 2
Références cadastrales:	2011 AN 220
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan carré implanté en retrait par rapport à la voirie comprenant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toit en croupe et lucarne-pignon à deux versants couverts de tuiles mécaniques et éclairé d'un vélux. Bâtiment comprenant trois travées avec travée centrale en avant-corps, édifié en moellons de pierre crépis avec soubassement en moellons de pierre apparents. Chaînes d'angle en brique. Baies en arc segmentaire avec encadrement de brique. Balcon avec garde-corps galbé au premier étage de l'avant-corps reposant sur des modillons sculptés. Descente de cave sur la façade nord.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 19e siècle 20e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant une mise en œuvre intéressante notamment avec l'utilisation de la brique en ornementation.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 818

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606122

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Seurre (route de) 20
Références cadastrales:	2011 AN 75a
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté en retrait par rapport à la voirie comprenant un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Toit à longs-pans de tuiles mécaniques. Bâtiment comprenant huit travées, édifié en moellons de pierre enduits. Baies en arc segmentaire, rectangulaires et en plein-cintre. Balcon avec garde-corps métallique au premier étage de la travée centrale au dessus de laquelle une date est portée : "1866". Ensemble clôturé par un mur en pierre surmonté d'une grille métallique. Portail à deux piliers fermé par une grille métallique et une porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 19e siècle
Date précise:	1866
Diagnostic:	Bâtiment présentant un volume imposant contrairement au reste du faubourg.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 819

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014605837

Dénomination:	ensemble industriel
Titre courant:	**ensemble industriel, actuellement maison**
Adresse:	Pasteur (rue) 30
Références cadastrales:	2011 AI 1
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan en U sur cour implanté en alignement sur la rue comprenant un rez-de-chaussée surélevé et, sur la partie centrale, un étage carré et un niveau de comble marque par un oculus percant le pignon sur rue. Toits à longs-pans couverts de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en moellons de pierre crépis. Baies en arc segmentaire, oblongues et oculus à encadrement de brique.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20e siècle
Diagnostic:	Bâtiment industriel présentant une mise en œuvre recherchée avec l'utilisation de la brique en ornementation ayant gardé, sur rue, son caractère d'origine malgré des remaniements importants à l'intérieur de la cour.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 820

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606228

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Camille Giroud**
Adresse:	Pierre Joigneaux (rue) 3
Références cadastrales:	2011 AL 162
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments sur cour comprenant une maison d'habitation de plan rectangulaire au sud de la cour, un bâtiment d'exploitation de plan rectangulaire à l'est de la cour et un bâtiment d'exploitation de plan en L au nord-ouest. Maison comprenant un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble éclairé par des lucarnes à deux pans et une lucarne retroussée. Toit à croupe de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits avec soubassement en pierre. Baies en arc segmentaire avec encadrement en brique. Bâtiment agricole à l'est de la cour comprenant un rez-de-chaussée surélevé et un comble à surcroît. Toit à longs-pans de tuiles mécaniques éclairé par une lucarne-pignon. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies en arc segmentaire et en plein-cintre avec encadrement en brique au rez-de-chaussée. Baie de la lucarne avec une allège ornée d'un motif en brique ainsi qu'un motif gravé au dessus du linteau. Bâtiment de plan en L comprenant un rez-de-chaussée et un étage en surcroît. Toit à longs-pans de tuiles mécaniques éclairé par une lucarne pendante. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits et de bois. Baies rectangulaires et en arc segmentaire.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 19e siècle
Diagnostic:	Ensemble d'exploitation vini-vitivole au cœur du faubourg Saint-Jean présentant les caractéristiques des ensembles d'exploitation sur cour de la fin du 19e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 821

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606191

Dénomination:	entrepôt commercial
Titre courant:	**entrepôt commercial ; domaine Philippe Bouchard**
Adresse:	Chaumergy (rue) 21
Références cadastrales:	2011 AM 48
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté en retrait par rapport à la rue, en fond de parcelle, comprenant un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Toit à croupe couvert de tuiles mécaniques et éclairé par des tabatières. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires et en arc segmentaire à encadrement de brique. Bandeaux de briques soulignant les étages.
Siècle (en quarts de siècle):	20e siècle
Diagnostic:	Edifice agricole présentant les caractéristiques des bâtiments à usage viticole implantés près de la gare, notamment par la présence de quais de déchargement.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 822

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606341

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir**
Adresse:	Saint-Jacques (boulevard)
Références cadastrales:	2011 AB 179
Commentaire descriptif:	Ce lavoir de plan rectangulaire allongé, édifié au bord de la rivière, se compose d'un bassin très étroit et d'une galerie abritée par un toit en appentis supporté par des colonnes en fontes ; trois bancs en pierre sont adossés au mur du fond.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 19e siècle
Date précise:	1887

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 823

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014605895

Dénomination: église

Titre courant: **église Saint-Nicolas**

Adresse: Eglise (rue de)

Références cadastrales: 2011 AK 90

Commentaire descriptif: Eglise de plan en croix latine implantée en retrait par rapport à la rue du faubourg Saint-Nicolas, édifiée en moellons de pierre apparents. Toits à longs-pans, toit à croupe et toit en poivrière couverts de tuiles plates. Portail percé d'une baie en plein-cintre à voussure et ébrasement à ressauts. Tympan sculpté évoquant la vie de Saint-Nicolas. Baie en arc-brisé sur la partie supérieure de la façade occidentale. Porche édifié en pierre de taille surmonté d'un auvent dont la charpente est décorée de chimères sculptées. Clocher carré surmonté d'une flèche en tuf et percé de baies en plein-cintre, en arc segmentaire et de meurtrières. Nef comprenant trois travées avec contre-forts et percée de baies en plein-cintre. Transept percé de baies en arc-brisé. Chevet avec contre-forts et percé de baies en arc-brisé. Tourelle polygonale entre le transept nord et le chevet.

Siècle (en quarts de siècle): 12e siècle; 14e siècle; 15e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 824

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014605876

Dénomination:	immeuble à logements
Titre courant:	**immeuble à logements**
Adresse:	Maréchal-de -Lattre-de-Tassigny (avenue) 8, 10, 10b, 12, 14, 14b, 16
Références cadastrales:	2011 AH 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments de plan rectangulaire implantés parallèlement à la rue dont certains sont mitoyens, comprenant un rez-de-chaussée et quatre étages dont un de comble. Toits à croupe couverts de tuiles mécaniques et éclairés par des lucarnes à croupe. Bâtiments comprenant six travées, édifiés en moellons de pierre apparents avec chaînes d'angle en pierre de taille et bandeau séparant le rez-de-chaussée des étages. Baies rectangulaires. Présence de balconnets à certians étages.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 20e siècle
Diagnostic:	Ensemble de HBM (Habitation à Bon Marché) du début des années 1950 fonctionnant au sein d'un quartier résidentiel avec les établissements scolaires. Unique témoin de cette politique d'aménagement à Beaune.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 825

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014605872

Dénomination:	lycée
Titre courant:	**lycée Etienne-Jules Marey**
Adresse:	16e Chasseurs (rue du) 5
Références cadastrales:	2011 AI 119
Commentaire descriptif:	Ensemble comprenant plusieurs bâtiments dont un édifice de plan en H implanté au nord de la parcelle et un édifice de plan en L situé à l'est, tous deux en retrait par rapport à la rue. Bâtiment au nord comprenant un rez-de-chaussée et trois étages dont un en surcroît, bâtiment à l'est comprenant un rez-de-chaussée et un ou deux étages. Toits à croupe couverts de tuiles plates. Bâtiments édifiés en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires et oblongues.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 20e siècle
Date précise:	1959
Diagnostic:	Etablissement scolaire du milieu des années 1950, fonctionnant selon la même typologie que les HBM et formant ainsi un quartier selon un tissu urbain spécifique.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 826

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014605603

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Varennes (route de) 129
Références cadastrales:	2011 AX 391
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments implanté en L. Maison d'habitation de plan rectangulaire flanquée d'une tour carrée en façade est comprenant une cave, un rez-de-chaussée et un étage en surcroît. Toit à croupe et toit en pavillon couverts de tuiles plates et d'ardoises éclairés par des oculi et des lucarnes pendantes. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies en arc segmentaire. Descente de cave sur la façade ouest. Communs de plan rectangulaire flanqués d'une tour carrée en façade ouest, de plain-pied pour le bâtiment et comprenant un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un en surcroît pour la tour. Toit à croupe et toit en pavillon couverts de tuiles plates et de tuiles plates plombifères éclairés par une tabatière et une lucarne à deux pans. Bâtiments édifiés en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires, en plein-cintre avec encadrement en brique.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Ensemble sur cour présentant des caractéristiques architecturales hétéroclites et travaillées, peu communes sur la hameau de Gigny aujourd'hui.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 827

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014605970

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Richard (rue) 25 ; Dominicaines (rue des) 30 ; Colbert (rue) 7 ; Colbert (rue) 9 ; J.Copeau (rue) 14 ; Rôles (rue des) 15 ; Seurre (route de) 15 ; Seurre (rue de) 1 ; G.Clémenceau (boulevard) 23 ; Pommard (route de) 4 ; faubourg-Bretonnière (rue du) 38
Références cadastrales:	2011 AL 107 ; AK 104, 176, 292, 182, AD 26, AN 257, 122, AT 568, AS 124, 220, BZ 368, AM 49
Commentaire descriptif:	13 repéré ; 0 étudié. Bâtiments de plan carré implanté en retrait par rapport à la rue, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toits à croupe ou brisé couverts de tuiles plates, tuiles mécaniques ou d'ardoises, éclairés par des lucarnes ou des oculi. Bâtiments comprenant trois à cinq travées, édifiés en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires, en arc segmentaire ou à linteau délardé.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle 20e siècle
Diagnostic:	Maisons présentant les caractéristiques des maisons bourgeoises du début du 20e siècle.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 828

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014605904

Dénomination:	croix monumentale
Titre courant:	**croix monumentales**
Adresse:	Varennes (rue de) ; faubourd Saint-Nicolas (rue du)
Références cadastrales:	2011 AK 90
Commentaire descriptif:	2 repéré ; 0 étudié. Croix monumentales en pierre sur piédestal, la première située dans le hameau de Gigny, la seconde devant le parvis de l'église Saint-Nicolas. Inscriptions non lisibles.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 829

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014605544

Dénomination:	monument
Titre courant:	**monument pour les droits de l'Homme**
Adresse:	Rond-point (allée du)
Références cadastrales:	2011 CX 95
Commentaire descriptif:	Stèle sur piedestal en pierre. Inscriptions portées sur la face principale : "Droits de l'Homme / 30 mars 1834" ; "Renversée et mutilée / par l'Empire / cette stèle / a été réedifiée par la Ligue / des Droits de l'Homme / le 23 juin 1907". Sculpture d'un bonnet phrygien. Inscriptions portées sur la face arrière : " République française / 24 février 1848".
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20e siècle
Date précise:	1907

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 830

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014605553

Dénomination:	monument
Titre courant:	**monument aux artisans bourguignons de la pierre et du vin**
Adresse:	F. Vaillant (rue)
Références cadastrales:	2011 CM 48
Commentaire descriptif:	Stèle en pierre gravée dans sa partie haute d'une représentation d'artisans au travail et dans sa partie basse d'une écovation du travail de la vigne. Stèle posée sur un piédestal portant les inscriptions : " Aux artisans / bourguignons / de la pierre et du vin". Deux sculptures sont apposées de part et d'autre de la stèle, l'une représentant les outils de l'artisan (marteau, pince), l'autre évoquant le vin (raisin et carafe).
Siècle (en quarts de siècle):	20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 831

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014605556

Dénomination:	monument
Titre courant:	**monument Notre-Dame de Beaune**
Adresse:	F. Vaillant (rue)
Références cadastrales:	2011 CM
Commentaire descriptif:	Monument en pierre comprenant un piédestal, posé sur un socle de trois marches, et surmonté d'une sculpture de la Vierge à l'Enfant portant une grappe de raisin. Inscriptions portées sur la colonnes : " A / Notre Dame de Beaune / 8 septembre 1944 / A tous nos libérateurs / En souvenir / de tous ceux / qui ont donné leur sang / pour la France / 1939 - 1945".
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 20e siècle
Date précise:	1944

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 832

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606006

Dénomination:	monument aux morts
Titre courant:	**monuments aux morts**
Adresse:	Micherias (rue des) ; M.Lecouvreur (boulevard) ; Stades (avenue des) ; Souvenir français (place du) ; Maréchal Foch (boulevard)
Références cadastrales:	2011 CP 303 ; AE 205
Commentaire descriptif:	7 repéré ; 1 étudié. Monuments en pierre prenant la forme d'obélisques ou d'une simple stèle gravées des noms des soldats morts au cours des guerres de 1870, 1914-1918, 1939-1945 et 1954-1962.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 19e siècle ; 1e quart 20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 833

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606039

Dénomination: monument aux morts

Titre courant: **monument aux morts**

Adresse: Maréchal Foch (boulevard)

Commentaire descriptif: Monument aux morts situé sur le boulevard Maréchal Foch implanté sur un piédestal en pierre et entouré par une barrière métallique sur laquelle sont apposées des plaques portant le nom des batailles de la Première guerre mondiale. Monument en pierre prenant la forme d'un obélisque épaulé par trois lions sculptés et surmonté d'une sculpture représentant l'allégorie de la victoire. Sur chaucune des faces sont gravées les noms des soldats morts lors de la Première guerre mondiale, de la Deuxième guerre mondiale et de la guerre d'Algérie.

Siècle (en quarts de siècle): 2e quart 20e siècle

Date précise: 1925

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 834

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014605844

Dénomination:	villa
Titre courant:	**villas**
Adresse:	Vignoles (rue de) 17, 7 ; Colbert (rue) 13 ; J.Copeau (rue) 3 ; S.Chauvelot (rue) 22 ; Pommard (route de) 6, 8 ; Celer (rue) 9
Références cadastrales:	2011 AI 130, 140 ; AK 193, 167 ; AL 176 ; AT 154 ; AS 125, 213
Commentaire descriptif:	7 repéré ; 0 étudié. Maisons le plus souvent de plan carré ou en L implantées en retrait par rapport à la rue, comprenant un rez-de-chaussée et un ou deux étages dont un de comble. Toits à croupe, toits à demi-croupe débordante, à égoûts retroussés et à fermettes débordantes, éclairés ou non par des lucarnes et couverts de tuiles mécaniques ou d'ardoises. Bâtiments édifiés en moellons de pierre crépis, moellons de pierre apparents ou moellons de pierre enduits. Baies en arc segmentaire, rectangulaires ou en plein-cintre parfois encadrées de brique. Certaines maisons présentent des modénatures de briques ou de pierres.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20e siècle
Diagnostic:	Bâtiments présentant les caractéristiques des maisons de type "villas" datant du début du 20e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 835

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014605568

Dénomination:	table d'orientation
Titre courant:	**table d'orientation**
Adresse:	Maxime Lecouvreur (boulevard)
Références cadastrales:	2011 CM 350
Commentaire descriptif:	Table d'orientation en béton implantée sur l'esplanade de Notre-Dame de Beaune face à la ville à une altitude de 325 mètres. Table indiquant le positionnement des communes ainsi que les climats.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 20e siècle
Date précise:	1957
Diagnostic:	Table d'orientation sur laquelle les climats sont indiqués illustrant ainsi leur importance pour la région.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 836

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606346

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Lac (avenue du) 12
Références cadastrales:	2011 G 528
Commentaire descriptif:	Maison de plan carré implantée au bord de l'étendue d'eau "Aux Echaliers", comprenant un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Toit à croupe couvert de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits avec parements en briques. Baies rectangulaires et en arc segmentaire avec encadrement en brique. Balcon filant au premier étage de la façade nord avec garde-corps en bois. Maison desservie par un chemin depuis la route et comprenent un accès à l'étang.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20 siècle
Diagnostic:	Unique exemple sur la commune d'une maison de villégiature avec des parements de brique, située au bord d'une étendue d'eau, datant du début du 20e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 837

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014605855

Dénomination:	caserne
Titre courant:	**caserne du 16e Régiment de chasseurs, actuellement gendarmerie**
Adresse:	Pasteur (rue) 2
Références cadastrales:	2011 AI 126
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments, écuries et hangars, subsistant de l'ancienne caserne, de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée ou un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble pour l'ancienne maison d'officier. Toits à longs-pans couverts de tuiles mécaniques. Bâtiments édifiés en moellons de pierre crépis avec soubassement en pierre. Baies en arc segmentaire. Horloge sur le toit d'un des bâtiments implantés à l'ouest de la parcelle.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Diagnostic:	Ensemble militaire, encore lisible malgré un grand nombre de remaniements, important du point de vue historique pour la ville de Beaune.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☑ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 838

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606549

Dénomination:	institut de recherche
Titre courant:	**institut de recherche dit Station œnologique de Bourgogne, actuellement bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne**
Adresse:	Bretonnière (boulevard) 12
Références cadastrales:	2011 AR 184
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire flanqué de deux pavillons en façade nord-ouest et sud-est formant un léger avant-corps sur la façade principale, implanté parallèlement à la rue, comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toits à croupe de tuiles plates éclairé de tabatières et de vélux. Bâtiment comprenant sept travées, édifié en moellons de pierre enduits, chaînes d'angle en pierre et bandeau séparant le rez-de-chaussée du premier étage. Baies rectangulaires et en arc segmentaire avec linteaux et allèges en brique. Bandeau de brique séparant le premier étage du toit. Travée centrale en pierre de taille, modénatures autour de la baie du rez-de-chaussée et allège sculptée sous la baie du premier étage, le tout surmonté d'un fronton cintré. Inscriptions et chronogramme portés : " 1903 / Station / œnologique / de Bourgogne". Escalier de six marches en pierre menant au rez-de-chaussée. Ensemble fermé par un mur en pierre surmonté d'une grille métallique. Portail formé de deux piliers et fermé par une grille métallique et une porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20e siècle
Date précise:	1903
Diagnostic:	Bâtiment intéressant non seulement d'un point de vue architectural mais aussi d'un point de vue culturel (patrimoine viti-vinicole) pour la ville.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 839

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606538

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Faubourg Bretonnière (rue du) 36
Références cadastrales:	2011 AS 117
Commentaire descriptif:	Ensemble sur cour implanté parallèlement à la rue composé d'une maison de plan rectangulaire flanquée d'un bâtiment d'exploitation de plan rectangulaire en façade sud. Maison comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates éclairé par une lucarne et deux vélux. Bâtiment comprenant trois travées, édifié en moellons de pierre enduits avec soubassement en pierre. Baies à linteaux délardés. Escalier à double volées convergentes menant au rez-de-chaussée avec rampes métalliques et descente de cave en dessous. Bâtiment d'exploitation comprenant un rez-de-chaussée et un étage de comble. Toit à longs-pans couvert de tuile plates éclairé par une lucarne. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires, à linteau délardé et en demi-cercle.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Ensemble sur cour présentant les caractéristiques des exploitations viticoles de Bourgogne.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 840

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606556

Dénomination:	pensionnat
Titre courant:	**pensionnat, actuellement bijouterie Rolot et Lemasson**
Adresse:	Dijon (route de) 156
Références cadastrales:	2011 AV 119
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan en L implanté en retrait par rapport à la rue, comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert d'ardoises et éclairé par des chatières, des vélux et des lucarnes à gâble. Bâtiment, comprenant huit travées, édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Date précise:	1894
Diagnostic:	Ancien pensionnat de volume imposant et aux caractéristiques architecturales intéressantes. Les bâtiments d'exploitation construits à proximité perturbent malheureusement sa mise en valeur.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 841

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606520

Dénomination:	hôtel de voyageurs
Titre courant:	**hôtel de la Poste**
Adresse:	Georges Clémenceau (boulevard) 3
Références cadastrales:	2011 AS 85
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan en L avec une rotonde en façade nord, implanté le long du boulevard comprenant un rez-de-chaussée et deux ou trois étages dont un de comble. Toits à longs-pans, toits à croupe couverts de tuiles mécaniques et de tuiles plates éclairés par des tabatières, des vélux et des lucarnes retroussées. Bâtiments comprenant trois à sept travées, édifiés en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires, en arc segmentaire et à linteaux délardés. Parements en pierre sous forme de chaînes d'angle et d'encadrement de fenêtre sur certaines façades. Entrée de la façade est comprenant une avancée circulaire encadrée de deux piliers. Gardes-corps métalliques sur certaines baies. Parcelle fermée sur la rue par une balustrade en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Unique exemple à Beaune d'un hôtel de voyageurs présentant un tel volume et des caractéristiques architecturales de qualité, bien préservées.. Marqueur de l'espace urbain le long du boulevard.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 842

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606434

Dénomination:	lotissement
Titre courant:	**lotissement dit villas Fondet**
Adresse:	Villas Fondet (allée des) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9A,11,12
Références cadastrales:	2011AT 37, 35, 414, 412, 18, 10, 11, 17, 13, 15, 16
Commentaire descriptif:	Ensemble de 11 villas, de plans irréguliers, implantées de part et d'autre de la rue, comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chausée surélevé et un ou deux étages dont un de comble. Toits à longs-pans, toits à croupe couverts de tuiles mécaniques plombifères éclairés par des lucarnes, des vélux ou des tabatières. Bâtiments édifiés en moellons de pierre enduits ou crépis. Baies en arc segmentaire ou en plein-cintre avec encadrement de briques. Modénatures de briques sur toutes les villas. Pavillons de jardins dans les cours. Ensemble délimité sur le boulevard G. Clémenceau par deux piliers de briques, ainsi que deux piliers de pierre sur l'avenue C. Jeffelin sur lesquels l'inscription " Villas Fondet" est portée.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Date précise:	1893 ; 1897
Diagnostic:	Unique exemple d'un aménagement urbain sous forme de villas de la fin des années 1890 aux caractéristiques architecturales et décoratives remarquables.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 843

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606469

Dénomination:	demeure
Titre courant:	**demeure**
Adresse:	Bouze (route de)
Références cadastrales:	2011 BW 78
Commentaire descriptif:	Ensemble de trois bâtiments formant un plan carré composé d'un édifice de plan rectangulaire à l'ouest, d'un pavillon au nord-est et d'une tour carrée au sud-est. Implanté en retrait par rapport à la rue, l'édifice comprend un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble ou un étage en surcroît. Toit en pavillon à égouts retroussés et toit brisé couvert d'ardoises et éclairés par des lucarnes à deux versants, à fermettes débordantes, des lucarnes pendantes, des tabatières et des chatières. Bâtiments édifiés en moellons de pierre apparents. Baies en arc segmentaire, en plein-cintre et rectangulaires.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 19e siècle 20e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant les caractéristiques des grandes maisons de maître du début du 20e siècle, présentant un intérêt particulier puisqu'elle appartenait à l'origine au domaine Albert Morot, dont les bâtiment d'exploitation sont implantés à côté de la maison.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 844

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606216

Dénomination: chapelle

Titre courant: **chapelle Saint-Jacques dite chapelle des Templiers**

Adresse: Faubourg Saint-Jacques (rue du) 25

Références cadastrales: 2011 AP 110

Commentaire descriptif: Bâtiment de plan rectangulaire implanté en retrait par rapport à la voie. Toit à longs-pans de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies en plein-cintre. Croix des Templiers sur le faîte du toit. Plaque apposée sur un appentis accolé sur la façade ouest de la chapelle portant les inscriptions suivantes : " Ici Chapelle des Templiers / ou Jacques de Molay 1243 - 1314 / fit serment de Chevalier du Temple / en 1265".

Siècle (en quarts de siècle): 13e siècle

Diagnostic: Bâtiment très ancien, témoin de l'histoire de Beaune et de la présence des ordres religieux dans la région.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☑ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 845

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606490

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison, actuellement lycée agricole et viticole de Beaune**
Adresse:	Charles Jaffelin (avenue)
Références cadastrales:	2011 AT 276
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments implantés au sein d'un vaste domaine où des parcelles de vignes sont cultivées au centre. Bâtiment principal donnant sur l'avenue Charles Jaffelin de plan rectangulaire comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un en surcroît. Toit à croupe couvert d'ardoises et éclairé par une lucarne à croupe. Bâtiment comprenant cinq travées, édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires. Bâtiment au sud-est de la parcelle, accolé à l'angle sud du caveau, de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Toit à croupe de tuiles mécaniques éclairé par des tabatières. Bâtiment édifié en moellons de pierre crépis avec soubassement en pierre. Baies rectangulaires avec encadrement de brique. Escalier menant au rez-de-chaussée sur les façades sud et est. Ensemble fermé sur l'avenue par un mur crépi. Portail formé de deux piliers et fermé par une grille métallique et une porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle ; 20e siècle
Diagnostic:	Etablissement scolaire viticole appuyant l'importance de la culture viti-vinicole pour la ville de Beaune et sa région.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 846

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606334

Dénomination:	hôpital
Titre courant:	**hôpital du Saint-Esprit, actuellement remise**
Adresse:	Moulin Saint-Jacques (rue du) 1
Références cadastrales:	2011 AP 591, 592, 593
Commentaire descriptif:	Il s'agit d'un bâtiment de plan rectangulaire mesurant 19,50 m de long sur 8,50 m de large, et approximativement 10 m de haut (dimensions données par J. Delissey). Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangualires et en plein-cintre.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 13e siècle ; 2e moitié 14e siècle ; 1ere moitié 16e siècle
Date précise:	1549

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 847

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606237

Dénomination:	école primaire
Titre courant:	**école primaire de filles, actuellement collège Jules Ferry**
Adresse:	Jules Ferry (boulevard)
Références cadastrales:	2011 AL 45
Commentaire descriptif:	Implantée en bordure du terrain, la façade extérieure et l'entrée de l'école font face aux remparts anciens. L'établissement est composé de deux ailes à étage unique avec entresol, articulées autour d'un préau central. La disposition interne suit le schéma rue, couloir, classe, cour, avec exposition au sud des salles de classe. Aucune classe n'ouvre directement sur la rue. Elles sont séparées entre elles par des lavabos-vestiaires qui assurent l'isolation phonique. Un escalier symétrique à emmarchements droits dans le préau relie les différents niveaux, il est complété par un autre escalier à l'extrémité de l'aile droite. Construite en pierre du pays pour les parties portantes et en béton armé pour les parties portée.
Siècle (en quarts de siècle):	2e moitié 20e siècle
Date précise:	1935

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 848

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606385

Dénomination:	parc
Titre courant:	**parc de la Bouzaise**
Adresse:	Docteur Bouley (allée du)
Références cadastrales:	2011 BW 64, 115
Commentaire descriptif:	Parc urbain situé à l'ouest de la commune, marquant la limite entre l'espace urbain et les vignes, comprenant de vastes espaces enherbés entourant un plan d'eau central accessible en barque. Des aménagements ont été réalisés : bancs, parcours, cheminements piétons, espaces ludiques, espaces de jeux pour enfants, ménagerie.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Date précise:	1893 ; 1894
Diagnostic:	Le plus vaste parc de la commune, présentant des aménagements le rendant attractif pour toutes les catégories de population.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 849

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606544

Dénomination: rue

Titre courant: **rue du faubourg-Bretonnière**

Adresse: Faubourg Bretonnière (rue du) 1 à 51, 2 à 36

Commentaire descriptif: Rue du foubourg Bretonnière, au sud-ouest de Beaune, également nationale 74 qui dessert les communes de la côte de Beaune. Trame viaire et parcellaire en lanière qui a très peu évolué depuis le 18e siècle. Ce parcellaire illustre une activité essentiellement liée à la culture maraîchère plus qu'à la viticulure, pour la partie nord de la rue. Les maisons ne possèdent pas de descentes de cave sur la rue comme il est d'usage dans les autres faubourgs. Le bâti est hétérogène, avec de grandes maisons à portes charretières, des maisons étroites, des élévations différentes comprenant un rez-de-chaussée et un ou deux étages, généralement mitoyen et aligné sur la rue.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle ; 19e siècle

Diagnostic: Seul faubourg qui ne présente pas une typologie du bâti unique. Intérêt urbain différencié par un parcellaire en lanière évoquant une activité ancienne moins liée à la viticulture. Importance dans l'espace urbain de la ville puisqu'il est situé sur la nationale 74.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 850

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606058

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Rôles (rue des) 1
Références cadastrales:	2011 AD 257
Commentaire descriptif:	Maison de plan carré implantée parallèlement à la rue et en bordure de l'Aigue, comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et un étage en surcroît. Toit en pavillon à égouts retroussés couvert d'ardoises, éclairé par deux lucarnes-pignon. Bâtiment, comprenant quatre travées, édifié en moellons de pierre crépis. Baies rectangulaires, à linteau délardé et oblongues. Escalier à double volées convergentes en façade est menant au rez-de-chaussée avec rampe en fer forgé. Ensemble fermé sur la rue par un mur de pierre surmonté d'une grille en fer forgé, une porte piétonne et un passage cocher encadré d'un mur de pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant les caractéristiques des maisons bourgeoises du 19e siècle, avec toutefois, des différences architecturales et une implantation en bordure de l'Aigue qui lui confèrent un intérêt particulier.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 851

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014605927

Dénomination: rue

Titre courant: **rue du faubourg Saint-Nicolas**

Adresse: Faubourg Saint-Nicolas (rue du) 7 à 91, 6 à 84

Commentaire descriptif: Rue du faubourg Saint-Nicolas, situé au nord du centre-ville, également nationale 74 en direction de Dijon. Cohérence dans la typologie du bâti avec de nombreux ensembles sur cour. Bâtiments de plans rectangulaires, mitoyens et en alignement sur la rue, implantés sur les parcelles en lanière, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toits à longs-pans de tuiles plates éclairés par des lucarnes. Mises en œuvre similaires. Portes charretières sur la rue.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Diagnostic: Faubourg présentant un homogénéité du point de vue de sa morphologie urbaine et de son ambaince chromatique. Situation importante sur la route des vins entre Dijon et Beaune, offrant une réelle perceptive depuis la porte Saint-Nicolas marquant la fin du centre intra-muros jusqu'à l'église.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 852

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606158

Dénomination: avenue

Titre courant: **avenue du 8 septembre 1944**

Adresse: 8-septembre-1944 (avenue du)

Commentaire descriptif: Avenue percée dans la deuxième moitié du 19e siècle permettant de relier le boulevard des anciens remparts à la gare. Perceptive visuelle entre la gare et les pavillons d'entrée du domaine du château. Avenue plantée d'arbres de part et d'autre de la voie, revêtement en pavage. Typologie du bâti hétérogène du fait de plusieurs remaniements et de dents creuses. Plusieurs édifices dont implantés en alignement sur la rue, sur des plans rectangulaires mitoyens, comprenant un rez-de-chaussée et un ou deux étages.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Diagnostic: Axe majeur pour la ville, permettant de relier la gare au boulevard circulaire et au centre-ville. Large avenue abritant plusieurs commerces notamment cafés et restaurants proches de la gare. La gare constitue un point de convergence dans la ville et cette avenue offre une perspective forte sur celle-ci. Plusieurs édifices sont remarquables par leur volume et leur architecture. Perspective visuelle lointaine depuis la gare sur la montagne de Beaune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 853

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606159

Dénomination:	immeuble
Titre courant:	**immeuble**
Adresse:	8 septembre 1944 (avenue du) 16
Références cadastrales:	2011 AL 157
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan carré implanté à l'angle de l'avenue et de la rue Pierre Joigneaux, comprenant un rez-de-chaussée et trois étages. Toit à croupe, couverture non identifiée. Bâtiment ,comprenant six travées, édifié en moellons de pierre crépis. Baies rectangulaires avec encadrement en pierre et écoinçons. Gardes-corps en fer forgé et balcon galbé reposant sur des consoles sculptées sur la quatrième fenêtre du premier étage ainsi que sur certaines fenêtres du deuxième étage. Porte d'entrée encadrée d'un arc déprimé avec clef au centre et reposant sur des consoles.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 3e quart 19e siècle
Diagnostic:	Bâtiment à la mise en œuvre originale et au volume imposant dans le paysage urbain de l'avenue de la gare.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 854

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606166

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	8 septembre 1944 (avenue du) 18
Références cadastrales:	2011 AL 156
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan en H formé d'un corps central et de deux pavillons rectangulaires, avec pavillon formant un toit-terrasse sur la façade ouest, implanté parallèlement et en retrait par rapport à la rue, comprenant un rez-de-chaussée surélevé et deux étages. Toits à croupes et toit à longs-pans couverts d'ardoises. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires. Balcon filant en fer forgé au premier étage du corps central. Balcon filant en fer forgé au deuxième étage reposant sur des consoles et surmonté d'une marquise. Ensemble fermé sur la rue par un mur crépi surmonté d'une grille en fer forgé. Portail encadré par deux colonnes en pierre et fermé par une grille, et porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle ; 20e siècle
Diagnostic:	Unique édifice de l'avenue évoquant les grandes demeures de la fin du 19e début du 20e siècle, en retrait par rapport à la rue et entouré d'un jardin.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 855

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606169

Dénomination:	maison (2)
Titre courant:	**2 maisons**
Adresse:	8 septembre 1944 (avenue du) 20, 22
Références cadastrales:	2011 AL 314, 366
Commentaire descriptif:	Maisons mitoyennes de plan rectangulaire implantées en alignement sur la rue, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans et toit brisé couvert d'ardoises et éclairés par des lucarnes. Bâtiments comprenant six à neuf travées édifiés en moellons de pierre crépis. Baies rectangulaires. Portes charretières surmontées de chiffres et de chronogramme : " BJ / 1889" et "FB".
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Date précise:	1889
Diagnostic:	Ensembles de deux maisons présentant la même mise en œuvre sobre, au volume imposant sur l'avenue.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 856

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606182

Dénomination:	hôtel de voyageurs
Titre courant:	**hôtel de France**
Adresse:	8 septembre 1944 (avenue du) 35
Références cadastrales:	2011 AL 80
Commentaire descriptif:	Ensemble de deux bâtiment, un de plan en L et un de plan rectangulaire implantés face à la gare, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupes et toit brisé couvert d'ardoises éclairé par des lucarnes et des vélux. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits avec chaînes d'angles en briques. Baies en arc segmentaire.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant les caractéristiques architecturales des hôtels de voyageurs de la fin du 19e siècle, marqueur du paysage urbain à la sortie de la gare.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 857

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606183

Dénomination:	immeuble
Titre courant:	**immeuble**
Adresse:	8 septembre 1944 (avenue du) 28
Références cadastrales:	2011 AL 140
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire, marqué à l'angle nord-est par une tourelle montant de fond, implanté en alignement de la rue, comprenant un rez-de-chaussée surélevé, deux étages carrés et un niveau de comble. Toit à bulbe et toit à croupes couvert d'ardoises éclairé par des lucarnes. Bâtiment édifié en moellons de pierre partiellement crépis avec chaînes d'angle en pierre de taille. Baies rectangulaires et en arc segmentaire. Balcon filant en pierre au premier étage de la rotonde reposant sur des consoles sculptées. Gardes-corps métalliques aux fenêtres du rez-de-chaussée.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Edifice présentant des caractéristiques architecturales remarquables, très visible depuis l'espace urbain de la gare.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 858

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606289

Dénomination: place

Titre courant: **place de la Madeleine**

Adresse: Faubourg-Madeleine (rue du)

Références cadastrales: 2011 AL 32

Commentaire descriptif: Espace urbain situé dans le faubourg Madeleine au sud-est du centre-ville. De forme rectangulaire, la place comprend très peu d'aménagement puisqu'elle acceuille un vaste stationnement automobile. Seuls les pourtours de la place disposent d'aménagements pour les piétons, des bancs et des allées plantées. Plusieurs édifices aux caractéristiques architecturales intéressantes la bordent. Tous sont alignés sur la place.

Diagnostic: Les commerces, bars et restaurants bordant la place en font un lieu de convivialité malgré un usage réservé à l'automobile. Sa position au sein de l'espace urbain en fait également un lieu de passage et de transition important entre le faubourg et le centre-ville.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 859

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606286

Dénomination:	hôtel de voyageurs
Titre courant:	**hôtel de la Cloche**
Adresse:	Faubourg-Madeleine (rue du) 40, 42
Références cadastrales:	2011 AP 209, 22
Commentaire descriptif:	Hôtel installé dans deux bâtiments mitoyens, de plan rectangulaire implanté en alignement sur la place de la Madeleine, comprenant un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et unniveau de comble pour la partie gauche et deux étages carrés pour la partie droite. Toit brisé et toit à deux versants couverts de tuiles plates et percés par des lucarnes à linteaux délardés et à deux pans. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies à linteau délardé et en anse de panier. Porte charretière donnant sur la place. Auvent de tuiles plates au dessus des portes d'entrée. Les baies du rez-de-chaussée sont de style Art Nouveau qui unifient ce niveau.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Bâtiment ancien, mis en valeur par sa localisation aux abords de la place et présentant les caractéristiques des édifices du 18e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 860

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014605918

Dénomination: groupe scolaire

Titre courant: **groupe scolaire du Saint-Cœur**

Adresse: Faubourg-Saint-Nicolas (rue du) 3

Références cadastrales: 2011 AD 132

Commentaire descriptif: Ensemble formant un U comprenant un bâtiment de plan rectangulaire en alignement sur la rue du faubourg Saint-Nicolas flanqué d'un autre bâtiment de plan rectangulaire implanté sur la cour, ainsi qu'une église accolée au premier bâtiment. Bâtiment sur rue comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toit à croupes couvert de tuiles mécaniques. Bâtiment, comprenant sept travées, édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires, oblongues et en arc segmentaire. Eglise de plan en L implantée en alignement de la rue, édifié en moellons de pierre apparents et toit à longs-pans couvert d'ardoises. Portail comprenant une baie en arc brisé avec ébrasement à ressauts et voussure, surmonté de trois baies en arc brisé. Clocher percé de baies en arc brisé avec abat-son. Nef comprenant deux travées avec des baies en arc brisé.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Diagnostic: Institution scolaire présentant une mise en œuvre qui la distingue des autres bâtiments du faubourg Saint-Nicolas. Présence originale d'une église insérée entre des bâtiments.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 861

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014605913

Dénomination: ensemble d'édifices à cour commune

Titre courant: **ensemble d'édifices à cour commune**

Adresse: Faubourg Saint-Nicolas (rue du) 4

Références cadastrales: 2011 AK 1

Commentaire descriptif: Ensemble sur cour comprenant une maison d'habitation de plan rectangulaire implanté parallèlement à la rue du faubourg Saint-Nicolas et un bâtiment d'exploitation de plan rectangulaire implanté à l'est de la cour, tous deux reliés par une galerie avec arcades. Maison comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupes de tuiles plates éclairé par des lucarnes à linteaux cintrés. Bâtiment comprenant six travées édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires et à linteaux délardés. Porte d'entrée surmontée d'un arc en plein-cintre et encadré de pilastres.Bâtiment d'exploitation comprenant un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits avec soubassement en pierre. Baies en arc segmentaire et à linteaux délardés. Ensemble fermé sur la rue par un mur en pierre surmonté d'une grille métallique. Portail encadré par deux piliers et fermé par une grille métallique.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle ; 19e siècle

Diagnostic: Ensemble présentant les caractéristiques des exploitations viti-vinicoles sur cour. Maison d'habitation de volume imposant. Grande lisibilité de l'ensemble sur le boulevard.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 862

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606030

Dénomination:	réseau urbain des eaux ; rivière aménagée
Titre courant:	**réseau hydrographique de la Bouzaise et de l'Aigue**
Adresse:	faubourg-de-Bouze ; Parc (avenue du) ; Aigue (avenue de l')
Références cadastrales:	2011 AD, AT, BZ, BW
Commentaire descriptif:	Les cours d'eau de la Bouzaise et de l'Aigue traversent respectivement les faubourgs de Bouze et Saint-Martin. La Bouzaise traverse le foubourg de Bouze le long de l'avenue du Parc. Plusieurs ponts de pierre permettent la traversée. Les rives sont aménagées d'un côté afin de permettre la circulation, l'autre côté correspond aux façades arrières de maisons. La Bouzaise apparaît très végétalisée. L'Aigue traverse le faubourg Saint-Martin d'est en ouest pour achever son parcours sous la forme d'un aménagement paysager (espace enherbé et arbres dit Fontaine de l'Aigue) à l'extrémité ouest de l'avenue de l'Aigue. Ce cours d'eau se présente sous la forme d'un ruisseau canalisé longeant les bâtiments implantés au nord de l'avenue. Un système de ponts permet d'accéder aux bâtiments.
Siècle (en quarts de siècle):	Moyen Age ; 18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Réseau hydrographique mis en valeur dans les faubourgs par des aménagements sobres. Réseau qui concoure à la qualité de l'espace urbain de ces faubourgs.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 863

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606401

Dénomination:	moulin
Titre courant:	**moulin**
Adresse:	Docteur-Bouley (allée du)
Références cadastrales:	2011 BW 115
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments formant un plan en L implanté au sud du parc de la Bouzaise, comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé, trois étages et un comble à surcroît. Toits à longs-pans couverts de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires et en plein-cintre.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Bâtiment au volume très imposant ayant eu une importance dans l'histoire économique du lieu.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 864

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606409

Dénomination:	moulin
Titre courant:	**moulin**
Adresse:	Parc (avenue du) 17
Références cadastrales:	2011 AT 529
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté sur la Bouzaise, comprenant un soubassement ouvert par des arcades en plein-cintre permettant le passage de l'eau, un rez-de-chaussée et quatre étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et éclairé par des tabatières. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents et enduits pour la façade est. Baies rectangulaires et en plein-cintre.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Bâtiment au volume très imposant ayant eu une importance dans l'histoire économique du lieu.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 865

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606561

Dénomination:	boulevard
Titre courant:	**boulevard périphérique**
Adresse:	Maréchal-Joffre (boulevard) ; Maréchal-Foch (boulevard) ; Georges-Clémenceau (boulevard) ; Bretonnière (boulevard) ; Saint-Jacques (boulevard) ; Perpreuil (boulevard) ; Jules-Ferry (boulevard)
Références cadastrales:	2011 AD, AK, AL, AP, AR, AS, AT
Commentaire descriptif:	Boulevard périphérique situé à l'extérieur des anciens remparts, séparant l'intra-muros et les faubourgs de Beaune, composé des boulevards Maréchal-Joffre, Maréchal-Foch, Georges-Clémenceau, Bretonnière, Saint-Jacques, Perpreuil et Jules-Ferry. Circulation automobile sur trois voies à sens unique. Typologie du bâti hétérogène, représentatif des faubourgs traversés. Aménagements paysagers et piétons le long des boulevards : squares, fontaines, allées plantées, promenade piétonne, piste cyclable. Présence de plusieurs édifices au volume imposant ou aux caractéristiques architecturales intéressantes mis en valeur par leur situation sur le boulevard.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Espace de circulation très important dans le tissu urbain puisqu'il permet de contourner le centre ancien et de rejoindre rapidement des transversales ainsi que la RN 74. Sa morphologie (largeur, forme) permet d'en faire un espace aéré et de marquer la limite entre l'intra-muros et les faubourgs.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 866

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606134

Dénomination: établissement administratif d'entreprise ; maison

Titre courant: **établissement administratif d'entreprise ; siège des Transports Benoît Aîné ; actuellement maison ; contremurs décoration intérieure ; atelier Gil Chappuy**

Adresse: 8 septembre 1944 (avenue du) 1 ; Maréchal Joffre (boulevard) 23, 25

Références cadastrales: 2011 AL 395, 396, 398

Commentaire descriptif: Ensemble de bâtiments sur cour composé d'un long bâtiment rectangulaire implanté le long du boulevard et d'une maison d'habitation de plan en T implantée sur l'avenue du 8 septembre 1944. Le bâtiment comprend un rez-de-chaussée et trois étages dont un de comble. Toit à croupes couvert de tuiles mécaniques et éclairé par des tabatières. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits avec bandeaux de briques soulignant les étages. Baies rectangulaires et en arc segmentaire avec encadrement de brique. Grand passage cocher en arc segmentaire avec encadrement de pierre et de brique. Maison comprenant un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toits à croupes couverts de tuiles mécaniques et d'ardoises, éclairés par une lucarne à fronton triangulaire. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires. Ensemble fermé par un mur surmonté d'une grille métallique avec porte piétonne.

Siècle (en quarts de siècle): limite 19e siècle 20e siècle

Diagnostic: Bâtiment au volume très imposant dans l'espace urbain du boulevard, unique exemple d'une telle architecture dans la ville.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 867

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606314

Dénomination:	établissement de danse
Titre courant:	**établissement de danse ; cinéma ; entrepôt commercial ; actuellement salle de spectacle ; la comédie du vin**
Adresse:	Jules Ferry (boulevard) 12
Références cadastrales:	2011 AL 22
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire à pan coupé sur la façade ouest, implanté en alignement sur la rue, comprenant un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Toit et couverture non visibles. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits avec soubassement en pierre. Baies rectangulaires et en arc segmentaire. Porte d'entrée en plein-cintre. Baie du premier étage de la travée centrale avec dessus-de-fenêtre sculpté et balcon reposant sur des consoles sculptées. Travée surmontée d'un entablement et d'un édicule sculpté à fronton échancré.
Siècle (en quarts de siècle):	2e moitié 19e siècle
Diagnostic:	Seul bâtiment sur le boulevard présentant ces qualités architecturales.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 868

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606321

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de maître**
Adresse:	Perpreuil (boulevard) 5
Références cadastrales:	2011AP 4
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire sur cour, implanté en alignement du boulevard, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Bâtiment composé de six travées et édifié en moellons de pierre crépis. Baies rectangulaires et oblongues. Porte charretière. Balcons avec garde-corps en fer frogé aux fenêtres situées aux extrémités du premier étage. Chronogramme porté sur le linteau de la porte charretière : "1828".
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 19e siècle
Date précise:	1828
Diagnostic:	Bâtiment présentant les caractéristiques architecturales des maisons de maître du début du 19e siècle particulièrement visible sur le boulevard.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 869

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014605966

Dénomination:	quai
Titre courant:	**quais de déchargement (6)**
Adresse:	Jacques-Copeau (boulevard) 18, Arquebuse (rue de l') 2, Chaumergy (rue) 12
Références cadastrales:	2011 AK 204, 290, 2011 AL 134
Commentaire descriptif:	Ensemble de plusieurs quais de déchargement situés sur les façades de bâtiments d'exploitations viti-vinicoles, en bordure de voie ou sur cour. Baies rectangulaires ou en arc segmentaire situées à hauteur de véhicule pour permettre le chargement et le déchargement des tonneaux.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle ; 20e siècle
Diagnostic:	Exemples d'infrastructures permettant l'implantation de maisons de négoce et d'exploitation viticole au cœur de l'espace urbain.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 870

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014605946

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**cuverie ; Maison Albert Bichot Négociant**
Adresse:	Colbert (rue) 3, 6, 8 ; Arquebuse (rue de l') 1, Maréchal-Joffre (boulevard) 17
Références cadastrales:	2011 AL 401 ; 2011 AK 171, 173, 174, 177
Commentaire descriptif:	Édifice de plan rectangulaire, implanté au sud d'une vaste cour comprenant une partie des installations de la maison de négoce Albert Bichot. Rez-de-chaussée et comble à surcroit couverts d'un toit à longs-pans de tuiles plates. Lucarnes pendantes à deux pans. Travée centrale formant pignon. Murs en maçonnerie enduite ou recouverte de briques émaillées formant motifs. Baies charretières en plein-cintre ou en arc segmentaire avec encadrements alternant pierre et brique et fermant par des portes en bois. Oculus à encadrement de brique et baies rectangulaires (lucarnes pendantes) à encadrement en bois.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20e siècle
Diagnostic:	Cuverie présentant une ornementation caractéristique du début du 20e siècle particulièrement bien préservée (motifs de briques polychromes, portes en bois…)

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 871

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014605973

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Jacques-Copeau (boulevard) 8, 10
Références cadastrales:	2011 AK 180
Commentaire descriptif:	Édifice de plan rectangulaire, implanté parallèlement et en retrait du boulevard Jacques-Copeau. La façade ouest présente à chaque extrémité un léger avant-corps formant pignon. Rez-de-chaussée, un étage carré et un étage de comble. Toit à croupes et, sur les avant-corps, toits à deux pans couverts de tuiles mécaniques et percés de velux. Murs en maçonnerie enduite avec chaînes d'angle, soubassement et bandeau en pierre. Baies rectangulaires ou en plein-cintre. Balcon au-devant des trois travées centrales au premier étage avec garde-corps en fer forgé. Mur bahut portant une grille en fer.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 20e siècle
Diagnostic:	Maison présentant une typologie originale avec ses avant-corps formant pignon ayant subi quelques remaniements (porte de garage au rez-de-chaussée) mais dont l'aspect d'ensemble est préservé.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 873

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014605984

Dénomination:	établissement conventuel
Titre courant:	**établissement conventuel ; communauté des Béatitudes ; monastère du Petit Roi de Grâce**
Adresse:	Chorey (rue de) 14
Références cadastrales:	2011 AK 164, 206
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments composé sur la rue de Chorey d'une église, d'un bâtiment à usage d'habitation et d'un bâtiment à usage agricole et sur le jardin en cœur de parcelle, de bâtiments conventuels formant un U. L'église, de plan rectangulaire, est couverte d'un toit à croupe de tuiles plates percé de deux oculi zénithaux munis de vitraux. Murs en maçonnerie enduite avec soubassement feint en appareil de pierre, percés de baies en plein cintre. Sur le pignon nord, précédé d'un perron semi-circulaire, portail d'entrée comprenant une baie en plein-cintre fermant par une porte en bois à deux vantaux, dans un encadrement en pierre composé de pilastres et surmonté d'une fronton triangulaire avec modillons. Accolé au sud, bâtiment de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Murs en maçonnerie enduite avec soubassement feint en appareil de pierre. Baies rectangulaires et baie charretière en anse de panier portant la date « 1836 » sur l'agrafe. À la suite, autre bâtiment rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et un étage de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et percé d'une lucarne passante à deux pans. Murs en moellons de pierre apparents ou enduits avec soubassement feint en appareil de pierre. Baies rectangulaires.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle ; 2e quart 19e siècle
Date précise:	1836
Diagnostic:	Établissement conventuel encore en activité et comportant un ensemble de bâtiment ayant conservé leur authenticité.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 874

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606365

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Bouzaize (rue de) 2
Références cadastrales:	2011 AT 613
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire placé à l'alignement de la rue et flanqué d'une tour de plan carré au sud. Il comprend un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et percé d'une lucarne à linteau cintré. Tour couverte d'un toit en pavillon de tuiles plates. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires ou à linteaux délardé et oculus. La porte d'entrée se situe dans un renfoncement auquel on accède depuis la rue par un passage couvert d'un arc segmentaire
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Maison présentant une mise en œuvre homogène sur la rue et dont la tour (probablement un ancien pigeonnier) constitue un élément remarquable dans le paysage urbain.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 875

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606366

Dénomination:	maison
Titre courant:	**ancien couvent des capucins, actuellement maison**
Adresse:	Faubourg-Saint-Martin (rue du) 27
Références cadastrales:	2011 AT 78, 79, 80a, 85, 86, 580, 582
Commentaire descriptif:	Édifice de plan en F, comprenant un niveau de cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toits à longs-pans ou à croupes de tuiles plates, percés de lucarnes à deux pans ou à croupes et de chatières. Murs en moellons de pierre enduits avec soubassement en moellons de pierre à joints beurrés. Baies rectangulaires ou à linteau délardé ou en anse de panier. Plusieurs escaliers conduisant au rez-de-chaussée surélevé (façades est et ouest) ou au premier étage (façade sud). Descentes de cave.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 17e siècle ; limite 18e siècle 19e siècle
Date précise:	1606
Diagnostic:	Édifice ayant conservé son volume mais ayant subi de nombreux remaniements (division en lots à la Révolution ayant transformé sa fonction, modifications des percements, installation d'escalier, disparité ou dégradation des enduits) qui altèrent sa cohérence. Cependant, une vigilance lors des prochaines campagnes de réhabilitation pourrait permettre de redonner une certaine homogénéité à l'ensemble et ainsi constituer un élément particulièrement marquant dans le paysage urbain, en adéquation avec son importance historique.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 876

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606378

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir**
Adresse:	Docteur-Bouley (allée du) 6, Faubourg-Saint-Martin (rue du)
Références cadastrales:	2011 AT 103a
Commentaire descriptif:	Édifice de plan rectangulaire, ouvert en façade. Toits à longs-pans de tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre apparents ou enduits. Bassin rectangulaire en pierre de taille (côté nord). Second bassin rectangulaire (côté sud) dont l'accès est fermé par un mur et une grille.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Date précise:	1886

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 877

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606471

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**cuverie ; domaine Albert Morot**
Adresse:	Bouze (route de)
Références cadastrales:	2011 BW 78
Commentaire descriptif:	Édifice de plan en U comprenant un corps de bâtiment rectangulaire flanqué de deux ailes formant retour. Cave, rez-de-chaussée et un étage de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques pour le corps principal. Toits brisés à croupes pour les ailes, couverts d'ardoises sur le brisis et de tuiles mécaniques sur le terrasson et percés de lucarnes jumelées surmontées d'un fronton triangulaire. Murs en moellons de pierre apparents ou crépis avec soubassement en appareil de pierre. Baies rectangulaires et oculi à encadrement de briques ou de pierres. La travée centrale de la façade est du corps de bâtiment principal forme un pignon percée d'une large baie en plein cintre avec meneaux, encadrement en alternance de pierres et de briques et allège en briques polychromes. Au-devant de la porte charretière de cette travée, quai de déchargement en assise de pierres. Accolé à l'ouest, autre corps de bâtiment, de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et un comble à surcroit. Toit à longs-pans couverts de tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires ou en arc segmentaire.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 19e siècle 20e siècle
Diagnostic:	Cuverie représentative des constructions de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle qui formait auparavant un véritable domaine avec la maison de maître donnant sur la cour.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 878

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014606046

Dénomination:	hôtel ; établissement vinicole
Titre courant:	**hôtel du Conseiller du Roy ; établissement vinicole dit domaine Bouchard Aîné et Fils**
Adresse:	Maréchal-Foch (boulevard du) 4
Références cadastrales:	2011 AT 173
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiment sur cour comprenant au sud un premier corps de bâtiment flanqué de deux ailes dont une en retour à l'ouest dans le prolongement de laquelle se trouve un autre corps de bâtiment. Le premier corps de bâtiment, de plan rectangulaire et de sept travées de long, est composé d'un rez-de-chaussée et de deux étages dont un de comble. Toit brisé à croupes couvert de tuiles plates et percé de lucarnes à linteau cintré avec ailerons et de tabatières. Murs en maçonnerie enduite. Les trois travées centrales, encadrées de chaînes à bossage, forment un fronton pignon percé d'un oculus. Baies à linteau délardé. La porte d'entrée au rez-de-chaussée, placée au centre de la façade, est encadrée par un bossage en pierre et surmontée d'un arc segmentaire avec agrafe et corniche. La fenêtre centrale du premier étage est en anse de panier avec agrafe et précédée d'un balconnet avec garde-corps en fer forgé. L'aile est, de plan rectangulaire, comprend un rez-de-chaussée et un étage avec toit à croupes couvert de tuiles plates. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaire ou en anse de panier. L'aile ouest, de plan en L, est composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Toit à longs-pans sur la cour et brisé au sud percé de tabatières sur le brisis, le tout couvert de tuiles plates. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires, à linteaux cintrés ou en anse de panier. Escalier à volée tournante protégé par une rampe métallique conduisant depuis la cour au premier étage. Le dernier corps de bâtiment à l'ouest, de plan rectangulaire comprend un rez-de-chaussée et un étage en surcroît. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates. Murs en maçonnerie enduite percés de baies en plein cintre, en arc segmentaire ou oblongues. Cour fermée sur la rue par un muret surmonté d'une grille en fer avec portail d'entrée composée de deux piliers en pierre fermé par une grille métallique à deux battants.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 18e siècle
Date précise:	1743
Diagnostic:	Hôtel particulier du milieu du 18e siècle ayant conservé son authenticité notamment sa façade élégante sur la cour. Cette dernière constitue un ensemble homogène particulièrement visible en bordure du boulevard circulaire de Beaune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 879

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014605642

Dénomination: grange monastique ; ferme

Titre courant: **ancienne exploitation agricole dite ferme de La Motte, actuellement maison**

Adresse: Motte (rue de) 974

Références cadastrales: 2011 AY 50

Commentaire descriptif: La ferme de la Motte se compose de plusieurs bâtiments contigus répartis autour d'une cour rectangulaire. L'ensemble est toujours entouré de fossés. C'est au 17e et au 19e siècles que la ferme doit son aspect actuel. On peut cependant observer des éléments bien plus anciens dont la disposition pourrait correspondre à la description de la fin du 15e siècle. Le bâtiment Nord a été transformé en corps de logis principal vraisemblablement quand la ferme est passée entre des mains privées au 17e siècle : les fenêtres du 1er étage, à linteaux droits et les lucarnes du toit, dans l'axe, délimitent cinq travées qui définissent une façade ordonnancée. Un portique a été construit devant le rez-de-chaussée peut-être pour dissimuler l'irrégularité de ses ouvertures car c'est ce rez-de-chaussée qui parait contenir, côté fossé, certaines des parties les plus anciennes de la ferme. Certaines des colonnes qui composent ce portique sont sans doute des remplois ou alors témoignent d'un archaïsme certain si on en croit un bail de 1624 mentionnant " une gallerye construicte à neuf " : en effet, quelques unes présentent des bases et des chapiteaux prismatiques quand d'autres sont ornées de petites moulures et montrent des profils bien de leur temps. La couverture en dalles de calcaire de ce portique sert de terrasse au logis occupant le 1er étage.

Siècle (en quarts de siècle): 2e moitié 15e siècle ; 1ère moitié 17e siècle ; 1er quart 19e siècle ; 19e siècle

Date précise: 1631 ; 1800

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 880

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014605601

Dénomination:	ensemble agricole
Titre courant:	**ensembles agricoles ; meurgers**
Références cadastrales:	2011 CT 6, 2011 CX 192 ; 2011 CT 41, 49, 55, 2011 CV 85 à 88 ; 2011 BP 21 ; 2011 BP 91
Commentaire descriptif:	4 repérés. Tas d'épierrement parfois retenus par un muret en pierre sèche.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Derniers meurgers encore visibles sur des parcelles de vignes.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☑ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 956

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014607644

Dénomination:	cabane
Titre courant:	**cabane de vigneron (cabotte)**
Adresse:	Clos des Mouches (chemin rural dit du) ; Vignes franches (chemin rural dit des) ; Montrevenots (chemin rural dit des) ; Sizies (chemin rural dit des)
Références cadastrales:	2011 BN 32 ; BS 5 ; BV 64
Commentaire descriptif:	4 repéré. 0 étudié. Cabottes construites en pierres sèches avec toits en lave ou en tôle. L'une, de forme circulaire, est inscrite dans un mur de soutènement en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle ; 20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☑ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1194

Département 21 Commune: Beaune



Réf de l'image : 1014605773

Dénomination: secteur urbain

Titre courant: **ville ; centre historique de Beaune**

Références cadastrales: 2011 AB, AC

Commentaire descriptif: Le tissu urbain autour du noyau central dont la collégiale Notre- Dame constitue l'élément de repère est dense. Il s'appuie sur une trame viaire étroite et sinueuse et abrite un bâti mitoyen, en alignement sur rue,qui constitue une continuité de façade sur la rue avec néanmoins l'existence de cours intérieures. Les constructions sont implantées sur des parcelles en lanière, le plus souvent traversantes.Le tissu urbain du centre étendu (jusqu'aux actuels remparts) est lui aussi très dense mais offre une certaine forme d'aération à une échelle très locale. Si le bâti continue d'être mitoyen et en alignement sur la rue, s'il s'appuie toujours sur des parcelles en lanière souvent étroites et traversantes, ce même bâti offre des typologies différentes par rapport au noyau le plus ancien. Ainsi, les constructions sont souvent plus larges (hôtels particuliers), offrent des cours intérieures plus importantes dont certaines sont issues d'anciens établissement religieux qui n'ont jamais été lotis. Enfin, près des remparts, des maisons de négoce émergent conduisant à un tissu encore plus lâche. La trame viaire joue également un rôle dans cette aération du tissu au sein même du centre ancien ; les rues plus larges et droites induisent moins d'effets de fermeture du paysage urbain et débouchent sur des espaces publics plus ouverts telles que la place Carnot ou la place du Docteur Jarrot.

Siècle (en quarts de siècle): Bas-Empire ; haut Moyen Age ; milieu du Moyen Age ; 4e quart 18e siècle ; 19e siècle

Diagnostic: L'ensemble du tissu urbain du centre historique est pérenne. La trame viaire a peu évolué depuis le début du 19e siècle, excepté les quelques percements du début du 20e siècle telle que l'avenue de la République implantée sur un cours d'eau (La Bouzaise). Le bâti ancien est encore très présent et les différentes époques de construction sont lisibles (constructions 13e ou 14e siècle, hôtels particuliers des 15e, 16e et 17e siècles, maisons de négoce des 18e et 19e siècles). La pérennité du tissu constitue une valeur patrimoniale forte pour la ville. Toutefois, une vigilance doit être menée quant au traitement des rez-de-chaussée d'immeubles essentiellement à usage commercial. Le traitement des façades (mise en œuvre, couleur) et les enseignes publicitaires sont souvent en inadéquation avec la typologie architecturale de l'ensemble.

BROCHON



La commune de Brochon, située à 12 km au sud de Dijon et à 28,5 km au nord-est de Beaune s'étend sur 7,5 km² et compte 762 habitants (recensement INSEE 2008). Commune limitrophe de Fixin au nord, de Clémencey au nord-ouest, de Chamboeuf à l'ouest, de Gevrey-Chambertin au sud et de Fenay à l'est. Elle compte la combe de Brochon au nord-ouest, celle de Saint-Martin au sud-est, ainsi que les bois Montmésange à l'ouest et celui des Grandes Moissonières au sud-ouest. La RD 122 traverse le village du nord au sud. La RD 974 et la voie ferrée traversent le territoire communal à l'est et l'autoroute A 31 vient délimiter le site à l'est. Brochon est formée de deux entités agglomérées séparées par le domaine du château de Stephen Liégeard. La partie haute correspond au centre ancien définit par une trame viaire étroite et sinueuse et un tissu bâti dense. A l'ouest du château, et ce malgré la présence de l'église, le tissu lâche se définit par des zones pavillonnaires. D'autres extensions sont à noter à l'est de la RD 974 sous forme de zone d'activité. Le tissu urbain du centre ancien a peu évolué depuis le début du 19e siècle et sa morphologie est encore lisible. Cependant, les extensions à l'est qui s'étendent jusq'à la RD 974 créent une continuité urbaine qui modifie la forme originelle du village. Le lycée moderne est un élément de repère dans le paysage.

Le territoire communal de Brochon est très vaste à l'est, englobant ainsi l'ensemble du site de la combe ainsi que le plateau boisé. Cette situation offre un site remarquable à la commune. Le vignoble possède un très grand nombre de meurgers, murets et cabottes qui témoignent de l'importance de la pierre sur la commune offrant ainsi un paysage de vigne original. Le patrimoine bâti viticole est encore visible mais a subi de fortes modifications. Le château de Stéphen Liégeard est un élément architectural remarquable de la commune. Le nouveau bâtiment de lycée constitue quant à lui un élément marquant fortement le paysage urbain, unique exemple d'un bâtiment au volume si imposant et à l'architecture moderne implanté au cœur d' un village de la Côte.

BROCHON



Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets

N° 1112

Département 21 Commune: Brochon



Réf de l'image : 1014609648

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit le clos Saint-François, actuellement maison de retraite "la Croix violette"**

Adresse: Stephen-Liegeard (rue) 3

Références cadastrales: 2011 AC 165

Commentaire descriptif: Ensemble sur cour composé d'une maison implantée à l'ouest et d'une cuverie implantée à l'est. Maison de plan rectangulaire comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit non visible pour cause de travaux. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires. Escaliers en pierre parallèles aux façades sud et est menant au rez-de-chaussée. Cuverie de plan rectangulaire implantée perpendiculairement à la rue, comprenant un rez-de-chaussée et un étage en surcroît. Toit à croupes couvert de tuiles plates et éclairé par des lucarnes passantes à fermettes débordantes et une lucarne-pignon centrale. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite au rez-de-chaussée et en brique au premier étage. Baies en arc segmentaire avec encadrement en brique et pierre. Garde-corps en bois au premier étage de la travée centrale en façade ouest. Parcelle ceinte d'un mur en pierre de taille, partiellement enduit, ouvert par une porte piétonne et un portail encadré de deux piliers en pierre.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle (?) ; limite 19e siècle 20e siècle

Diagnostic: Bien que l'usage du bâtiment ne soit plus celui d'une exploitation viti-vinicole, l'ensemble est encore lisible, notamment la cuverie qui présente des caractéristiques architecturales intéressantes.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1113

Département 21 Commune: Brochon



Réf de l'image : 1014609519

Dénomination: église

Titre courant: **église Saint-Symphorien**

Adresse: Abbé-Lacoste (place de l')

Références cadastrales: 2011 AL 75

Commentaire descriptif: Eglise de plan allongé édifiée en moellons de pierre apparents, l'ensemble est muni de contreforts.Toit à longs-pans et toit en pavillon couverts de tuiles plates. Portail en plein-cintre précédé d'un porche édifié en pierre et surmonté d'un toit à longs-pans couvert de tuiles plates posé sur une charpente en bois. La façade est ornée de plusieurs statues en pierre. Nef comprenant quatre travées percées de baies en plein-cintre. Tour-clocher sur l'avant-choeur percée de baies en plein-cintre avec abat-son. Chevet percé d'une baie en arc brisé.

Siècle (en quarts de siècle): 12e siècle (?) ; 15e siècle ; limite 17e siècle 18e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1114

Département 21 Commune: Brochon



Réf de l'image : 1014609521

Dénomination: croix monumentale

Titre courant: **croix monumentale**

Adresse: Mazière (rue de la)

Commentaire descriptif: Croix de chemin en pierre sur piédestal.

Siècle (en quarts de siècle): 2e moitié 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1115

Département 21 Commune: Brochon



Réf de l'image : 1014609664

Dénomination:	monument aux morts
Titre courant:	**monument aux morts**
Adresse:	Huit-Mai (rue du)
Références cadastrales:	2011 AB 223
Commentaire descriptif:	Monument en pierre en forme d'obélisque. Les noms des soldats morts pendant la Première, la Deuxième Guerre Mondiale et la guerre d'Indochine y sont inscrits. L'appel du 18 juin y est également apposé. Inscription portée : "A nos braves". Figure allégorique sculptée en bas relief dans un médaillon ovale
Siècle (en quarts de siècle):	1ère moitié 20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1116

Département 21 Commune: Brochon



Réf de l'image : 1014607192

Dénomination:	cabane
Titre courant:	**cabanes de vigneron (cabottes)**
Adresse:	Les Evocelles (lieu-dit) ; Montagne (VC 4 dit de la)
Références cadastrales:	2011 AM ; 2011 AB 8
Commentaire descriptif:	5 Repéré. 0 Etudié. Cabanes, de plan rectangulaire ou semi-circulaire, construites en pierres sèches. Baies rectangulaires ou en plein-cintre. Certaines sont aménagées dans un muret. Elles possèdent parfois un banc en pierre à l'intérieur.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1117

Département 21 Commune: Brochon



Réf de l'image : 1014609170

Dénomination:	ensemble agricole
Titre courant:	**ensembles agricoles ; meurgers**
Adresse:	Les Evocelles (lieu-dit) ; Montagne (VC 4 dit de la)
Références cadastrales:	2011 AB 2 ; 2011 AM
Commentaire descriptif:	Tas d'épierrement parfois retenus par un mur de pierres sèches. Un grand nombre de meurgers sont visibles sur le climat Les Evocelles. Ils sont implantés perpendiculairement ou parallèlement à la pente.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1118

Département 21 Commune: Brochon



Réf de l'image : 1014609674

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Huit-Mai (rue du) 16
Références cadastrales:	2011 AB 372
Commentaire descriptif:	Maison, de plan rectangulaire, implantée perpendiculairement à la rue, et comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans et à égout retroussé couvert de tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre à l'enduit dégradé percés de baies rectangulaires. Escalier en pierre parallèle à la façade conduisant au premier étage. Cuverie attenante, de plan rectangulaire, couverte d'un toit à longs-pans de tuiles plates sauf pour les derniers rangs qui sont en tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre à l'enduit dégradé. Baies rectangulaires ou en plein-cintre. Cour à l'est fermée par un mur. Portail d'entrée couvert d'un linteau de bois avec porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Exemple de logis vigneron sur cour avec cuverie attenante. Quelques percements d'ouvertures ont cependant altéré l'authenticité de l'ensemble.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1119

Département 21 Commune: Brochon



Réf de l'image : 1014609691

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole**

Adresse: Tilleuls (rue des) 1

Références cadastrales: 2011 AM 200, 201

Commentaire descriptif: Maison, de plan rectangulaire, comportant un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toit à croupes couvert de tuiles plates. Murs en maçonnerie enduite avec bandeaux et chaînes d'angle en pierre de taille. Baies rectangulaires ou carrées. La porte d'entrée au centre de la façade est abritée par une marquise surmontée d'un balcon à garde-corps métallique au-devant de la fenêtre du premier étage. Au nord, cuverie attenante à la maison, de plan rectangulaire, couverte d'un toit à longs-pans de tuiles plates sur un versant et mécaniques sur l'autre. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires et portes charretières en arc segmentaire. Parc à l'est et clos de vignes au sud ceints d'un mur en moellons de pierre apparents. Portail métallique à l'est sur la route des Grands Crus encadré de deux piliers en pierre de taille surmontés d'un amortissement en forme de boule.

Siècle (en quarts de siècle): 2e moitié 19e siècle

Diagnostic: Maison dont l'architecture sobre et symétrique est fréquente sur la côte viticole (étage d'attique, encadrements de fenêtre et bandeaux en pierre…). Son toit à croupes très élancé la rend d'autant plus visible qu'elle est implantée à l'entrée sud du village. La cuverie, le parc et la parcelle de vignes attenants constituent un domaine vitivinicole cohérent.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1120

Département 21 Commune: Brochon



Réf de l'image : 1014609618

Dénomination: château

Titre courant: **château Stéphen Liégeard, actuellement lycée**

Adresse: Stéphen-Liégeard (rue) 2, 4 ; Préau (lieu-dit)

Références cadastrales: 2011 AC 159, 194, 263, 264 ; 2011 AB 77

Commentaire descriptif: C'est un bâtiment en L composé de deux corps comprenant un rez-de-chaussée, un étage carré et un étage de comble, reliés entre eux par un important pavillon comprenant un rez-de-chaussée, deux étages carrés et un étage de comble, sur lesquels sont greffées tours ou tourelles. L'ensemble comprend également un étage de soubassement, percé de soupiraux en arc segmentaire. Toits à croupes, en pavillon à terrasse faîtière, polygonal, à bulbe ou conique, couverts d'ardoises. Lucarnes à fronton triangulaire. Murs en pierre de taille percés de baies rectangulaires, en plein-cintre, en arc déprimé avec meneaux et réseaux, et d'un oculus. Modénature riche. Date portée "1896". Le grand hall, éclairé par des verrières géométriques de Didron avec les initiales SL entrelacées, est couvert d'un plafond à caisson. Son escalier d'honneur, à deux volées perpendiculaires, donne accès à une galerie qui distribue le 1er étage. Cinq pièces principales sont desservies au rez-de-chaussée (la bibliothèque, le salon, la salle de billard, la salle à manger et le bureau de Gaston Liégeard) et, au premier étage, une dizaine de chambres (dont celles de Stephen Liégeard et de son épouse Mathilde). Sous les combles, une vingtaine de chambres ont été arrangées mais sans décor particulier. A l'étage de comble du corps principal, une très vaste pièce, destinée aux loisirs, fut aménagée en laissant la charpente apparente. Les matériaux utilisés proviennent pour la plupart de la région (pierre assez tendre du nord de la Côte-d'Or pour les sculptures, pierre plus dure pour le gros oeuvre provenant principalement des carrières de Brochon, Chambolle, Premeaux et Comblanchien). Vaste parc ceint de murs à l'ouest, dans le village, éolienne qui servait à l'alimentation en eau du château.

Siècle (en quarts de siècle): 4e quart 19e siècle

Date précise: 1898

Diagnostic: Classé MH

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

CHAMBOLLE-MUSIGNY



La commune de Chambolle-Musigny, située à 18 km au sud de Dijon et à 21,8 km au nord-est de Beaune s'étend sur7,6 km² et compte 323 habitants (recensement INSEE 2008). Commune limitrophe de Morey-Saint-Denis au nord, de Curley au nord-ouest, de Reulle-Vergy à l'ouest, de Nuits-Saint-Georges au sud-ouest, de Flagey-Echezeaux au sud, de Vougeot au sud-est et de Gilly-lès-Cîteaux à l'est. Elle compte également la combe Ambin au nord-ouest et la combe d'Orveaux au sud. La RD 974 traverse le territoire à l'est. La commune comprend un espace urbanisé assez vaste, avec un front bâti dense en termes d'implantation et d'alignement des constructions, mais relativement aéré par un système de cour, de parc et de parcelles de vigne en cœur de village. La trame viaire, sinueuse et escarpée est le résultat de l'implantation de la commune dans un site de combe. Cet environnement naturel confère à la commune un cadre de vie de qualité. Présence résiduelle d'extensions sous forme de pavillonnaires diffus qui ne viennent pas compromettre la lecture de la forme urbaine d'origine.

L'implantation de la commune au début de la combe confère à Chambolle-Musigny un cadre naturel remarquable et induit une topographie escarpée à l'intérieur du centre ancien. Cette dernière permet une mise en valeur du patrimoine architectural par le biais des jeux de perspectives et d'effets d'ouverture sur le bâti.

CHAMBOLLE-MUSIGNY



Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets

N° 1037

Département 21 Commune: Chambolle-Musigny



Réf de l'image : 1014608690

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir**
Adresse:	Lavoir (ruelle du)
Références cadastrales:	2011 AK 201
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, fermé, construit en moellon de pierre apparents et couvert d'une toiture à longs-pans de tuiles mécaniques. Il est percé de baies en arc segmentaire et semi-circulaires. A l'intérieur, bassin rectangulaire en pierre de taille.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 19e siècle
Date précise:	1828

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1038

Département 21 Commune: Chambolle-Musigny



Réf de l'image : 1014608543

Dénomination:	croix monumentale
Titre courant:	**croix monumentales**
Adresse:	RD 122 ; chemin n° 5 de Chambolle-Musigny à Entre-Deux-Monts ; CR Ancien chemin de Curley ; voie communale n°4 des Malcarrées ; Amont (rue) ; Champs (rue des) ; CR 29
Commentaire descriptif:	8 repéré ; 0 étudié. Croix de chemin et croix de cimetière en pierre sur piédestal ou posée sur un mur, portant parfois inscriptions et chronogrammes, souvent peu lisibles.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle ; 1er quart 20e siècle ; 2e quart 20e siècle
Date précise:	1812 ; 1904 ; 1929

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1039

Département 21 Commune: Chambolle-Musigny



Réf de l'image : 1014608533

Dénomination:	chapelle
Titre courant:	**chapelle**
Adresse:	CR Ancien chemin de Curley
Références cadastrales:	2011 0A 27
Commentaire descriptif:	Chapelle de plan rectangulaire implantée dans un espace boisé, en retrait du chemin, accessible par un escalier en pierre comportant dix-sept marches. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Toit en bâtière couvert de tuiles mécaniques. Porte surmontée d'un tympan aveugle couvert d'un arc brisé, et d'un oculus trilobé.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1040

Département 21 Commune: Chambolle-Musigny



Réf de l'image : 1014608486

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Charmotte (impasse de la) ; Les Bas-Doux (lieu-dit)
Références cadastrales:	2011 AM 160
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan en U implanté le long de la Vouge (ancien moulin ?) comprenant un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toits à croupes couverts de tuiles plates et éclairés par des œils-de-bœuf et des lucarnes à croupe. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires, carrées et en plein-cintre. Ensemble accessible par un pont en pierre traversant la Vouge.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant des caractéristiques architecturales intéressantes par rapport à son ancien usage et au volume très imposant, particulièrement visible depuis les vignes.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1041

Département 21 Commune: Chambolle-Musigny



Réf de l'image : 1014608546

Dénomination: église

Titre courant: **église Sainte-Barbe**

Adresse: Eglise (rue de l')

Références cadastrales: 2011 AK 55

Commentaire descriptif: Eglise de plan en croix latine édifiée en moellons de pierre enduits avec chaînes d'angle en pierre de taille, soubassement en moellons de pierre apparents et munie de contreforts. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates. Portail percé d'une porte rectangulaire encadrée de deux pilastres en pierre et surmontée d'un entablement couronné d'une esquisse de fronton triangulaire orné d'une croix. Nef à deux travées percée de baies en arc brisé et d'une baie avec linteau en accolade. Transept percé de baies en arc brisé et d'oculi. Choeur à deux travées percé de baies en arc brisé. Tour-clocher sur le bras nord du transept, édifié en moellons de pierre apparents, percée de baies en arc brisé et en plein-cintre et surmontée d'un toit à l'impériale couvert d'ardoises et percé de chatières. Oratoire avec une sculpture du Christ situé face à l'entrée de l'église, en façade ouest. Cadran-solaire sur la nef en façade sud.

Siècle (en quarts de siècle): 2e quart 16e siècle

Date précise: 1540

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1042

Département 21 Commune: Chambolle-Musigny



Réf de l'image : 1014608578

Dénomination:	monument aux morts
Titre courant:	**monuments aux morts**
Adresse:	Eglise (rue de l') ; RD 122
Références cadastrales:	2011 AK 294
Commentaire descriptif:	Monument en pierre situé à l'est de l'église dont seul le piédestal subsiste et portant les noms des soldats de Chambolle-Musigny morts pendant la Première et la Deuxième Guerre Mondiale. Inscription portée : "Aux morts / pour la Patrie / 1914-1918 / 1939-1945". Deuxième monument situé dans le cimetière, en pierre et de plan rectangulaire surmonté d'une croix et portant les noms de soldats morts. Inscription portée : "A la mémoire / des héros / ramenés du front / et de ceux qui sont restés / sur le champ de bataille".
Siècle (en quarts de siècle):	20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☑ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1043

Département 21 Commune: Chambolle-Musigny



Réf de l'image : 1014608625

Dénomination: fontaine

Titre courant: **fontaine**

Adresse: Caroline Aigle (rue)

Commentaire descriptif: Edifice de plan rectangulaire implanté parallèlement à la rue. Toit à deux versants en pierre. Fontaine édifiée en pierre de taille et ornée de bossages vermiculés et d'un fronton triangulaire. l est composé d'une niche abritant une fontaine en bronze représentant un dauphin crachant de l'eau.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1044

Département 21 Commune: Chambolle-Musigny



Réf de l'image : 1014608632

Dénomination:	édifice agricole
Titre courant:	**édifice agricole actuellement mairie**
Adresse:	Caroline-Aigle (rue) 10 ; 14
Références cadastrales:	2011 AK 121 ; 122
Commentaire descriptif:	Ensemble composé de trois bâtiments accolés de plan rectangulaire, implantés parallèlement à la rue. Corps principal implanté à l'est comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et éclairé par des lucarnes en arc segmentaire. Bâtiment comprenant sept travées et édifié en moellons de pierre enduits avec bandeau de pierre séparant le rez-de-chaussée du premier étage. Baies rectangulaires et en arc segmentaire. Porte d'entrée avec encadrement en pierre de taille et surmontée de deux triglyphes portant une corniche et encadrant une table portant l'inscription "mairie". Lucarne de la travée centrale surmontée d'une cloche. Bâtiments accolés comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates. Bâtiments édifiés en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires, en arc segmentaire et en plein-cintre.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Ensemble de bâtiment présentant les caractéristiques des exploitations viti-vinicoles avec maison de maître et bâtiments d'exploitation accolés. Caractéristiques toujours visibles malgré le changement d'usage.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1045

Département 21 Commune: Chambolle-Musigny



Réf de l'image : 1014608657

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit domaine de Vogüé**

Adresse: Tilleul (rue du) 10

Références cadastrales: 2011 AK 148 ; 599 ; 600

Commentaire descriptif: Ensemble composé d'une maison, d'un pavillon de jardin et d'une cuverie. Maison de plan rectangulaire implantée parallèlement à la rue, composée de deux corps de bâtiment d'un pavillon carré accolé en façade nord, La partie la plus à l'est comprend un rez-de-chaussée et un étage de comble avec toit brisé à croupe à fermettes débordantes couvert d'ardoises et éclairé par des lucarnes à deux versants. Elle est construite en brique avec chaînes d'angles en pierre et percée de baies rectangulaires et en arc segmentaire. Il présente deux balcons avec balustrades en bois : un premier filant le long du rez-de-chaussée surélevé et un second au premier étage de la façade est. Escalier menant au rez-de-chaussée en façade sud. Le deuxième corps de bâtiment comprend un rez-de-chaussée formant terrasse au nord, et deux étages dont un de comble avec toit à croupe couvert d'ardoises et éclairé par des lucarnes en arc segmentaire. Bâtiment édifié en brique et moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires et en arc segmentaire. Pavillon comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit en pavillon couvert d'ardoises. Bâtiment édifié en pierre de taille. Baies rectangulaires et oculi. Au fond du jardin (sud-est), petit pavillon de plan polygonal, couvert d'un toit à l'impériale de tuiles mécaniques. Bâtiment en brique polychrome et décoré de céramiques. Baies en plein-cintre. Cuverie de plan rectangulaire implantée au nord-ouest de la parcelle comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée et un comble à surcroît. Toit brisé à croupes couvert de tuiles plates et éclairé par une lucarne-pignon. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies semi-circulaires et en arc segmentaire avec encadrement et bandeau de brique. Parcelle ceinte par un mur en pierre fermé par deux portails encadrés par des piliers en pierre.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle 20e siècle

Diagnostic: Ensemble présentant les caractéristiques des exploitations viti-vinicoles avec maison de maître et cuverie, aprticulièrement remarquable par l'originalité de la mise en œuvre et de l'architecture de la maison.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☑ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1046

Département 21 Commune: Chambolle-Musigny



Réf de l'image : 1014608695

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de maître**
Adresse:	Lavoir (rue du)
Références cadastrales:	2011 AK 462
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit brisé à croupes couvert de tuiles plates et éclairé par des lucarnes en arc segmentaire et en plein-cintre. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite avec chaînes d'angle et bandeau en pierre de taille. Baies en arc segmentaire. Balcon en pierre au premier étage de la travée centrale.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle ; 20e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant les caractéristiques des maisons de maître datant du début du 20e siècle, certainement liée à une exploitation vini-viticole.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1047

Département 21 Commune: Chambolle-Musigny



Réf de l'image : 1014608701

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Pierre Bourré**
Adresse:	Caroline Aigle (rue) 30A-30B ; Lavoir (ruelle du) 2A-2B
Références cadastrales:	2011 AK 571
Commentaire descriptif:	Ensemble composé d'une demeure et d'un bâtiment d'exploitation, tous deux implantés sous un même toit. Demeure de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit brisé à croupes couvert de tuiles mécaniques sur le terrasson et d'ardoises sur les brisis et éclairé par des lucarnes à fronton triangulaire. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits sur certaines façades. Baies retangulaires et en arc segmentaire. Balcons avec balustrades en fer forgé à certaines fenêtres du premier étage. Sur la façade sud, escalier en pierre menant au rez-de-chaussée. Extension de plan rectangulaire au sud-est de la demeure, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toit brisé à croupes couvert d'ardoises. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits avec chaînes d'angle en pierre apparente. Baies rectangulaires et en arc segmentaire avec encadrement en brique en façade sud et est. Bâtiment d'exploitation de plan rectangulaire comprenant une cave, un rez-de-chaussée et un comble à surcroît. Toit à croupes et toit à longs-pans couverts de tuiles plates et éclairé par une lucarne à fenêtre pendante. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents partiellement enduits. Baies rectangulaires, oblongues et en arc segmentaire, certaines avec encadrement de brique.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle ; 20e siècle
Diagnostic:	Ensemble présentant les caractéristiques des exploitations viti-vinicoles avec demeure et bâtiments d'exploitation. L'ensemble présente une originalité dans sa mise en œuvre par la juxtation des façades de la demeure et de la cuverie.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 1048

Département 21 Commune: Chambolle-Musigny



Réf de l'image : 1014608615

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maisons de vigneron**
Adresse:	Traversière (rue) 4B ; Carré (rue du) 2 ; Caroline Aigle (rue) 26 ; 26A ; 28 ; Amont (rue) 3 ; Eglise (rue de l') 1B ; Vergy (rue de) 11
Références cadastrales:	2011 AK 74 ; 412 ; 186 ; 187 ; 190 ; 23 ; 64 ; 66
Commentaire descriptif:	8 repéré ; 3 étudié. Maisons de plan rectangulaire, implantée en alignement sur la rue ou en fond de cour. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates ou de tuiles mécaniques parfois éclairés par des vélux. Bâtiments édifiés en moellons de pierre apparents ou enduits. Baies rectangulaires, à linteau délardé, en plein-cintre ou à linteau en accolade.
Siècle (en quarts de siècle):	Temps modernes ; Epoque contemporaine
Diagnostic:	Ensemble de bâtiments présentant les caractéristiques des maisons de vigneron du 18e siècle.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 1049

Département 21 Commune: Chambolle-Musigny



Réf de l'image : 1014608638

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Carré (rue) 2
Références cadastrales:	2011 AK 412
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire implantée à l'angle de deux rues, comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires et à linteau délardé. Escalier menant au rez-de-chaussée en façade nord. Descente de cave en façade est. Deuxième escalier droit en pierre menant à un large palier surmonté d'un auvent couvert de tuiles plates en façade est.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle (?)
Diagnostic:	Edifice présentant les caractéristiques des maisons de vigneron du 18e siècle, avec un auvent surmontant le palierparticulièrement intéressant et en bon état.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1050

Département 21 Commune: Chambolle-Musigny



Réf de l'image : 1014608580

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Eglise (rue de l') 1B
Références cadastrales:	2011 AK 64
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire implantéeen alignement sur la rue, comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et un comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires. Escalier en pierre menant au rez-de-chaussée au dessus de la descente de cave en façade ouest. Palier fermé et couvert d'un appentis en tôle.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Edifice présentant les caractéristiques des maisons de vigneron du 18e siècle.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 1051

Département 21 Commune: Chambolle-Musigny



Réf de l'image : 1014608685

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Caroline Aigle (rue) 26
Références cadastrales:	2011 AK 186
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire implantée au sein d'une cour, comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé, un étage et un comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents partiellement enduits. Baies à linteau en accolade. Descente de cave en façade est. Deux escaliers en pierre de quatre marches menant au rez-de-chaussée en façade est et sud.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 15e siècle
Diagnostic:	Edifice présentant les caractéristiques des maisons de vigneron du 18e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1052

Département 21 Commune: Chambolle-Musigny



Réf de l'image : 1014608601

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit château de Chambolle-Musigny ; domaine Jacques-Frédéric Mugnier**
Adresse:	Vergy (rue de) 2
Références cadastrales:	2011 AK 597 ; 598
Commentaire descriptif:	Demeure de plan rectangulaire implantée au sein d 'un parc, comprenant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toit à croupes couvert d'ardoises et percé de tabatières. Bâtiment comprenant sept travées et édifié en moellons de pierre enduits avec chaînes d'angle en pierre de taille et bandeau soulignant les étages. Baies rectangulaires. Demeure reliée à la cuverie par une galerie et un pavillon en brique et moellon enduit. Pavillon comprenant un étage. Toit en pavillon couvert d'ardoises. Baies en plein-cintre. Balcon avec une balustrade en fer forgé devant la fenêtre de la façade ouest. Deux cuveries de plan rectangulaire, dont une implantée dans le prolongement de la demeure en façade nord, et l'autre au nord-ouest de la parcelle, la première comprenant un rez-de-chaussé et un comble à surcroît et la seconde un rez-de-chaussée et un comble. Toits à longs-pans couverts de tuiles mécaniques et percés de tabatières et d'oculi. Bâtiments édifiés en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires et en arc segmentaire avec encadrement de brique. Parcelle ceinte par un mur en pierre couvert de laves avec deux portails encadrés par des piliers en pierre, en façades est et nord.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Ensemble présentant les caractéristiques des exploitations viti-vinicoles avec demeure et bâtiments d'exploitation datant du début du 19e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1053

Département 21 Commune: Chambolle-Musigny



Réf de l'image : 1014608616

Dénomination:	demeure
Titre courant:	**demeure**
Adresse:	Fontaine (rue de la) 9
Références cadastrales:	2011 AK 458
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan en L implanté perpendiculairement à la rue, comprenant un rez-de-chaussée et trois étages dont un en surcroît. Toit brisé à croupes couvert d'ardoises et éclairé par des lucarnes à fronton triangulaire, des lucarnes à fenêtre pendante et des tabatières. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires et à linteau délardé. Balcon et balconnets avec garde-corps en fer forgé devant les fenêtres des lucarnes pendantes. Parcelle ceinte par un mur en pierre avec chaperon en laves et fermé par une porte charretière couverte d'un arc en plein-cintre.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant les caractéristiques architecturales des grandes maisons bourgeoises du début du 19e siècle, originale par son implantation perpendiculairement à la rue et très visible par son imposant volume depuis l'espace public.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1054

Département 21 Commune: Chambolle-Musigny



Réf de l'image : 1014608672

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine comte Georges de Vogüé**
Adresse:	Sainte-Barbe (rue)
Références cadastrales:	2011 AK 130
Commentaire descriptif:	Ensemble d'édifices implantés autour d'une cour rectangulaire. À l'ouest, à l'alignement de la rue, maison de plan rectangulaire composée de trois corps de bâtiment et d'une tourelle insérée dans la construction. La maison comprend un rez-de-chaussée, un étage carré et, sur le corps de bâtiment central, un étage de comble. Toits à longs-pans, polygonal ou brisé à croupe de tuiles plates percés de lucarnes à fronton triangulaire. Murs en maçonnerie enduite avec chaînes d'angle en pierre. Baies rectangulaires ou à linteau en accolade dont certaines sont jumelées. Passage cocher couvert d'un linteau en accolade. À l'est de la cour, vaste cuverie de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un comble à surcroît. Toit à croupe couvert de tuiles plates. Murs en moellons de pierre apparents avec chaînes d'angle et bandeau de pierre. Baies rectangulaires ou oblongues. Au nord et au sud, la cour est fermée par des bâtiments à vocation agricole.
Siècle (en quarts de siècle):	15e siècle ; limite 19e siècle 20e siècle
Diagnostic:	Bel ensemble sur cour dont la maison a conservé certains éléments du 15e siècle (fenêtres). Des transformations, probablement à l'époque moderne, ont cependant modifié la façade sur rue qui a perdu son authenticité. La vaste cuverie présente par contre une grande intégrité. La cour présente un ensemble de constructions hétérogènes. Actuellement, une campagne de travaux, avec notamment la réfection des enduits des ailes et de la maison sur la cour, a pour vocation d'harmoniser cet ensemble en dépit d'un choix de teinte discutable.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☑	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

CHASSAGNE-MONTRACHET



La commune de Chassagne-Montrachet, située à 14,9 km au sud-est de Beaune et à environ 61 km de Dijon, s'étend sur 6,5 km² et compte 391 habitants (recensement INSEE 2008). Commune limitrophe de Puligny-Montrachet au nord-est, de Saint-Aubin au nord-ouest, de Santenay au sud-ouest, de Remigny au sud, de Chagny au sud-est et de Corpeau à l'est, elle compte aussi les carrières de la Grande Montagne à l'ouest ainsi que le bois de Chassagne. La commune présente une morphologie urbaine composite. Deux tissus groupés correspondent au centre-bourg avec une entité autour de l'église et une entité au sud-ouest autour de la place du Grand Four. La trame viaire n'a pas évolué depuis le début du 19e siècle, seul le bâti a subi une densification (par des ajouts sur le bâti existant ou par de nouvelles constructions). Plusieurs extensions urbaines ont également été réalisées ; sous forme de pavillonnaires le long de la RD n° 113 A, de lotissement et d'une zone d'activité le long de la N 6 au sud-est. Le centre-bourg présente un tissu urbain relativement lâche : maisons individuelles en alignement sur rue avec cour arrière ou un ensemble de bâtiments sur cour. Un système d'impasses, de ruelles et de cours vient aérer le tissu. Le tissu urbain est pérenne depuis le début du 19e siècle (trame viaire et implantation du bâti).


La commune est implantée aux pieds de la Grande Montagne ainsi qu'à la sortie de combe ce qui lui confère un site remarquable. Le patrimoine bâti viticole, pourtant fortement présent dans le centre, a subi d'importantes modifications.

CHASSAGNE-MONTRACHET


Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets



CHASSAGNE-MONTRACHET



N° 659

Département 21 Commune: Chassagne-Montrachet



Réf de l'image : 1014604019

Dénomination:	lavoir ; fontaine
Titre courant:	**lavoir ; fontaine**
Adresse:	Fontaine-Saulx (lieu-dit)
Références cadastrales:	2011 AH 87
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, fermé et éclairé par des fenêtres en demi lune. Bassin rectangulaire en pierre de taile. Toiture à compluvium sur les quatre côtés, supportée par des colonnes en fonte (adjonction fin 19e ou début 20e siècle).
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle ; 2e quart 19e siècle
Date précise:	1805 ; 1837

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 660

Département 21 Commune: Chassagne-Montrachet



Réf de l'image : 1014604121

Dénomination:	établissement conventuel
Titre courant:	**établissement conventuel (grange monastique) dit Grange de Morgeot**
Adresse:	Hameau-de-Morgeot (rue du)
Références cadastrales:	2011 AS 78
Commentaire descriptif:	Après une première cour entourée de divers bâtiments (maisons de vigneron, vaste cuverie) accessible depuis une porte charretière en anse de panier, un second ensemble de bâtiments se situe au sud ouest. Vaste logis sur cour situé à l'ouest comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages dont un sous comble, flanqué au sud d'une dépendance. Côté sud de la cour, bâtiment abritant plusieurs celliers et en entrée de cour, ancien four à pain. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates. Lucarnes à deux versants, lucarne passante et lucarne à fronton triangulaire. Tous les bâtiments sont édifiés en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires et arc de décharge. Porte charretière à linteau cintré et arc de décharge.
Siècle (en quarts de siècle):	17e siècle ; 18e siècle
Diagnostic:	Bâtiments présentant un véritable intérêt architectural mais nécessitant une rapide intervention de restauration. Mauvais état.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☑ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 661

Département 21 Commune: Chassagne-Montrachet



Réf de l'image : 1014604141

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Hameau-de-Morgeot (rue du) 5
Références cadastrales:	2011 AS 31
Commentaire descriptif:	Maison composée d'un corps principal de plan rectangulaire flanqué au sud d'une aile rectangulaire. Corps principal comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée ouvrant à l'ouest et un étage en surcroît. Toit à croupe couvert de tuiles paltes. Aile comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée ouvrant à l'ouest et deux étages dont un sous comble. Toit en pavillon couvert de tuiles plates. Lucarne à deux versants éclairant le comble côté est. Maison édifiée en maçonnerie enduite avec frise de triglyphes en pierre sous la corniche. Baies rectangulaires et baies en arc segmentaire.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 18e siècle ; 2e quart 19e siècle
Diagnostic:	Maison offrant une belle ampleur en termes de volume avec une façade plus travaillée ouvrant sur les vignes.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 662

Département 21 Commune: Chassagne-Montrachet



Réf de l'image : 1014604215

Dénomination: croix monumentale

Titre courant: **croix monumentale**

Adresse: Eglise (place de)

Commentaire descriptif: Croix reposant sur un fût en pierre, ornée d'un ostensoir. Piédestal également en pierre.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 19e siècle

Date précise: 1820

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 663

Département 21 Commune: Chassagne-Montrachet



Réf de l'image : 1014604299

Dénomination: croix monumentale

Titre courant: **croix monumentale**

Adresse: Grand-Puits (rue du)

Commentaire descriptif: Croix massive en pierre, avec date portée sur la base du fût : "1803". Piédestal constitué de moellons de pierre.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 19e siècle

Date précise: 1803

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 664

Département 21 Commune: Chassagne-Montrachet



Réf de l'image : 1014604158

Dénomination:	croix monumentale
Titre courant:	**croix monumentale**
Adresse:	Clos-Saint-Jean (rue du)
Commentaire descriptif:	Croix en pierre avec fût daté de 1803. Piédestal portant l'inscription : "Pierre François/Gaultier a fait éle-/ver cette croix sur/son terrein [sic] en action/de grâce de ce qu'il a été/préservé de la grêle cet-/te année et pour rappeler/à sa postérité que l'homme/tient tout de Dieu et ou en/Lui seul il doit mettre sa confiance 1790".
Siècle (en quarts de siècle):	☐4e quart 18e siècle
Date précise:	1790 ; 1803

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 665

Département 21 Commune: Chassagne-Montrachet



Réf de l'image : 1014604151

Dénomination: croix monumentale

Titre courant: **croix monumentale**

Adresse: Carrières (rue des)

Commentaire descriptif: Croix en pierre ornée d'un ostensoir, reposant sur un piédestal portant l'inscription latine : "Beati omnes/Qui eo/convenerunt/XII-V-MMI".

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle ; 21e siècle

Date précise: 2001

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 666

Département 21 Commune: Chassagne-Montrachet



Réf de l'image : 1014604196

Dénomination: croix de chemin

Titre courant: **croix de chemin**

Adresse: C.D. 113 a

Commentaire descriptif: Croix de chemin en pierre ornée d'un Christ en croix sculpté. Piédestal reposant sur une base à degrés octogonale en pierre de taille. Inscription gravée non déchiffrée.

Siècle (en quarts de siècle): 4e quart 19e siècle

Date précise: 1886

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 667

Département 21 Commune: Chassagne-Montrachet



Réf de l'image : 1014604199

Dénomination: croix de chemin

Titre courant: **croix de chemin**

Adresse: C.D. 113 a ; C.R. 13

Commentaire descriptif: Croix de chemin en pierre avec fût reposant sur un piédestal.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 668

Département 21 Commune: Chassagne-Montrachet



Réf de l'image : 1014604152

Dénomination:	croix monumentale
Titre courant:	**croix monumentales**
Adresse:	C.D. 113 a ; C.R. 13 ; Carrières (rue des) ; Clos-Saint-Jean (rue du) ; Grand-Puits (rue du) ; Eglise (place de)
Commentaire descriptif:	6 étudiées ; 6 repérées. Croix monumentales en pierre calcaire de la fin du 18e siècle, du 19e siècle et du 20e siècle (détail) ; dates portées : 1790, 1803, 1820, 1886.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 18e siècle 19e siècle

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 669

Département 21 Commune: Chassagne-Montrachet



Réf de l'image : 1014604220

Dénomination:	église
Titre courant:	**église paroissiale Saint-Marc**
Adresse:	Eglise (place de)
Références cadastrales:	2011 AK 158
Commentaire descriptif:	Eglise de plan allongé à trois vaisseaux. Toits à longs-pans, en appentis et flèche polygonale diversement couverts de tuiles plates, tuiles mécaniques, d'ardoises et de lave. Eglise édifiée en maçonnerie enduite avec soubassement et contreforts en pierre. Baies en plein cintre, baies en arc brisé, oculi, baies rectangulaires et baies à abat-son. Façade sud surmontée d'un imposant fronton triangulaire.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 15e siècle ; 4e quart 17e siècle ; 3e quart 18e siècle ; milieu 19e siècle ; 4e quart 19e siècle
Date précise:	1484
Diagnostic:	A noter que les caractéristiques des façades principales des églises de Puligny et de Chassagne sont identiques à quelques détails près.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 670

Département 21 Commune: Chassagne-Montrachet



Réf de l'image : 1014604251

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole**
Adresse:	Eglise (place de) 1
Références cadastrales:	2011 AB 128, 129
Commentaire descriptif:	Vaste édifice de plan en H composé de cinq corps de bâtiments rectangulaires. Trois corps de bâtiments comprennent un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Les deux autres corps de bâtiments au centre sont de plain-pied. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates et percés de tabatières. Bâtiments édifiés en moellons de pierre enduits. Soubassement en pierre et chaînes d'angle en pierre. Baies en arc segmentaire et oculus à encadrement alternant brique et pierre. Escalier parallèle à la façade nord du corps de bâtiment nord, menant au premier étage. Les deux corps de bâtiments de plain-pied présentent une extension à l'ouest, également de plain-pied. Ces extensions sont édifiés en maçonnerie de brique enduite avec pans de bois et couverte par un appentis de tuiles mécaniques. Baies rectangulaires à encadrement en bois. A l'ouest, très long bâtiment agricole, de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée à certain endroit semi-enterré et un étage de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques et percé de tabatières. Petit édifice carré, de plain-pied, accolé à la façade est et couvert d'un toit à croupes de tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre apparents. Baies en arc segmentaire et à encadrement alternant brique et pierre. Croix monumentale en pierre. L'ensemble de la propriété est clos de murs dans lesquels sont percés plusieurs portails.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 19e siècle 20e siècle
Diagnostic:	Vastes bâtiments qui marquent le paysage urbain de Chassagne-Montrachet, notamment les points de vue du village depuis le côteau. Ils conservent des caractéristiques architecturales inspirées des bâtiments industriels de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle (briques décoratives, plan en H…).

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 671

Département 21 Commune: Chassagne-Montrachet



Réf de l'image : 1014604235

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Murée (rue de la) 4
Références cadastrales:	2011 AK 144
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire entre cour et jardin, comportant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toit à croupes couvert de tuiles plates et percé de tabatières. Murs en maçonnerie enduite percés de baies rectangulaires et de baies oblongues. Descente de cave sur la façade ouest. L'accès à la cour se fait depuis une porte charretière en anse de panier avec chronogramme "1828", pratiqué au rez-de-chaussée d'un bâtiment à l'alignement de la rue. Puits carré en pierre dans la cour.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 19e siècle
Date précise:	1828
Diagnostic:	Elégante maison de maître, aux modénatures très simples, ayant conservé son authenticité. Maison particulièrement visible depuis les vignes situées à l'est du village.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 672

Département 21 Commune: Chassagne-Montrachet



Réf de l'image : 1014604266

Dénomination: mairie ; école

Titre courant: **mairie-école ; poste**

Adresse: Charles-Paquelin (rue) 5

Références cadastrales: 2011 AK 186

Commentaire descriptif: Edifice de plan en U, implanté parallèlement à la rue avec espace végétalisé et monument aux morts de la commune au-devant (est) et cour de l'école à l'arrière (ouest). Il est composé d'un corps de logis central rectangulaire flanqué de deux ailes en retour à l'ouest et formant légers avant-corps à l'est. Il comprend un étage de cave semi-enterrée, un rez-de-chaussée surélevé et un étage carré. Toits à croupes sur le corps central et à deux versants sur les ailes, couverts d'ardoises. Murs en moellons de pierre apparents sur la façade est du corps central, en alternance de moellons de pierre apparents et de pierre de taille sur les façades est des ailes, et en moellons de pierre enduits au surplus. Soubassement en pierre, chaînes d'angle en pierre de taille. Baies rectangulaires, baies en arc segmentaire et encadrement en alternance de brique et pierre ou uniquement en pierre. Bandeaux en pierre ou en brique soulignant les niveaux sur la façade est. Perrons au-devant de chacune des ailes et descente de caves au sud. Plusieurs inscriprions sur la façade est "ECOLE" ; "REPUBLIQUE FRANCAISE" et "MAIRIE". Extension de plain-pied entre les retours des deux ailes sur la façade ouest.

Siècle (en quarts de siècle): 4e quart 19e siècle

Diagnostic: Edifice à la mise en oeuvre originale avec l'alternance de matériaux sobres (moellons de pierre apparents, pierres de taille, enduit blanc, briques). Son implantation en arrière d'un espace végétalisé permet d'apprécier, depuis la rue, l'intégralité de son élégante façade principale.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 673

Département 21 Commune: Chassagne-Montrachet



Réf de l'image : 1014604264

Dénomination: monument aux morts

Titre courant: **monument aux morts**

Adresse: Charles-Paquelin (rue)

Références cadastrales: 2011 AK 186

Commentaire descriptif: Monument en pierre composé d'un obélisque reposant sur un piédestal et un socle. Sur la face est de l'obélisque, liste des morts de la commune durant la Première Guerre mondiale. Sur le piédestal, inscription portée : "La commune / de / Chassagne-Montrachet / à ses enfants / morts pour la patrie / dans la Grande Guerre / 1914 - 1918" et "1939 - 1940". A la base de l'obélisque, croix de guerre ornée d'une branche végétale en bronze. Petit parterre avec buissons ceints d'une chaîne reliant des obus métalliques.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 20e siècle

Diagnostic: Intérêt historique

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 674

Département 21 Commune: Chassagne-Montrachet



Réf de l'image : 1014604346

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit château de la Maltroye**

Adresse: Murée (rue de la) 16

Références cadastrales: 2011 AB 154

Commentaire descriptif: Ensemble d'édifices sur cour composé d'une maison de maître à l'est. Autre maison en fond de cour au sud et cuverie à l'ouest. Maison de maître de plan rectangulaire comportant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit brisé à croupes couvert d'ardoises sur le brisis et de tuiles plombifères formant des motifs en losange sur le terrasson. Lucarnes à linteau délardé. Murs en moellons de pierre enduits sauf sur le rez-de-chaussée de la façade nord où les moellons sont apparents. Chaînes d'angle et bandeaux en pierre, empattement enduit. Baies rectangulaires ou en arc segmentaire. Auvent couvert de tuiles plates protégeant la porte d'entrée sur la cour avec escalier de descente de cave attenant. En retour en fond de cour, autre maison d'habitation de plan rectangulaire comportant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et percé de lucarnes en arc segmentaire. Murs et empattement en maçonnerie enduite, baies rectangulaires ou à linteau délardé. Auvent de tuiles plates protégeant la porte d'entrée sur la cour. À l'ouest, bâtiment de plan rectangulaire, comportant une cave, un rez-de-chaussée et un étage en surcroît. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Murs en moellons de pierre apparents et empattement enduit. Baies rectangulaires, à linteau délardé et baies charretières couvertes d'un arc en anse de panier. La cour est fermée sur la rue par deux corps de bâtiment séparés par un portail composé de deux piliers en pierre fermés par une grille métallique. Le corps de bâtiment à l'est est de plan trapézoïdal et comporte un rez-de-chaussée et un comble à surcroît. Il est couvert d'un toit partie en appentis et partie à deux versants de tuiles plates. Murs en moellons de pierre apparents percé de baies rectangulaires. À l'est, la cour forme une terrasse surplombant le clos de vignes.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle

Diagnostic: Bel ensemble sur cour ayant conservé sa disposition du 18e siècle et composé de deux élégantes maisons et d'une cuverie, à la mise en œuvre sobre et harmonieuse.

Etat
- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 675

Département 21 Commune: Chassagne-Montrachet



Réf de l'image : 1014604326

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Champgains (rue des) 2
Références cadastrales:	2011 AB 190
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan pentagonal comportant une partie avec un étage de soubassement, un rez-de-chaussée et un étage de comble et une autre partie avec un rez-de-chaussée et un étage de comble. Toit à croupes couvert de tuiles plates et percé de lucarnes en plein-cintre. Murs en maçonnerie enduite avec chaînes d'angle et soubassement en assise de pierre sur certaines façades. Baies à linteaux délardés (dont deux portes charretières) ou rectangulaires. Jardin clos de murs en moellons de pierre apparents avec chaperon de tuiles mécaniques ou de laves. Porte piétonne dans ce mur à l'est.
Siècle (en quarts de siècle):	2e moitié 19e siècle
Diagnostic:	Edifice présentant un plan original adapté à la sinuosité de la voie et présentant une mise en œuvre sobre. Les deux baies charretières sur la rue et la vue dégagée sur la toiture élégante depuis la rue du Grand Puits en fait un élément marquant dans le paysage urbain.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 676

Département 21 Commune: Chassagne-Montrachet



Réf de l'image : 1014604336

Dénomination: maison

Titre courant: **maison de vigneron**

Adresse: Noyers (place des) 9 ; Notre-Dame (rue)

Références cadastrales: 2011 AB 198, 353

Commentaire descriptif: Ensemble de bâtiments composé d'une maison avec en retour sur la cour un édifice agricole (cuverie) avec tour attenante et en retour sur le jardin une seconde maison. La première maison, entre cour et jardin, est implantée perpendiculaire à la rue Notre-Dame. De plan rectangulaire, elle comprend un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert de tuiles plates et percé de lucarnes à deux pans en arc segmentaire et ailerons. Murs en moellons de pierre apparents sur les façades ouest et sud et enduits sur la façade est (côté jardin). Baies rectangulaires ou à linteau délardé. Escalier parallèle à la façade sur cour donnant accès au premier étage avec palier filant. Auvent de tuiles plates protégeant la porte d'entrée depuis ce palier. Deux portes d'accès au rez-de-chaussée pratiquées sous l'escalier. Cuverie en retour au nord sur la cour, de plan rectangulaire, comportant un rez-de-chaussée et un étage en surcroît. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Murs en maçonnerie crépie sur la cour et enduite sur la rue, avec soubassement feint par un enduit d'une autre teinte, et bandeau en pierre. Baies rectangulaires et baies charretières en plein-cintre. Tour carrée accotée à l'angle sud-ouest de la cuverie comportant un rez-de-chaussée et un étage. Toit en pavillon couvert de tuiles plates. Murs en maçonnerie enduite avec chaînes d'angle et bandeau en pierre. Soubassement feint par un enduit d'une autre teinte. Baies rectangulaires, dont une à linteau délardé en dessus de porte. Cour close par un mur avec portail et porte piétonne encadrés par des piliers en pierre et fermés par des portes métalliques. La seconde maison, en retour sur le jardin, est de plan rectangulaire et comporte un rez-de-chaussée et deux étages dont un comble à surcroît. Toit à croupes couvert de tuiles mécaniques et percé d'un velux ou d'une tabatière. Murs en moellons de pierre apparents sur la façade sud et enduits sur la façade est. Baies rectangulaires ou à linteau en arc segmentaire. Sur la façade sud, partie du rez-de-chaussée en avancée surmontée d'un muret et d'une marquise au premier étage. Jardin clos de murs avec porte piétonne pratiquée dans le mur donnant sur la rue.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle

Diagnostic: Bâtiments formant à l'origine une seule propriété, aujourd'hui divisée, et présentant dans l'ensemble des façades harmonieuses et bien préservées.

Etat
- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 677

Département 21 Commune: Chassagne-Montrachet



Réf de l'image : 1014604343

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Noyers (place des) 2
Références cadastrales:	2011 AB 204
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan en L implanté à l'est de la place des Noyers comprenant pour le logis, un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît, et pour la cuverie, un rez-de-chaussée et un étage en surcroît. Toits à deux versants couverts de tuiles mécaniques et percés d'une lucarne en arc segmentaire et d'un vélux. Maison édifiée en moellons de pierre apparents sur la façade principale et enduits sur les pignons. Baies rectangulaires et baie charretière couverte d'un arc en anse de panier. Escalier en équerre et palier filant au premier étage construits en pierre et protégés par un garde-corps métallique. Deux portes d'accès pratiquées sous le palier filant. Bâtiment d'exploitation adossé à la façade ouest de la cuverie.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant la typologie des maisons de vigneron bourguignonnes avec des caractéristiques bien préservées (escalier en façade, cuverie attenante). Son implantation sur la place des Noyers lui confère une visibilité le mettant en valeur dans l'espace urbain.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 678

Département 21 Commune: Chassagne-Montrachet



Réf de l'image : 1014604351

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole**

Adresse: Clos-Saint-Jean (rue du) 1

Références cadastrales: 2011 AB 256, 257

Commentaire descriptif: Ensemble sur cour composé de deux bâtiments de plan rectangulaire et de gabarit identique, implantés perpendiculairement à la rue. Celui au nord, à usage d'habitation, comprend un niveau légèrement enterré, un rez-de-chaussée surélevé et un étage de comble. Escalier en U en façade sur cour menant au rez-de-chaussée surélevé avec garde-corps en fer forgé et porte d'accès au niveau inférieur sous la marche palière. Le bâtiment au sud de la cour comprend un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Leurs toits à croupes sont couverts de tuiles plates et percés de lucarnes à deux pans dont les baies en arc segmentaire sont surmontées d'une corniche segmentaire et d'un acrotère. Les murs sont en maçonnerie enduite et les baies sont rectangulaires. Deux baies charretières en arc segmentaire au rez-de-chaussée du bâtiment au sud. À l'ouest de la cour et donnant accès à un partère végétalisé, escalier composé d'une courte volée double à montées parallèles, d'une deuxième volée à montées convergentes et d'une troisième volée centrale. Garde-corps en fer forgé. Au nord de la propriété, jardin aménagé. L'ensemble est clos de murs en maçonnerie enduite couverts d'un chaperon de tuiles plates. L'accès à la cour se fait depuis un portail composé de deux larges piliers en pierre de taille avec bossage surmontés de vases et fermé par une grille en fer forgé. Porte piétonne en arc segmentaire accolée et encadrement en pierre avec bossage.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle

Diagnostic: Bâtiments présentant des caractéristiques architecturales de qualité (gabarit élancé, toiture ayant conservé son authenticité, mise en œuvre sobre, escalier soigné) et qui, par leur symétrie, forme une cour élégante, mise en valeur depuis la rue par son portail ouvragé avec dans l'axe de perspective l'escalier monumental conduisant au partère à l'ouest.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 679

Département 21 Commune: Chassagne-Montrachet



Réf de l'image : 1014604227

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Chenevottes (impasse des) 3
Références cadastrales:	2011 AK 240
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage avec toits à longs-pans couverts de tuiles plates. Murs en moellons de pierre apparents ou crépis. Baies rectangulaires ou à linteau délardé. Sous l'escalier, deux baies en arc segmentaire donnant accès au rez-de-chaussée. Escalier en pierre composé d'une courte volée droite et d'une volée à montées divergentes. Muret en pierre en garde-corps. Auvent en tuiles plates au-dessus du palier nord qui distribue à la fois un logis et une ancienne souillarde.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Maison ayant conservé la typologie des logis de vigneron avec notamment un escalier imposant et son ancienne souillarde, malgré un choix de mise en oeuvre (crépi) qui a altéré l'homogénéité des façades.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 680

Département 21 Commune: Chassagne-Montrachet



Réf de l'image : 1014604204

Dénomination: ensemble agricole

Titre courant: **ensembles agricoles ; meurgers**

Références cadastrales: 2011 AS 7, 8, 10, 15, 16, 17 ; 2011 AD 40, 44, 45, 181 à 188, 245, 247 ; 2011 AT 1, 4 à 7, 10, 12, 104 ; 2011 AC 22, 28, 35, 108

Commentaire descriptif: 11 repérés. Tas d'épierrement parfois retenus par un muret en pierre sèche.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Diagnostic: Trois meurgers sont situés au sud du village sur les climats de la Grande Borne, de la Cardeuse et des Brussonnes et orientés est/ouest. Deux autres meurgers sont situés au nord du village sur les climats de Pétingeret et Les Vergers. L'un est orienté nord/sud et l'autre est/ouest.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 681

Département 21 Commune: Chassagne-Montrachet



Réf de l'image : 1014604201

Dénomination:	cabane
Titre courant:	**cabane de vigneron (cabotte)**
Adresse:	Proximité C.D. 113a
Références cadastrales:	2011 AT 144
Commentaire descriptif:	Cabane de plan intérieur approximativement circulaire, incluse dans un mur de soutènement. Toit en coupole (calcaire en couverture) et murs en moellons de pierre apparents.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	La cabotte repérée n'a pas les mêmes caractéristiques : plan carré et toit en appentis couvert de tuiles mécaniques. Elle ne se trouve pas sur le climat du Clos Pitois, mais des Embrazées. Il n'a pas été repéré d'autres cabottes dans cette zone.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 682

Département 21 Commune: Chassagne-Montrachet



Réf de l'image : 1014604147

Dénomination: cabane

Titre courant: **cabane de vigneron (cabotte)**

Adresse: Voie communale 7

Commentaire descriptif: Cabotte de plan circulaire avec toit en coupole de pierres calcaires. Murs en pierres sèches. Baies libres rectangulaires. Murs en pierre sèche de part et d'autre de la cabotte. Plaque apposée "Site réhabilité / par le personnel/ en insertion / de l'association Sentiers".

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle ; 21e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

CHEILLY



La commune de Cheilly-lès-Maranges, située à 21,8 km de Beaune et environ 67 km de Dijon, s'étend sur 7 km² et compte 497 habitants (recensement INSEE 2008). Commune limitrophe de Santenay au nord, Chassey-le-Camp à l'est, Saint-Gilles au sud-est, Dennevy au sud, Saint-Sernin-du-Plain à l'ouest ainsi que Sampigny-lès-Maranges et Dezize-lès-Maranges au nord-ouest. La commune se situe dans la vallée de la Cozanne, entre la Montagne des Trois Croix, celle de Chassey-le-Camp et revêt une variété paysagère entre vignes, prairies, forêts et rivières. La commune se développe autour d'un noyau principal situé actuellement près de la place de la Poste. Le centre-bourg présente un tissu urbain assez dense, sous forme d'un bâti mitoyen implanté en alignement sur la rue. Cette densité est atténuée dans le centre par les cours intérieures. Depuis la fin du 18e siècle, le tissu s'est largement densifié par l'ajout de constructions nouvelles. La présence de pavillonnaires à l'ouest du centre-bourg représente la seule forme d'extension urbaine remarquable sur le territoire. Ces extensions créent une évolution de la forme originelle du village.

Cheilly est implantée en fond de vallée de la Cosanne, proche de la RD 974, ce qui lui confère une topographie plane. La traversée du cours d'eau et ses aménagements en centre-bourg induisent un cadre de vie agréable pour les habitants. Le patrimoine bâti a cependant subi de profondes modifications venues altérer sa lisibilité.

CHEILLY



Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets

N° 789

Département 71 Commune: Cheilly-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605321

Dénomination: château

Titre courant: **château de Mercey**

Adresse: Paradis (rue de)

Références cadastrales: 2011 X 145,146

Commentaire descriptif: L'ensemble se compose d'un château situé au sud de la cour, de communs en retour situés à l'ouest et au nord, et d'un pigeonnier au nord-est. Le château de plan rectangulaire est flanqué de deux tours carrées aux extrémités sud-est et sud-ouest et d'une tour polygonale sur la façade nord. Le corps central comprend un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble, les tours carrées comprennent un rez-de-chaussée surélevé, un étage et un comble à surcroît et la tour octogonale comprend un rez-de-chaussée surélevé et deux étages. Toit à croupe sur le corps central éclairé par des lucarnes à fermette débordante, toit en pavillon sur les tours carrées éclairé par des chatières et toit à croupe polygonale sur la tour en façade nord, tous couverts d'ardoises et à égouts retroussés. Bâtiments édifiés en moellons de pierre apparents avec soubassement en pierre. Baies rectangulaires, certaines à linteaux délardés en accolade, baies en arc segmentaire, à linteau cintré, oculi. La porte d'entrée de la tour polygonale se compose d'une baie à arc en anse de panier avec galbe en accolade et voussure à ressaut et colonnes dans l'embrasure, surmontée d'un blason et d'un heaume sculpté. Balcons et balconnets avec garde-corps en fer forgé sur les façades est et ouest des tours carrées. Terrasse entourée d'un mur en pierre avec escalier en pierre en façade sud menant au parc. Communs de plan en L comprenant un rez-de-chaussée et un comble à surcroît. Toit à croupe et à longs-pans couverts de tuiles plates, éclairé par des lucarnes pendantes à fronton triangulaire et des chatières. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires, en arc segmentaire et oculi. Pigeonnier comprenant un rez-de-chaussée, trois étages et un comble à surcroît. Toit en poivrière couvert d'ardoises éclairé par une tabatière. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires, à linteau délardé en accolade, oculus.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 17e siècle

Diagnostic: Ensemble sur cour qualitatif malgré des communs remaniés.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 790

Département 71 Commune: Cheilly-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605337

Dénomination:	croix monumentale
Titre courant:	**croix monumentales**
Adresse:	Cheilly-lès-Maranges (chemin de) ; Mercey (place de) ; RD143 (route départementale entre Mercey et Cheilly-lès-Maranges) ; Couches (route de) ; RD133 (route départementale) ; Cozanne (rue de la) ; Belle vue (rue de)
Références cadastrales:	2011 X 111 ; 2011 A 136 ; 2011 A 47 ; 2011 H 331 ; 2011 B 544
Commentaire descriptif:	Ensemble de sept croix : croix en pierre, en fer ou en bois reposant sur un piédestal dont l'une ou plusieurs faces portent une inscription. Inscriptions portées : « 1890 » ; « O crux ave » ; « O crux ave / Les habitants / de Cheiely en souvenir / de la MISSION de / 1859 » ; « En souvenir de leur Pasteur / les habitants de Cheilly / reconnaissants »
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 19e siècle ; 4e quart 19e siècle
Date précise:	1859 ; 1890

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 791

Département 71 Commune: Cheilly-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605341

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir**
Adresse:	Prieuré (impasse du)
Références cadastrales:	2011 X 110
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, ouvert en façade. Bassin rectangulaire en pierre de taille. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Date précise:	1880

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 792

Département 71 Commune: Cheilly-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605346

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Saint-Louis (rue de) 15B
Références cadastrales:	2011 X 181
Commentaire descriptif:	Bâtiment situé dans une cour-rue, de plan rectangulaire, comprenant une cave, un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre crépis. Baies rectangulaires, en arc segmentaire. Escalier droit en pierre puis volée double à montées divergentes menant à l'étage. Descente de cave sous l'escalier.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Edifice présentant les caractéristiques des maisons de vignerons bourguignonnes malgré quelques remaniements.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 793

Département 71 Commune: Cheilly-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605363

Dénomination: monument aux morts

Titre courant: **monument aux morts**

Adresse: Saint-Vincent (rue de) ; Cozanne (rue de la)

Commentaire descriptif: Monuments en pierre de taille prenant la forme d'un obélisque reposant sur un socle carré en pierre, implantés à l'est et à l'ouest d'un terre-plein entouré d'une grille. Monument orné d'une médaille militaire, d'un coq et d'un casque et armes de soldat ; gravé sur deux faces des noms des soldats morts lors de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale. Dates portées : « 1914 », « 1915 », « 1916 », « 1917 », « 1918 », « 1939-1945 ». Autre inscription : « Aux enfants / de / Cheilly / morts pour / la / France ». Deuxième monument orné de la croix de Lorraine et gravé sur une face des noms des morts lors de la Libération. Date portée : « 1944 ». Autre inscription : « Aux / Victimes / Civiles / de la / Libération ».

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 20e siècle ; 2e quart 20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 794

Département 71 Commune: Cheilly-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605376

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir de la fontaine Saint-Pierre**
Adresse:	Lavoir (rue du)
Références cadastrales:	2011 B 372
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire fermé sur trois côtés. Bassin rectangulaire en pierre de taille. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. L'appareillage des murs dessine des motifs géométriques. A l'intérieur du bâtiment, le mur du fond de la fontaine, couverte d'une voûte en berceau, est orné d'une croix, montrant ainsi le caractère sacré du lieu.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Date précise:	1891
Diagnostic:	Lavoir restauré en bon état.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 795

Département 71 Commune: Cheilly-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605394

Dénomination: église

Titre courant: **Eglise saint-Pierre et Saint-Paul**

Adresse: Eglise (place de l')

Références cadastrales: 2011 B 307

Commentaire descriptif: Eglise de plan en croix latine édifiée en moellons de pierre apparents. Toits à longs-pans et à pans multiples couverts de tuiles mécaniques. Portail surmonté d'un tympan en arc brisé sculpté d'une croix, de deux rameaux d'olivier et portant l'inscription « O crux ave spes unica », voussure et ébrasement à ressauts avec colonnes. Baie en arc brisé au dessus du portail d'entrée avec fenêtres à meneaux, réseaux et horloge. Massif antérieur surmonté d'un fronton pignon et d'une horloge sur la façade ouest. Baies en plein-cintre et meurtrières. Nef comprenant quatre travées et des contreforts. Baies en plein-cintre. Transept percé de deux rosaces. Chevet comprenant une travée avec contreforts et percé de baies en arc brisé. Eglise édifiée à flan de coteau, accessible par un escalier et ceinte d'un mur de pierre fermé par un portail en fer forgé.

Siècle (en quarts de siècle): 4e quart 19e siècle

Diagnostic: Eglise de construction tardive édifiée sur les fondations d'une ancienne église du 13e siècle, d'un volume imposant marquant le paysage communal.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 796

Département 71 Commune: Cheilly-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605396

Dénomination: école

Titre courant: **école**

Adresse: Maranges (rue des)

Références cadastrales: 2011 B 84

Commentaire descriptif: Bâtiment de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit à croupe couvert de tuiles plates éclairé de tabatières et d'une lucarne à fronton triangulaire surmonté d'une croix. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits, soubassement en moellon de pierre apparent, chaîne d'angle en pierre de taille. Façade composée de cinq travées. Bandeau soulignant le premier étage interrompu à chaque baie. Baies rectangulaires à linteau triangulaire pour le rez-de-chaussée. Croix sculptée au dessus du linteau de la porte d'entrée et niche au dessus de la travée centrale. Escalier de cinq marches menant au rez-de-chaussée de la façade est.

Siècle (en quarts de siècle): 2e moitié 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 797

Département 71 Commune: Cheilly-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605409

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Eglise (place de l') 9A
Références cadastrales:	2011 B 548
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan en L avec une tour carrée dans l'angle nord-est, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble pour le corps central, un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît pour l'aile sud, un rez-de-chaussée et deux étages pour la tour et un rez-de-chaussée et un étage pour l'avancée nord-est. Toits en pavillon et à longs-pans couverts de tuiles plates éclairés par des lucarnes à fronton triangulaire. Corps central et aile sud édifiés en moellons de pierre apparents à joints beurrés et enduits en façade ouest, en moellons de pierre enduits pour la tour et l'avancée. Baies rectangulaires, à linteau délardé et oculus. Porte charretière en plein-cintre sur la façade est du corps central. Escalier en pierre menant à l'étage de l'aile sud. Mur en pierre clôturant la partie sud de la parcelle et porte piétonne en arc segmentaire en façade est.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Maison au gabarit original et au volume important, marqueur fort du paysage urbain.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 798

Département 71 Commune: Cheilly-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605432

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit Caves Sorine**
Adresse:	Poste (place de la) 1
Références cadastrales:	2011 B 201
Commentaire descriptif:	Bâtiment implanté en fond de parcelle, de plan rectangulaire flanqué de deux tours carrées en façade est, comprenant un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble pour le corps central et d'un rez-de-chaussée surélevé et deux étages pour les tours. Toits à croupes et en pavillon, éclairé par une lucarne à fronton triangulaire, couverts de tuiles plates, tuiles mécaniques et d'ardoises. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents avec chaîne d'angle en pierre de taille. Bandeau en pierre soulignant les étages. Trois travées pour le corps central. Baies rectangulaires et en plein-cintre. Balconnets avec garde-corps en fer forgé au premier étage. Portail à deux piliers en pierre fermé par une grille métallique en entrée de cour.
Siècle (en quarts de siècle):	Limite 19e siècle 20e siècle
Diagnostic:	Ensemble sur cour présentant une réelle qualité architecturale, mis en valeur sur la place de la Poste.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 799

Département 71 Commune: Cheilly-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605438

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Milieu (rue du) 11
Références cadastrales:	2011 B 145
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté perpendiculairement à la rue, comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit à deux versants couvert de tuiles plates et de tuiles mécaniques éclairé par une tabatière, et à égout retroussé sur la façade sud formant auvent sur l'escalier. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents à joints beurrés et enduits sur la partie est. Baies rectangulaires à linteau délardé et oculus. Escalier droit menant à l'étage d'habitation.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Edifice présentant les caractéristiques des maisons de vignerons bourguignonnes malgré quelques remaniements.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 800

Département 71 Commune: Cheilly-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605447

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Cozanne (rue de) 10
Références cadastrales:	2011 B 520
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté en fond de parcelle parallèlement à la rue comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit à croupe brisé couvert d'ardoises éclairé par des lucarnes à linteau triangulaire. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits avec chaînes d'angle en pierre et bandeau séparant le rez-de-chaussée du premier étage. Baies rectangulaires. Escalier à double volées parallèle à la façade nord menant au rez-de-chaussée.
Siècle (en quarts de siècle):	Limite 19e siècle 20e siècle
Diagnostic:	Maison présentant une qualité architecturale, seule de ce type dans la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

CHENOVE



La commune de Chenôve, située à 6,2 km au sud de Dijon et à 41 km au nord-est de Beaune s'étend sur 7,4 km² et compte 14 481 habitants (recensement INSEE 2008). Commune limitrophe de Dijon au nord, de Corcelles-les-Monts à l'ouest, de Marsannay-la-Côte au sud et de Longvic à l'est. Elle compte des espaces boisés et la combe Vincent Morizot à l'ouest. La route des Grands Crus (RD 122) traverse le centre ancien du nord au sud. La RD 974, la RN 274 et la voie ferrée traversent le territoire communal du nord au sud, à l'est du centre ancien. La commune présente une urbanisation sans discontinuité avec Dijon. Le centre ancien, situé au cœur du territoire communal est constitué d'un tissu dense, avec un bâti mitoyen en alignement sur la rue implanté autour de deux rues principales formant un T. L'ensemble du territoire de part et d'autre de la RD 974 s'est fortement développé sous forme de zones pavillonnaires, d'habitats collectifs, de zones d'équipements et de zones d'activité. Les zones à urbaniser sont aujourd'hui inexistantes.

Le centre historique possède encore aujourd'hui un patrimoine bâti intéressant, et ce, malgré certaines modifications. La présence de l'ancien pressoir des Ducs de Bourgogne est un élément remarquable de l'histoire viticole de la commune et de ses liens avec Dijon. Le centre ancien est néanmoins de plus en plus dissous au sein d'extensions urbaines qui recouvrent presque la totalité du territoire communal à l'est de la combe, laissant ainsi une place résiduelle au vignoble. Les enjeux sont importants en termes de pression foncière sur les espaces naturels (vignes, bois et plateau).

N° 1169

Département 21 Commune: Chenôve



Réf de l'image : 1014609842

Dénomination:	groupe scolaire
Titre courant:	**groupe scolaire Jules-Ferry**
Adresse:	Jules-Ferry (rue) 26, 28
Références cadastrales:	2011 AM 163
Commentaire descriptif:	Ecole présentant un corps principal de plan rectangulaire comportant un rez-de-chaussée et deux étages. La travée axiale comporte une façade écran sur le couronnement de laquelle est indiquée la date de construction de cet édifice (1831). Ce bâtiment est encadré de part et d'autre par deux petits modules à un ou deux niveaux. Toits à croupes couverts de tuiles mécaniques. Murs en maçonnerie enduite. Baies en anse de panier au rez-de-chaussée et rectangulaires aux étages, à encadrement plat en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 20e siècle
Date précise:	1931

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1170

Département 21 Commune: Chenôve



Réf de l'image : 1014609843

Dénomination:	mairie ; groupe scolaire
Titre courant:	**mairie ; groupe scolaire Paul-Bert**
Adresse:	Pierre-Meunier (place) 2 ; Armand-Thibaud (rue) 2
Références cadastrales:	2011 AH 2
Commentaire descriptif:	L'édifice se compose de deux bâtiments rectangulaires parallèles. Le bâtiment principal correspond à la mairie et donne sur la place Pierre-Meunier. Il est composé d'un corps principal en avancée comportant un rez-de-chaussée et deux étages et reliant deux ailes symétriques d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Le corps principal est couvert d'un toit terrasse alors que les éléments qui lui sont accolés possèdent un toit à croupe couvert de tuiles mécaniques. A l'arrière, un bâtiment contemporain de plan rectangulaire relie la mairie à l'école située en fond de parcelle. L'école est composée de deux bâtiments de plan carré ou rectangulaire comportant un rez-de-chaussée et deux étages avec toits en pavillon ou à croupes couverts de tuiles mécaniques. Un bâtiment rectangulaire comportant un rez-de-chaussée (qui fait office de préau sur la cour) et un étage, rejoint les deux éléments extérieurs. Murs en béton enduit percés de baies rectangulaires ou oblongues
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 20e siècle ; 4e quart 20e siècle
Date précise:	1936

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 1171

Département 21 Commune: Chenôve



Réf de l'image : 1014609847

Dénomination:	bibliothèque
Titre courant:	**bibliothèque municipale François-Mitterrand**
Adresse:	19-mars-1962 place du) 1
Références cadastrales:	2011 AI 8
Commentaire descriptif:	Bâtiment des années 1970 entièrement rénové au début des années 2000. Il est composé de l'imbrication de plusieurs volumes cubiques ne dépassant pas deux niveaux mêlant les enduits de couleur et les parements de pierre. La couverture est constituée d'un toit terrasse.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 20e siècle ; 4e quart 20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1172

Département 21 Commune: Chenôve



Réf de l'image : 1014609849

Dénomination:	croix monumentale
Titre courant:	**croix monumentales**
Adresse:	Général-Giraud (rue) ; Chapitre (rue du)
Références cadastrales:	2011 AA 58, 95
Commentaire descriptif:	2 repéré ; 0 étudié. Croix de chemin et de cimetière en pierre sur piédestaux en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1173

Département 21 Commune: Chenôve



Réf de l'image : 1014609851

Dénomination: maison

Titre courant: **maison Le Chapitre**

Adresse: Chapitre (rue du) 4

Références cadastrales: 2011 AA 101

Commentaire descriptif: Le Chapitre est constitué d'un ensemble de bâtiments très hétérogène construits à mi-côte. Cet ensemble domine le bourg ancien et une partie de la ville. Il est clos par un mur d'enceinte qui comprend un vaste territoire constitué de vignes et d'un bois. Les bâtiments s'organisent autour d'une cour. De plan rectangulaire, ils comportent un rez-de-chaussée et de un à trois étages (le dernier étant parfois de comble). Toits à croupes ou à longs-pans couverts de tuiles plates ou de tuiles mécaniques. Nombreuses reprises et mauvais état de la toiture. Lucarnes à linteau cintré, à deux pans, ou passantes à croupe et velux. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires. Passage cocher en arc segmentaire pratiqué dans le bâtiment au sud de la cour. Il est précédé d'un perron et conduit à un escalier qui mène à la cour. Au-dessus dce passage est gravée la croix ancrée qui figure sur les armes du Chapitre d'Autun.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle ; 19e siècle

Diagnostic: Edifice qui marque le paysage de la commune par son emplacement à mi-côte au milieu des vignes, par sa taille et par l'ampleur de ses murs de soutènement à l'est vers la ville. De plus, en dépit des remaniements dont cet ensemble a fait l'objet, sa partie la plus visible (côté est) a conservé son intégrité.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1174

Département 21 Commune: Chenôve



Réf de l'image : 1014609868

Dénomination: maison

Titre courant: **maison**

Adresse: Alfred-Changenet (rue) 5

Références cadastrales: 2011 AB 116

Commentaire descriptif: maison de plan rectangulaire, implanté à l'angle des rues Alfred-Changenet et Jean-Druet. Elle comporte une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert d'ardoises et percé d'une lucarne à deux pans et de tabatières. Murs en maçonnerie crépie. Baies rectangulaires avec balcon avec garde-corps métallique au-devant de la fenêtre centrale du premier étage. Au nord et le long de la rue Jean-Druet, bâtiment de plan rectangulaire de même mise en œuvre comportant une cave, un rez-de-chaussée et un étage et couvert d'un toit à longs-pans. Propriété close de murs avec portail à l'est composé de deux piliers en pierre de taille fermé par une grille métallique.

Siècle (en quarts de siècle): 2e moitié 19e siècle

Diagnostic: Maison sobre et élégante avec son toit à croupes et son ordonnancement qui compose avec son commun accolé un ensemble visible à l'intersection de deux rues.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1175

Département 21 Commune: Chenôve



Réf de l'image : 1014609875

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison dite Le Manoir**
Adresse:	Charles-Poisot (rue) 11
Références cadastrales:	2011 AA 109
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire comportant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit brisé à croupes et à égout retroussé couvert de tuiles plates. Lucarnes à linteau cintré sur le brisis et velux sur le terrasson. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires ou à linteau délardé. Bâtiment flanqué de deux petites extensions de plain-pied. Jardin clos de murs.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Belle demeure bourgeoise, bien préservée au sein d'un espace de verdure.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1176

Département 21 Commune: Chenôve



Réf de l'image : 1014609890

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Charles-Poisot (rue) 7
Références cadastrales:	2011 AA 134
Commentaire descriptif:	Maison de plan carré comportant une cave, un rez-de-chaussée et trois étages dont un de comble. Toit à croupes couvert d'ardoises et percé de lucarnes à linteau cintré avec ailerons. Murs en maçonnerie crépie avec soubassement, chaînes d'angle et bandeaux en pierre. Baies rectangulaires ou à linteau délardé. Perron au-devant de la porte d'entrée de la façade est. Descente de cave sur la façade nord. Propriété close de murs sur la rue.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Edifice élégant et dont le gabarit est supérieur à la plupart des constructions alentours. Le parc esrt actuellement en travaux en raison d'un programme de construction d'immeubles accolés à la maison qui perdra ainsi son caractère isolé au sein d'un parc.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1177

Département 21 Commune: Chenôve



Réf de l'image : 1014609892

Dénomination: maison

Titre courant: **maison**

Adresse: Charles-Poisot (rue) 5

Références cadastrales: 2011 Ab 445, 447

Commentaire descriptif: Maison de plan rectangulaire, implantée entre cour et jardin comportant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert de tuiles plates et percé de lucarnes à linteau cintré avec ailerons. Murs moellons de pierre apparents avec enduit en soubassement et bandeaux en pierre. Baies rectangulaires ou à linteau délardé et baie charretière à linteau droit en bois. Descente de cave sur la façade est. Niche abritant une statuette au-dessus de la porte d'entrée. Balconnet avec garde-corps en fer forgé au-devant de la fenêtre centrale du premier étage. Escalier droit en béton perpendiculaire à la façade avec rampe métallique et se prolongeant par un balcon filant au premier étage surmonté d'un auvent. Autres bâtiments autour de la cour. Portail formé de deux piliers en pierre de taille et fermé par une grille métallique.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle

Diagnostic: Maison ayant conservé l'essentiel de son intégrité malgré quelques transformations (escalier en façade) et qui présente une élégance certaines avec son toit à croupes, ses lucarnes et sa mise en œuvre.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1178

Département 21 Commune: Chenôve



Réf de l'image : 1014609905

Dénomination: église

Titre courant: **église Saint-Nazaire**

Adresse: Monument (place du)

Références cadastrales: 2011 AB 185

Commentaire descriptif: Eglise de plan basilical avec toits à longs-pans ou en appentis pour les extensions accolées et en pavillon pour la tour-clocher, le tout couvert de tuiles plates. Murs en maçonnerie enduite avec contreforts. Baies à ébrasement en arc brisé ou en plein-cintre et oculus. Les baies de la tour-clocher sont jumelées et munies d'abat-son. Le porche est en arc brisé et le portail est rectangulaire avec ébrasement à ressauts et surmonté d'un arc brisé avec tympan mouluré.

Siècle (en quarts de siècle): 13e siècle ; 17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle ; 1er quart 21e siècle

Diagnostic: Eglise présentant des caractéristiques architecturales du roman bourguignon.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1179

Département 21 Commune: Chenôve



Réf de l'image : 1014609915

Dénomination: monument aux morts

Titre courant: **monument aux morts**

Adresse: Monument (place du)

Références cadastrales: 2011 AB

Commentaire descriptif: Monument en granit composé d'un obélisque sur un piédestal orné de plusieurs motifs végétaux. Il porte l'inscription "1914 1918 / AUX / ENFANTS / DE / CHENOVE / MORTS / POUR LA / PATRIE" ainsi qu'une croix de guerre. Sur les faces latérals se trouvent les noms des morts. Plusieurs plaques commémoratives sont déposées au pied du monument qui est entouré d'un parterre végétalisé ceint par une chaîne en fer.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1180

Département 21 Commune: Chenôve



Réf de l'image : 1014609934

Dénomination: demeure

Titre courant: **demeure dite hôtel des Sociétés**

Adresse: Alfred-Changenet (rue) 1

Références cadastrales: 2011 AB 93

Commentaire descriptif: Edifice de plan rectangulaire comportant une cave en soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert de tuiles plates et percé de lucarnes à fronton cintré et de tabatières. Murs en maçonnerie enduite avec bandeaux en pierre. Baies rectangulaires. Escalier en pierre conduisant au rez-de-chaussée surélevé depuis la cour à l'est. Second bâtiment accolé au nord, de plan rectangulaire, comportant un rez-de-chaussée (surélevé sur partie du bâtiment) et un étage de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et percé de lucarnes à fronton triangulaire avec ailerons et tabatières. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires et baie charretière en arc segmentaire. Escalier conduisant à la partie du rez-de-chaussée surélevé depuis la cour à l'est. Second escalier sur la façade nord conduisant à l'étage de comble. Propriété close de murs avec porche et porte piétonne en pierre de taille.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle

Diagnostic: Demeure élégante ayant subi des remaniements (modifications des baies) mais dont le gabarit a été préservé et l'intégrité peu altérée.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1181

Département 21 Commune: Chenôve



Réf de l'image : 1014609938

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison ; restaurant dit l'Escargotière, actuellement centre d'action social dit Les Chenevières (ACODEGE)**
Adresse:	Alfred-Changenet (rue) 6
Références cadastrales:	2011 AB 127
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan en L comprenant une cave un rez-de-chaussée et deuc étages dont un de comble. Toit à croupes couvert de tuiles plates et percé de lucarnes à fronton triangulaire avec ailerons, de tabatières et de velux. Murs en maçonnerie enduite avec chaîne d'angle en pierre. Baies rectangulaires, à linteau délardé ou en plein-cintre. Soupiraux pour aérer les caves. La travée centrale de la façade est présente un perron devant la baie du rez-de-chaussée, un balconet avec garde-corps en fer forgé au-devant de la baie du premier étage et un fronton-pignon.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 1er quart 20e siècle
Diagnostic:	Maison élégante avec sa façade ordonnancée et ses modénatures soignées.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 1182

Département 21 Commune: Chenôve



Réf de l'image : 1014609945

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Roger-Salengro (rue) 28
Références cadastrales:	2011 AD 15, 16
Commentaire descriptif:	maison de plan rectangulaire située sur une arrière cour, comportant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques et percé de velux. Murs en moellons de pierre apparents et baies rectangulaires dont une avec linteau en bois. Escalier parrallèle en pierre à la façade conduisant à l'étage et protgégé par l'avancée du toit soutenue par des poutres en bois. Descente de cave couverte d'un arc cintré.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Maison de vigneron ayant conservé l'essentiel de ses attributs (escalier en façade, descente de cave).

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1183

Département 21 Commune: Chenôve



Réf de l'image : 1014609951

Dénomination: maison

Titre courant: **maison**

Adresse: Roger-Salengro (rue) 42

Références cadastrales: 2011 AD 409

Commentaire descriptif: maison de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupes à égout retroussé couvert de tuiles mécaniques et percé de lucarnes à deux pans et de velux. Murs en moellons de pierre enduit sauf sur une partie du rez-de-chaussée ou les moellons sont apparents (enduit dégradé ?). Baies à linteau délardé ou rectangulaires. Escalier conduisant au rez-de-chaussée depuis la cour à l'ouest.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle

Diagnostic: Bâtiment au gabarit imposant particulièrement visible à l'intersection de deux rues.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1184

Département 21 Commune: Chenôve



Réf de l'image : 1014609961

Dénomination:	pressoir
Titre courant:	**Pressoirs des ducs de Bourgogne et le bâtiment qui les renferme**
Adresse:	Roger-Salengro (rue) 8
Références cadastrales:	2011 AB 252
Commentaire descriptif:	Bâtiment, de plan rectangulaire, élevé d'un niveau sur cave. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques et percé de velux. Murs en moellons de pierre apparents ou enduits avec contreforts en pierre. Baies rectangulaires ou en arc brisé.
Siècle (en quarts de siècle):	15e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1185

Département 21 Commune: Chenôve



Réf de l'image : 1014609970

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole**

Adresse: Paul-Bert (rue) 5

Références cadastrales: 2011 AB 280, 284, 368, 371

Commentaire descriptif: Ensemble d'édifices implantés autour d'une cour rectangulaire pavée. Le bâtiment au sud, en fond de cour, est de plan rectangulaire et comprend un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Un vaste escalier en pierre en U conduit au rez-de-chaussée surlévé. Une baie charretière en arc segmentaire est pratiquée sous le palier. A l'ouest et en retour vers la rue, bâtiment rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un étage avec escalier tournant en pierre à deux volées droites se prolongeant par un palier filant. Balcon sur la façade nord. A l'est et également en retour sur la rue, bâtiment de plan rectangulaire et de plain-pied. Toits à longs-pans ou en appentis couverts de tuiles mécaniques et percés de tabatières. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires ou en plein cintre, oculus et baies charretières en arc segementaire. Plusieurs descentes de caves. Cour fermée par un mur en moellons de pierre apparents dans lequel est pratiqué un porche.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Diagnostic: Ensemble sur cour très homogène notamment dans sa mise en œuvre (moellons apparents) et possédant une certaine élégance particulièrement en raison de la présence d'escaliers imposants. Les réaménagements entrainés par la division de cet ensemble n'ont pas altéré sa qualité.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1186

Département 21 Commune: Chenôve



Réf de l'image : 1014609981

Dénomination:	mairie ; école
Titre courant:	**mairie-école, actuellement maison**
Adresse:	Paul-Bert (rue) 15, 17
Références cadastrales:	2011 AB 288
Commentaire descriptif:	bâtiment de plan rectangulaire implanté perpendiculairement et en retrait de la rue. Il comprend un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toit à longs-pans couvert de tuile mécaniques et percé de velux. Murs en moellons de pierre apparents sur la façade nord sur la rue et enduits sur les autres avec chaînes en pierre de taille. Baies en plein-cintre, rectangulaires ou oblongues. Muret en pierre fermant la cour sur la rue. Une plaque est apposée sur la façade nord portant l'inscription "Mme GRILLET née POISOT / POUR L'INSTRUCTION / des JEUNES FILLES / de CHENOVE / MDCCCLVI".
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 19e siècle
Date précise:	1856
Diagnostic:	Ancienne mairie-école du village aujourd'hui déplacée dans les extensions modernes. Le bâtiment a conservé sa typologie qui permet d'identifier son ancienne fonction administrative en dépit d'une réaffectation à usage de logements. Il

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 1187

Département 21 Commune: Chenôve



Réf de l'image : 050014055

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maisons**
Adresse:	Georges-Brassens (allée) ; Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny (boulevard du) ; Tulipes (rue des) ; Violettes (rue des)
Références cadastrales:	2011 AK 168 à 243
Commentaire descriptif:	Ensemble pavillonnaire constitué de maisons individuelles mitoyennes à deu niveaux. Toutes les constructions sont implantés sur un plan carré en milieu de parcelle. Elles présentent toutes des volumes identiques (une travée en avancée et deux autres en retrait, toit terrasse).
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 20e siècle
Date précise:	1966
Diagnostic:	Cet ensemble pavillonaire est intéressant car il est extrêment homogène. Cet aspect contraste ainsi fortement avec la conception actuelle de ce type de bâti (comme le dernier en date : le Clos du Roy) qui tend à prvilégié une architecture individualisée sans créer un ensemble cohérent.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1188

Département 21 Commune: Chenôve



Réf de l'image : 050014196

Dénomination:	voirie
Titre courant:	**voirie dite cours du Général-De-Gaulle**
Adresse:	Général-De-Gaulle (cours)
Références cadastrales:	2011 AI, AK
Commentaire descriptif:	Le cours Général-De-Gaulle se présente sous la forme d'une large voie piétonne en terre rythmée par des alignements de platanes.
Siècle (en quarts de siècle):	2e moitié 20e siècle
Diagnostic:	Ce cours est intéressant, essentiellement entre la place Michel-Colucci (lieu du marché) et la place Pierre-Sémard (centre nautique communal), car il reprend le concept du 18e siècle, le cours royal, comme promenade plantée. Ce lieu utilisé comme lieu de détente et de rencontre, constitue une véritable halte en atténuant la minéralité du Grand Ensemble. Il permet également de donner une valeur urbaine à ce quartier.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1189

Département 21 Commune: Chenôve



Réf de l'image : 1014609897

Dénomination: espace vert

Titre courant: **espace vert : Le Plateau**

Commentaire descriptif: Le Plateau surplombe la ville de Chenôve à 387 mètres d'altitude et s'étend sur 240 hectares. Il présente une grande diversité de paysages avec une alternance de combes et de plaines et une flore composée de pins noirs d'Autriche, de chênes, de frênes et de vastes étendues planes hérissées de bosquets.

Siècle (en quarts de siècle): 20e siècle (?)

Diagnostic: Le plateau de Chenôve est protégé en tant qu'Espace Boisé Classé et fait également partie de la grande zone d'intérêt ornithologique qui englobe les falaises, combes, pelouses et plateaus de la Côte jusqu'à la vallée de l'Ouche. Lieu de détente pour l'ensemble de l'agglomération, cet espace paysager présente une vue qui à elle seule résume les visages de Chenôve : premier plan constitué par un espace naturel maîtrisé, puis bourg ancien surplombé par le Grand Ensemble, au loin on devine enfin les importantes emprises industrielles.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1190

Département 21 Commune: Chenôve



Réf de l'image : 1014609923

Dénomination: secteur urbain

Titre courant: **secteur urbain de la zone UA**

Adresse: Paul-Bert (rue) ; Jules-Blaizet (rue) ; Alfred-Changenet (rue) ; Chapitre (rue du) ; Jean-Druet (rue) ; Anne-Laprévôte (place) ; Monument (place du) ; 11-Novembre (rue du) ; Charles-Poisot (rue) ; Roger-Salengro (rue)

Commentaire descriptif: Le village de Chenôve s'est développé à l'intersection du lieu dit " Le Plateau " qui culmine à 387 mètres d'altitude et de l'amorce de la plaine de la Saône. Le village de Chenôve s'est constitué à partir de deux rues principales : la rue Roger-Salengro (ancienne rue Basse) et la rue Jules-Blaizet (ancienne rue Haute). Le bâti est homogène tant dans son gabarit que dans son alignement sur rue. Il se compose d'anciennes maisons vigneronnes (dont l'usage de certaines perdure encore aujourd'hui) et de maisons plus cossues. Dans plusieurs cas ces maisons ou les parcelles sur lesquelles elles s'implantent ont été subdivisées. Cette évolution conduit parfois à un traitement différencié des façades d'une même maison. Cet ensemble bâti est délimité à l'Ouest et au Sud par un muret en pierre derrière lequel sont cultivées les vignes.

Siècle (en quarts de siècle): Moyen Age ; Temps modernes ; Epoque contemporaine

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé


CHOREY



La commune de Chorey-les-Beaune s'étend sur 6 kilomètres carrés au nord-est de Beaune dont elle est distante de 3 kilomètres environ. La population de la commune s'élève à 472 habitants selon les chiffres de l'INSEE (2007). Le village est encadré à l'est par le Bois de l'Eprenot. Traversé par deux rues principales et quelques petites rues parallèles, la commune présente un tissu urbain assez dense en coeur de village et plusieurs zones d'étalement urbain au nord-ouest et au sud-ouest. Chorey-lès-Beaune présente une forme urbaine contenue autour des principaux axes de communication du centre-bourg. Le tissu urbain y est dense et continu dans le noyau historique (constructions mitoyennes en alignement sur rue, avec toutefois une aération du tissu par l'implantation d'ensemble sur cours et un parcellaire viticole qui s'incère dans l'espace urbain). La forme urbaine apparaît quelques fois plus diffuse de part les extensions sous forme de pavillonnaire en marge du centre historique provoquant le mitage des espaces agricoles.

Chorey-lès-Beaune présente des extensions urbaines diffusent qui provoquent le mitage des terres agricoles (vignoble et culture) et qui altèrent la lisibilité de la morphologie du noyau historique. Cependant, malgré une implantation dans la plaine, la commune reste ancrée au sein d'un vignoble toujours présent, ce qui le différencie des autres villages de la plaine où la vigne est résiduelle.

CHOREY



Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets

N° 412

Département 21 Commune: Chorey-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601193

Dénomination: église

Titre courant: **église paroissiale Saint-Luc**

Adresse: Eglise (rue de l')

Commentaire descriptif: Eglise de plan en croix latine implantée sur un parvis accessible depuis la rue par un escalier. Toit à longs-pans couverts de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Contreforts massifs sur les façades. Façade nord surmontée d'une tour clocher carrée. Façades percées de baies rectangulaires ou en plein cintre et d'un oculus. Tour clocher percée de baies en plein cintre à abat-son.Sur le parvis de l'église, croix sur piedéstal en pierre, portant la date de 1841.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Diagnostic: Seul édifice religieux de la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 413

Département 21 Commune: Chorey-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601214

Dénomination: château

Titre courant: **château de Chorey-lès-Beaune ; Germain propriétaire - viticulteur**

Adresse: Jacques-Germain (rue) 3

Références cadastrales: 2010 AN 193 a, 193 b, 193 c

Commentaire descriptif: Le château de Chorey-lès-Beaune est implanté au sein d'une vaste parcelle comprenant à l'ouest les bâtiments entourés sur une partie de fossés mouillés et un jardin aménagé entouré de vignes à l'est. Une allée centrale permet d'accéder au château depuis la rue Jacques Germain. Les bâtiments du château se compose au sud d'un édifice de plan en L formé d'un pavillon principal de plan rectangulaire avec une tour carrée flanqué d'une aile rectangulaire en retour, au nord d'un bâtiment de communs, de deux tours isolées au nord-ouest et au sud-ouest et d'un colombier situé à l'ouest entre les communs et une des tours. Le bâtiment en L, comprend un rez-de-chaussée et un à deux étages. Toit à croupes sur la partie principale, toit en pavillon sur la tour et toit à longs-pans sur l'aile en retour ; l'ensemble des toitures étant couvertes de tuiles plates, dont certaines plombifères. Le bâtiment est édifié en maçonnerie enduite. Les façades sont percées de baies rectangulaires, à linteaux délardés ou en plein cintre et d'oculi. Les communs, composés d'une partie centrale rectangulaire encadrée de deux pavillons en avancée, comprend un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans sur le corps central et en pavillon sur les avancées, couverts de tuiles plates, dont certaines plombifères. Le bâtiment est édifié en maçonnerie enduite. Les façades sont percées de baies rectangulaires et en plein cintre et de portes charretières. Les deux tours isolées et le colombier présentent une mise en oeuvre identique : de plan circulaire, ces édifices sont édifiés en moellons de pierre enduits, couverts de toits en poivrière de tuiles plates. La parcelle est ceinte d'un mur en moellons de pierre surmonté de laves.

Siècle (en quarts de siècle): 13e siècle ; 17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle

Diagnostic: L'ensemble des bâtiments constituant le château de Chorey-lès-Beaune relève de différentes époques de construction et présente donc un intérêt architectural et historique certain.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 414

Département 21 Commune: Chorey-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601232

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Sylvain Loichet producteur**
Adresse:	Aloxe-Corton (rue d') 2
Références cadastrales:	2010 AN 12, 13, 14
Commentaire descriptif:	Propriété composée de deux bâtiments implantés au nord et à l'est d'une cour commune, donnant sur la rue d'Aloxe-Corton. Vaste bâtiment à l'est, de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert de tuiles plates avec lucarnes en arc segmentaire. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Façades à sept travées percées de baies à linteau délardé. Travée centrale du rez-de-chaussée percée d'une porte charretière fermée par une porte à deux vantaux en bois. Bâtiment au nord, de plan rectangulaire, de plain-pied couvert d'un toit à longs-pans de tuiles plates. Edifice en moellons de pierre enduit. Baies rectangulaires ou à linteau délardé et portes charretières à encadrement en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle
Diagnostic:	Bâtiment principal au nord présentant un beau volume, une mise en oeuvre soignée et un ordonnancement sobre mais étudié. L'édifice a préservé ses caractéristiques architecturales d'origine, qui ne semblent pas véritablement s'apparenter à une fonction agricole.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 415

Département 21 Commune: Chorey-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601246

Dénomination:	ensemble d'édifices à cour commune
Titre courant:	**ensemble d'édifices à cour commune**
Adresse:	Eglise (rue de l') 1 ; Alexandre-Tollot (rue)
Références cadastrales:	2010 AO 2, 2 a, 2 b
Commentaire descriptif:	Propriété composée d'un bâtiment de communs, de plan rectangulaire, avec extension accostée à l'angle nord-est, implanté le long de la rue Alexandre Tollot, d'une tour carrée prise dans le mur de clôture le long de la rue de l'Eglise (peut-être un pigeonnier) et d'une maison d'habitation au nord de la tour, également implantée le long de la rue de l'Eglise. Communs comprenant un rez-de-chaussée et deux étages.Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires à et porte charretière à linteau en bois de charpente. Tour carrée - ou pigeonnier - édifiée en moellons de pierre enduits couvert d'un toit en pavillon de tuiles plates. Maison de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée surélevé et deux étages. Toit à croupes couvert de tuiles plates avec tabatières. Maison édifiée en maçonnerie enduite. Baies en arc segmentaire. La baie centrale du second niveau de la façade sur jardin est pourvue d'un balcon à garde-corps en fer-forgé. A l'ouest de la propriété, vaste jardin arboré. L'ensemble est ceint d'un mur en moellons de pierre surmonté de laves. La propriété est accessible par un portail d'entrée composé de piliers en pierre ornés d'une boule, situé à l'angle des rues de l'Eglise et Alexandre Tollot. Une porte piétonne est aménagée dans le mur de clôture entre le pigeonnier et la maison.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle
Diagnostic:	Bel exemple de propriété typique du 19e siècle avec imposante maison de maître, pigeonnier, communs et vaste jardin arboré, présentant un ensemble de bâtiments bien préservés, ayant conservé leur authenticité d'origine.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 416

Département 21 Commune: Chorey-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601272

Dénomination: monument aux morts

Titre courant: **monument aux morts**

Adresse: Mairie (Place de la)

Commentaire descriptif: Sculpture en pierre, représentant un soldat mourant portant un drapeau, reposant sur un piédestal gravé des noms des soldats de la commune morts au cours des guerres de 1914-1918 et 1939-1945. Le socle du monument est encadré de quatre piliers en forme d'obus. L'ensemble est ceint d'une petite grille métallique à portillon.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 20e siècle

Date précise: 1921

Diagnostic: Intérêt historique.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 417

Département 21 Commune: Chorey-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601267

Dénomination:	mairie ; école
Titre courant:	**mairie-école**
Adresse:	Grande Rue ( ) 3
Références cadastrales:	2010 AN 43
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire précédé d'une esplanade, comprenant un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Deux travées en avant-corps à l'est et à l'ouest des façades nord et sud.Toit du corps de bâtiment central à deux versants. Toits des avant-corps à croupe percés d'oeils-de-boeuf. Toiture couverte de tuiles en ardoise avec épis de faîtage à chaque angle. Murs en maçonnerie enduite avec soubassement en appareil de pierres jointoyées. Chaînes d'angle en pierre de taille à bossage et pilastres au premier étage. Au rez-de-chaussée, les avant-corps sont en pierre de taille avec portes en plein cintre à deux vantaux, imposte vitré et voussure, précédées d'un petit perron. Les autres baies sont rectangulaires. Au premier étage, les baies sont surmontées de frontons triangulaires ou cintrés. Balcon filant sur les trois travées centrales. Un clocheton surplombe la construction et porte l'inscription « MAIRIE ».
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Diagnostic:	Edifice marquant particulièrement le paysage urbain par un traitement architectural d'inspiration classique et une ornementation recherchée qui permettent d'en identifier sa fonction. L'esplanade en fait un élément repérable dans l'aménagement urbain (représentatif d'une typologie appliquée à la construction des mairies de la fin du 19e siècle / début 20e siècle).

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 419

Département 21 Commune: Chorey-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601362

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Goud de Beaupuis**
Adresse:	Moutots (rue des) 16
Références cadastrales:	2010 AO 56, 57
Commentaire descriptif:	Domaine se composant d'une demeure bourgeoise et d'un imposant cuvier. Ensemble implanté au sein d'un parc arboré. Demeure de plan rectangulaire implantée entre cour et jardin, comprenant une cave semi-enterrée, un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Toit à croupes couvert de tuiles plates. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires à encadrement en pierre. Cave ou cellier semi-enterré(e) faisant saillie sur la façade d'entrée et créant un palier filant sur les travées centrales du rez-de-chaussée. Palier ceint d'un garde-corps en fer forgé et accessible par deux escaliers. Sur la façade sud, le cellier en avancée permet de créer une terrasse au rez-de-chaussée, accessible par un escalier encadré de balustres en pierre. Un jardin arboré s'étend au sud de la parcelle.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 18e siècle
Date précise:	1797
Diagnostic:	Ensemble agricole présentant une belle cohérence architecturale, avec son imposante cuverie marquant fortement l'espace urbain. Peu remanié, cet ensemble a preserved ses caractéristiques et sa fonction d'origine. Demeure bourgeoise de la période Directoire, présentant des caractéristiques architecturales sobres. Par son volume, mis en valeur au sein d'une parcelle arborée, et ses éléments architecturaux bien préservés, cet édifice constitue un élément important du paysage architectural de la commune.

Etat	☑ Bon état apparent	☑ Bon niveau (authenticité)
	☐ Menacé	☐ Remanié
	☐ Vestiges	☐ Dénaturé

N° 420

Département 21 Commune: Chorey-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601355

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**cuverie ; domaine Goud de Beaupuis**
Adresse:	Moutots (rue des) 16
Commentaire descriptif:	Cuverie de plan rectangulaire, implantée perpendiculairement à la rue et accoté à la façade ouest de la maison. Bâtiment comprenant un rez-de-chaussée et deux étages. Toit à longs-pans sur la partie nord couvert de tuiles plates et en pavillon sur la partie sud couvert d'ardoises et percé de lucarnes à fermette débordantes et de chatières. Cuverie édifiée en moellons de pierre enduits ou apparents sur la façade sur rue, avec soubassement en petit appareil de pierres calcaires. Baies rectangulaires ou en plein cintre à encadrement en pierre, baie triple en plein cintre et vaste porte charretière à encadrement en pierre. Cour ceinte d'un mur en moellons de pierre surmonté de grille, accessible par un portail d'entrée en fer forgé encadré de piliers en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20e siècle
Date précise:	1906
Diagnostic:	Edifice particulièrement intéressant de par son imposant volume, inhabituel pour ce type de bâtiment (cuverie). Son gabarit marque fortement le paysage urbain de ce village aux rues et ruelles assez étroites bordées d'édifices de gabarit moins important.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 421

Département 21 Commune: Chorey-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601398

Dénomination:	maison (7)
Titre courant:	**7 maisons de vigneron**
Adresse:	Alexandre-Tollot (rue) 1 ; Grande Rue ( ) 4, 9, 32 ; Moutots (rue des) 20 ; Ley (rue de) 5 bis ; Brenots (rue des) 6
Références cadastrales:	2010 AM 29, AN 56, 98, 99, 111, AO 20, 226, 232
Commentaire descriptif:	Huit maisons étudiées. Maisons de vigneron se composant d'un logis comprenant une cave, un rez-de-chaussée et un étage, flanqué d'un cellier ou d'une cuverie, formant un long bâtiment rectangulaire. Maisons couvertes de toits à longs-pans de tuiles plates. Occasionnellement, présence de lucarnes. Ces édifices présentent une mise en oeuvre soit en moellons de pierre apparents, soit en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires, en plein cintre, en arc segmentaire ou à linteau délardé, portes charretières fermées par des vantaux en bois. Escalier sur la façade principale, menant au rez-de-chaussée surélevé. Escalier le plus souvent droit et en pierre ou parfois escalier parallèle à la façade avec un garde-corps métallique.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Les maisons de vigneron de la commune présente une typologie et des caractéristiques marquées : absence de souillarde, cuverie systématiquement dans le prolongement du logis et récurrence d'un escalier droit et non plus parallèle à la façade.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 423

Département 21 Commune: Chorey-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601405

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir**
Adresse:	Ley (rue de)
Références cadastrales:	2010 AN 82
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, fermé. Bassin rectangulaire en pierre de taille. Toiture à compluvium sur les quatre côtés.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Seul lavoir de la commune. Edifice fermé, intérieur non visible depuis la rue. Recensement par le SRI en 1990.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 424

Département 21 Commune: Chorey-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601728

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Grande Rue ( ) 12 ; Peinguets (rue des) 2
Références cadastrales:	2010 AO 26
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et un étage, implanté à l'angle de la Grande rue et de la rue des Peinguets. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents sur les façades nord et ouest et enduits sur la façade est. Baies rectangulaires, à linteau délardé et une porte charretière rectangulaire. Sur la façade nord, la partie ouest est en légère saillie.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant une mise en oeuvre simple, mais bénéficiant d'une implantation en angle de rue qui lui offre une réelle visibilité. La répétition de volume et de mise en oeuvre identiques le long de la rue des Peinguets créée une certaine homogénéité.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

COMBLANCHIEN



La commune de Comblanchien, située à 33 km au sud de Dijon, et à 11,4 km au nord-est de Beaune s'étend sur 3,6 km² et compte 698 habitants (recensement INSEE 2010). Commune limitrophe de Premeaux-Prissey au nord-est, de Chaux au nord-ouest, de Villiers-la-Faye à l'ouest, de Corgoloin au sud. Elle compte aussi une vaste exploitation de carrières au nord-ouest ainsi que le bois Vaucrain. La commune est traversée du nord-est au sud-ouest par la RD 974, la voie ferrée.L'autoroute A 31 marque la limite est du territoire communal. La commune de Comblanchien, incendiée en 1944, possède un tissu urbain très disparate. Le centre-bourg, présente un tissu serré avec des éléments plus anciens, tandis que le reste du tissu présente une morphologie lâche et dispercée sous forme d'habitations pavillonnaires. Cette présence de zones pavillonnaires satellites autour du noyau historique confère à la commune une morphologie éclatée où le tissu est difficilement compréhensible.

La superfice de la zone d'exploitation des carrières sur la commune est très importante et confère au site un paysage étonnant partagé entre la présence visuelle forte de cette exploitation et celle résiduelle du vignoble. Le bâti est peu qualitatif et le patrimoine lié à la vigne presque inexistant.

COMBLANCHIEN



Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets

N° 975

Département 21 Commune: Comblanchien



Réf de l'image : 1014607668

Dénomination:	mairie
Titre courant:	**mairie**
Adresse:	Nouvelle (rue), 21-août-1944 (place du)
Références cadastrales:	2011 AB 101
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, placé en retrait de la rue pour former une cour, et comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit à croupes couvert d'ardoises. Au centre du toit, petit clocher carré couverrt d'un toit en pavillon d'ardoises et percé de baies jumelées en arc segmentaire munies d'abats-son. Murs en moellons de pierre apparents avec soubassement, bandeaux et chaînes d'angle en pierre. Baies rectangulaires, jumelées au rez-de-chaussée. La travée centrale est en avant-corps avec perron en pierre devant la porte d'entrée du bâtiment, balcon avec garde-corps en fer forgé devant la fenêtre du premier étage et fronton-pignon cintré et mouluré en pierre orné d'une horloge. Plusieurs inscriptions sont présentes sur cette travée "MAIRIE", "MAISON COMMUNE" et MDCCCLXXXXII". Au-dessus de la baie centrale du premier étage, croix de guerre moulurée avec la date "21-8-1944" inscrite en-dessous. Sur la façade nord, escalier de secours métallique. À l'ouest, petite extension de plain-pied de même mise en œuvre, mais couverte en zinc. À l'est, extension plus importante, de plain-pied également, mais dont certaines des baies sont plus grandes, et certaines façades crépies.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Date précise:	1892
Diagnostic:	Mairie représentative des constructions administratives de la fin du 19e siècle. L'extension réalisée à l'ouest a certes perturbé la symétrie de l'édifice, mais la mise en œuvre identique sur la cour a permis de préserver une certaine homogénéité.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 976

Département 21 Commune: Comblanchien



Réf de l'image : 1014607684

Dénomination:	église
Titre courant:	**église**
Adresse:	Eglise (rue de)
Références cadastrales:	2011 AB 125
Commentaire descriptif:	Eglise de plan en croix latine construite en moellons de pierre apparents avec contreforts et soubassement en pierre. Le portail de l'église est aménagé dans une tour-clocher carrée hors-œuvre couverte d'une flèche polygonale d'ardoises. La porte principale est surmontée d'un tympan nu, inscrit dans un portail en arc brisé mouluré. Au-dessus, baies en lancette (celles du clocher avec abats-son) et oculus. Nef de trois travées couverte d'un toit à longs-pans, transept couvert d'un toit en bâtière et chevet couvert d'un toit à croupes polygonales. L'ensemble des toits est en ardoises. Baies rectangulaires ou en lancette.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle ; 3e quart 20e siècle
Date précise:	1889 ; 1952
Diagnostic:	Eglise de style néo-gothique de la fin du 19e siècle reconstruite au milieu du 20e siècle à la suite d'un incendie. Monument implanté en limite de village aux abords de la R.D. 974.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 977

Département 21 Commune: Comblanchien



Réf de l'image : 1014607677

Dénomination: monument aux morts

Titre courant: **monument aux morts**

Adresse: Eglise (rue de)

Références cadastrales: non cadastré

Commentaire descriptif: Monument en pierre de Comblanchien en forme d'obélisque portant les noms des soldats morts pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Inscription portée : "Aux / enfants de / Comblanchien / morts / pour la France / guerre 1914-1918".

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 978

Département 21 Commune: Comblanchien



Réf de l'image : 1014607680

Dénomination:	monument
Titre courant:	**monument à la mémoire de la nuit du 21 août 1944**
Adresse:	Eglise (rue de)
Commentaire descriptif:	Stèle érigée sur un morceau de mur en pierre sur lequel sont gravées les noms des huit fusillés lors de l'incendie de la commune la nuit du 21 août 1944.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 20e siècle
Date précise:	1948

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 979

Département 21 Commune: Comblanchien



Réf de l'image : 1014607740

Dénomination:	ensemble industriel
Titre courant:	**ensemble industriel ; Fèvre et Cie ; boutique Terra Nadine Canivet**
Adresse:	Carrières (rue des) 2,4
Références cadastrales:	2011 AA 111 ; 113
Commentaire descriptif:	Demeure de plan en U comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit brisé à croupes couvert d'ardoises et éclairé par des lucarnes à fronton triangulaire. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits avec chaînes d'angle en pierre de taille et bandeau de pierre séparant le rez-de-chaussée du premier étage. Baies rectangulaires. Bâtiment d'exploitation de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques et éclairé par des lucarnes pendantes. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents partiellement enduits pour la façade ouest. Baies rectangulaires.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Bâtiments d'exploitation des carrières, fortement visibles dans le paysage et témoins d'une activité à l'origine de l'essor de la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 980

Département 21 Commune: Comblanchien



Réf de l'image : 1014607696

Dénomination:	ensemble agricole
Titre courant:	**ensemble agricole**
Adresse:	Grande rue (rue) 20
Références cadastrales:	2011 AB 56
Commentaire descriptif:	Ensemble d'édifices agricoles sur cour composé de deux corps de bâtiments de plan en L implantés en retrait par rapport à la rue. Corps de bâtiments situé au nord de la cour avec logis de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et percé d'une chatière. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents partiellement enduits. Baies rectangulaires. Autres édifices agricoles comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates et de tuiles mécaniques et percés de chatières. Bâtiments édifiés en moellons de pierre apparents partiellement enduits. Baies rectangulaires.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Ensemble viti-vinicole datant du 18e siècle présentant, malgré certains remaniements, les caractéristiques de mise en œuvre de ces ensembles agricoles.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé



La commune de Corgoloin, située à 35 km au sud de Dijon, et à 9,6 km au nord-est de Beaune s'étend sur 12,6 km² et compte 975 habitants (recensement INSEE 2010). Commune limitrophe de Comblanchien et Premeaux-Prissey au nord, Villiers-la-Faye au nord-ouest, Magny-lès-Villiers à l'ouest, Ladoix-Serrigny au sud, Longvay à l'est et Antilly au nord-est. Elle compte aussi des carrières au nord-ouest de son territoire. La commune est traversée du nord-est au sud-ouest par la RD 974, la voie ferrée ainsi que l'autoroute A 31. Corgoloin a une position centrale dans le vignoble bourguignon et délimite la Côte de Nuits de la Côte de Beaune. La commune se compose du centre-bourg situé à l'ouest de la voie ferrée et de deux hameaux à l'est, Cussigny et Moux. La morphologie du centre-bourg se développe autour d'un schéma de village-rue (Grande rue) entre la voie ferrée et la DR 974. Plusieurs extensions sous forme de pavillonnaire se sont développées le long de la voie ferrée ainsi que de la RD 2. Le tissu urbain historique a très peu évolué depuis le début du 19e siècle. Cependant, la morphologie originelle de la commune est modifiée par les zones pavillonnaires qui viennent créer d'autres entités urbaines déconnectées du centre ancien.

Le territoire communal est fortement tournée vers la plaine, la surface viticole est résiduelle et vient butée sur les carrières. Ces dernières constituent la particularité de la commune. Un certain patrimoine viticole de qualité est existant. Cependant, de nombreuses modifications sont venues altérer l'ensemble du bâti.

CORGOLOIN



Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets

N° 957

Département 21 Commune: Corgoloin



Réf de l'image : 1014607562

Dénomination:	croix monumentale
Titre courant:	**croix monumentales**
Adresse:	Château (allée du) ; Grande-rue (rue)
Commentaire descriptif:	2 repéré ; 0 étudié. Croix monumentales en pierre. Inscriptions portées sur une des croix : "O crux ave / anno domini / MDCCCXXXVII / erecta / et impetu procellae / eversa / anno domini / MDCCCLXXIII / restitut est".
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 19e siècle ; 3e quart 19e siècle
Date précise:	1837 ; 1873

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 958

Département 21 Commune: Corgoloin



Réf de l'image : 1014607591

Dénomination:	monument aux morts
Titre courant:	**monument aux morts**
Adresse:	Gare (place de la)
Références cadastrales:	2011 AD 82
Commentaire descriptif:	Monument en pierre de Comblanchien, en forme d'obélisque reposant sur un piedestal, portant les noms des soldats morts pendant les Première et Deuxième guerres mondiales ainsi que la guerre d'Indochine. Relief représentant un soldat. Inscriptions : " Aux enfants / de Corgoloin / morts pour la patrie".
Siècle (en quarts de siècle):	20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 959

Département 21 Commune: Corgoloin



Réf de l'image : 1014607603

Dénomination: lavoir

Titre courant: **lavoir**

Adresse: Place (rue de la)

Références cadastrales: 2011 AD 166

Commentaire descriptif: Bâtiment de plan rectangulaire, fermé. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques, édifié en moellons de pierre apparents. Baies semi-circulaires avec encadrement en brique et baie en plein-cintre avec encadrement en pierre de taille. Chaînes d'angle en pierre de taille. Bassin rectangulaire en pierre.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 960

Département 21 Commune: Corgoloin



Réf de l'image : 1014607560

Dénomination:	église
Titre courant:	**église Saint-Pierre**
Adresse:	Place (rue de la)
Références cadastrales:	2011 AD 90
Commentaire descriptif:	Eglise de plan en croix latine implantée au cœur du centre historique. Toit à longs-pans et toit en pavillon couverts de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Portail avec ébrasement à ressauts surmonté d'un tympan en plein-cintre orné d'un relief sculpté, représentant le Christ dans une amende entouré des quatre apôtres. Nef comprenant cinq travées percée de baies en plein-cintre. Tour-clocher à la croisée du transept percée de baies en plein-cintre avec abat-son. Chevet rectangulaire percé de baies en plein-cintre, d'une rose et d'un jour rectangulaire.
Siècle (en quarts de siècle):	13e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 961

Département 21 Commune: Corgoloin



Réf de l'image : 1014607527

Dénomination:	manoir
Titre courant:	**manoir de Moux**
Adresse:	Manoir (rue du) 18
Références cadastrales:	2011 ZI 20
Commentaire descriptif:	Ensemble formé par un manoir implanté à l'est de la parcelle, comprenant un corps central de plan rectangulaire, un autre corps de bâtiment de plan rectangulaire accolé à la façade sud, une tour carrée également accolée à la façade sud, ainsi qu'une tourelle sur la façade ouest. Pigeonnier situé au nord du manoir. Bâtiment d'exploitation implanté à l'ouest du pigeonnier. Manoir comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Toits à croupes et toit en poivrière couverts de tuiles plates et éclairé par des tabatières. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents avec joints beurrés. Baies rectangulaires et fenêtres à meneaux. Pigeonnier comprenant un rez-de-chaussée et deux étages. Toit en poivrière couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires. Bâtiment d'exploitation comprenant un rez-de-chaussée, un étage et un comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires, oblongues et en plein-ceintre.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 15e siècle ; 16e siècle ; 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 962

Département 21 Commune: Corgoloin



Réf de l'image : 1014607539

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir**
Adresse:	Le Tertre (lieu-dit)
Références cadastrales:	2011 ZH 18
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté parallèlement à la rue, fermé. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires. Bassin rectangulaire en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 963

Département 21 Commune: Corgoloin



Réf de l'image : 1014607519

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir**
Adresse:	Le Pré Renaud (lieu-dit)
Références cadastrales:	2011 ZE 26
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté parallèlement à la rue, fermé. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires. Bassin rectangulaire en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 964

Département 21 Commune: Corgoloin



Réf de l'image : 1014607610

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Maisons rouges (rue des) 4
Références cadastrales:	2011 AD 20
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté parallèlement à la rue, comprenant un corps central flanqué de deux pavillons de plan carré formant terrasse. Maison comprenant un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit brisé en pavillon couvert de tuiles plates et de tuiles mécaniques et éclairé par des lucarnes à fronton triangulaire. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires. Balconnet avec balustrade au premier étage de la façade est. Balustrades en pierre sur les terrasses. Bandeau de pierre séparant le rez-de-chaussée du premier étage. Escalier à double volée convergente avec balustrade en pierre menant au rez-de-chaussée en façade est. Parcelle ceinte sur la rue par un mur en pierre surmonté d'une grille métallique, fermé par une porte piétonne encadrée de deux piliers en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	20e siècle
Diagnostic:	Maison présentant des caractéristiques architecturales originales du point de vue de sa mise en œuvre, unique exemple sur le territoire communal.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 965

Département 21 Commune: Corgoloin



Réf de l'image : 1014607565

Dénomination:	mairie
Titre courant:	**mairie, actuellement salle des fêtes**
Adresse:	Mairie (place de la) 22
Références cadastrales:	2011 AD 72
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire comprenant un corps central flanqué de deux ailes en façade nord et sud. Edifice comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé, deux étages dont un de comble pour le corps central, et un rez-de-chaussée surélevé et un étage de comble pour les ailes. Toits à croupes et toit brisé couverts d'ardoises et éclairé par des lucarnes à fronton en arc segmentaire et des tabatières. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents avec chaînes d'angle en pierre de taille. Baies en arc segmentaire et rectangulaires. En façade ouest les allèges et les dessus de fenêtres sont ornés de cabochons en terre cuite. Balcons avec garde-corps en fer forgé au premier étage de la façade ouest. Fronton avec horloge en façade ouest.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant les caractéristiques architecturales des édifices publiques datant du début du 20e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 966

Département 21 Commune: Corgoloin



Réf de l'image : 1014607623

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit Clos des Langres, domaine d'Ardhuy**
Adresse:	Nationale (route) 121
Références cadastrales:	2011 AI 103
Commentaire descriptif:	Edifice composé d'un premier corps de bâtiment rectangulaire et flanqué au nord et au sud de deux autres corps de bâtiment rectangulaires moins élevés. Ils comprennent une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toits à croupes couverts de tuiles mécaniques et de tuiles plates dont certaines en écaille. Lucarnes à deux pans à fermettes débordantes et châtières. Murs en moellons de pierre apparents avec chaînes d'angle en pierre. Baies rectangulaires ou en plein-cintre et oculus. Balcon filant devant les trois baies centrales du premier étage de la façade est avec garde-corps en fer forgé. Descente de cave sur la façade ouest protégée par un auvent de tuiles plates. Le bâtiment se trouve au cœur d'une vaste parcelle de vignes close de murs. Portail d'accès depuis la route Nationale constitué de deux piliers en pierre fermé d'une grille métallique à deux vantaux. Allée d'accès traversant les vignes dans l'axe du bâtiment.
Siècle (en quarts de siècle):	17e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Edifice comportant une base du 17e siècle profondemment remaniée au 19e siècle, présentant une symétrie élégante. Son implantation au milieu du coteau, avec son allée d'accès depuis la route Nationale, le rend particulièrement visible dans le paysage.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 967

Département 21 Commune: Corgoloin



Réf de l'image : 1014607583

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit domaine Petitot**

Adresse: Mairie (place de la) 26

Références cadastrales: 2011 AD 71

Commentaire descriptif: Ensemble d'édifice implantés autour d'une cour rectangulaire. Le corps de bâtiment à l'est, de plan rectangulaire, comprend un logis avec une cave semi-enterrée et un rez-de-chaussée surélevé, et une cuverie comportant un rez-de-chaussée. Toit à longs-pans de tuiles couvert de tuiles plates. Murs en moellons de pierre dont l'enduit est parfois dégradé. Baies rectangulaires ou en plein-cintre. Escalier droit en pierre, parallèle à la façade sur cour, permettant d'accéder au rez-de-chaussée surélevé du logis. Dans l'angle nord-est de la cour, tour carrée comportant un rez-de-chaussée et trois étages dont un de comble. Toit en pavillon couvert de tuiles plates et percé d'une lucarne à deux pans et à fermette débordante. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires. Au nord, corps de bâtiment, de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et un étage de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et percé de tabatières. Murs en moellons de pierre dont l'enduit est dégradé. Baies rectangulaires ou en arc segmentaire. En retour à l'ouest, corps de bâtiment rectangulaire avec un rez-de-chaussée et un étage en surcroît. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Murs en moellons de pierre enduits sur certaines façades. Baies rectangulaires. Autre corps de bâtiment rectangulaire à l'ouest, séparé du précédent par un passage donnant accès à la cour depuis la rue. Il comporte un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Murs en moellons de pierre enduits sur certaines façades. Baies rectangulaires. Au sud, dernier corps de bâtiment rectangulaire avec un rez-de-chaussée et un étage en surcroit. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires ou en arc segmentaire.

Siècle (en quarts de siècle): 17e siècle ; 18e siècle

Diagnostic: Ensemble sur cour d'une grand homogénéité en termes de gabarit et de mise en œuvre. L'authenticité de chacun des corps de bâtiment est relativement bien préservée.

Etat
- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 968

Département 21 Commune: Corgoloin



Réf de l'image : 1014607586

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**cuverie ; domaine Petitot**
Adresse:	Gare (rue de la) 7
Références cadastrales:	2011 AD 79
Commentaire descriptif:	Cuverie de plan rectangulaire comportant un rez-de-chaussée et un étage en surcroit. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. La dernière travée au sud est en léger avant-corps et forme un pignon couvert d'un toit à deux pans et à fermette débordante. Murs en moellons de pierre apparents avec soubassement, bandeau et chaînes d'angle en pierre. Baies en arc segmentaire, parfois jumelées avec meneaux en pierre, baies en plein-cintre jumelées et baies oblongues à l'étage.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 19e siècle 20e siècle
Diagnostic:	Cuverie inspirée de l'éclectisme de la fin du 19e siècle / début du 20e siècle (baies jumelées).

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 969

Département 21 Commune: Corgoloin



Réf de l'image : 1014607543

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Truode (impasse de la) 18, 20
Références cadastrales:	2011 AD 217, 218
Commentaire descriptif:	Ensemble sur cour formé par deux corps de bâtiments. Un premier bâtiment de plan rectangulaire implanté parallèlement à la rue, au sud de la cour, comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires et en arc segmentaire. Escalier à double volée convergente avec garde-corps métallique menant au rez-de-chaussée de la façade nord. Second bâtiment de plan en U implanté perpendiculaire à la rue, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et éclairé par des lucarnes. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires. Horloge apposée sur la lucarne en façade est.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 18e siècle 19e siècle
Diagnostic:	Ensemble sur cour présentant les caractéristiques architecturales de la fin du 18e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 970

Département 21 Commune: Corgoloin



Réf de l'image : 1014607506

Dénomination: château

Titre courant: **château de Cussigny**

Adresse: Le Petit Pré (lieu-dit)

Références cadastrales: 2011 ZE 6

Commentaire descriptif: Château de plan rectangulaire implanté parallèlement et en retrait par rapport à la rue, formé d'un corps central avec fronton-pignon en façade est, flanqué de deux ailes en façade nord et sud. Corps central comprenant un rez-de-chaussée et deux étages, ailes comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toits à croupes couverts de tuiles plates et de tuiles plates plombifères représentant un chronogramme ("1771") et éclairés par des lucarnes en arc segmentaire et des tabatières. Bâtiment édifié en moellons de pierre partiellement enduits avec chaînes d'angle en pierre de taille et bandeau de pierre séparant les étages. Baies en arc segmentaire et en plein-cintre. Bâtiments de communs formant une cour carrée implantés au sud du château formés de plusieurs corps de bâtiments comprenant un rez-de-chaussée et un ou deux étages dont un de comble. Toits à croupes et toits à longs-pans couverts de tuiles plates parfois éclairés par des lucarnes ou des chatières. Bâtiments édifiés en moellons de pierre apparents, parfois enduits. Baies rectangulaires. Pigeonnier implanté au sud-ouest de la cour, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages. Toit en poivrière couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre partiellement enduits. Baies rectangulaires avec auvents couverts de tuiles plates au rez-de-chaussée et au premier étage.

Siècle (en quarts de siècle): 1ere moitié 18e siècle

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 971

Département 21 Commune: Corgoloin



Réf de l'image : 1014607703

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit maison Paul Reitz**
Adresse:	Grande rue (rue) 124
Références cadastrales:	2011 AD 94
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments sur cour carrée comprenant un corps central (maison) implanté au nord de la cour et deux ailes de communs implantées respectivement à l'ouest et à l'est de la cour. Maison, de plan rectangulaire et implantée parallèlement à la rue, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit brisé à croupes et toit polygonal couvert d'ardoises et éclairé par des lucarnes à deux versants, à fronton cintré et des chatières. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies en arc segmentaire, rectangulaires et oblongues. Avant-corps formant terrasse au premier étage sur les travées centrales avec balustrade en pierre et relief sculpté au dessus des baies du rez-de-chaussée. Balcon filant au premier étage avec garde-corps en fer forgé. Horloge sur la lucarne centrale. Chronogramme et inscription sur la façade sud : "R 1896 M". Tour polygonale à l'angle sud-est avec fronton sculpté au dessus de la porte d'entrée. Bâtiments d'exploitation de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée, un étage en sucroît pour l'aile est et un comble à surcroît pour l'aile ouest. Toits à longs-pans couverts de tuiles mécaniques. Bâtiments édifiés en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires et en arc segmentaire avec encadrement de brique. Bassin situé au sud de la cour. Parcelle fermée sur la rue par un mur en pierre surmonté d'une grille en fer forgé.
Siècle (en quarts de siècle):	17e siècle ; 4e quart 19e siècle
Date précise:	1896
Diagnostic:	Maison de négoce encore en activité présentant des caractéristiques architecturales originales de la fin du 19e siècle, conséquence des forts remaniements imputés à l'édifice agricole d'origine.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 972

Département 21 Commune: Corgoloin



Réf de l'image : 1014607493

Dénomination:	demeure
Titre courant:	**demeure dite château de la Chaume**
Adresse:	La Chaume
Références cadastrales:	2011 ZC 104
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan en H composé d'un corps central, flanqué de deux pavillons rectangulaires en façades est et ouest, implanté à l'ouest de la voie ferrée. Maison comprenant un rez-de-chaussée et deux étages. Toits à croupes couverts d'ardoises et éclairés par des tabatières. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires. Galerie avec colonnes monolithiques en façade sud au rez-de-chaussée. Pavillons de plan carré formant terrasse sur les dernières travées en façade nord.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant un volume imposant ainsi qu'une architecture sobre et élégante évoquant les édifices du 18e et du 19e siècle.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☑ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 973

Département 21 Commune: Corgoloin



Réf de l'image : 1014607475

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Pansiot ; société MLC**
Adresse:	La Chaume
Références cadastrales:	2011 ZC 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 127, 128, 131, 132
Commentaire descriptif:	Ensemble d'édifices formant deux cours carrées dont le domaine Pansiot situé à l'ouest. Bâtiments de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée, un étage en surcroît ou un comble à surcroît. Toit à croupes et toit à longs-pans couverts de tuiles plates. Bâtiments édifiés en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires, oblongues et en plein-cintre.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle 19e siècle
Diagnostic:	Ensemble sur cour présentant certaines caractéristiques des édifices viti-vinicoles, notamment avec les entrées de la cuverie.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

COUCHEY



La commune de Couchey, située à 10 km au sud de Dijon et à 40 km au nord-est de Beaune s'étend sur 12,7 km² et compte 1236 habitants (recensement INSEE 2008). Commune limitrophe de Marsannay-la-côte au nord, de Flavignerot au nord-ouest, de Clémencey à l'ouest, de Fixin au sud et de Perrigny-lès-Dijon à l'ouest. Elle compte la combe de Vaulon à l'ouest, celle de Pévenelle au nord-ouest, la combe Laveau au sud-ouest ainsi que de vastes espaces boisés à l'ouest débouchant sur le plateau agricole. La RD 974 et la voie ferrée traversent le territoire du nord au sud à l'est du village. Le territoire est délimté à l'est par l'autoroute A 31. La commune présente un bâti implanté en bordure de deux rues qui se coupent à angle droit au centre du village ; à cette intersection la densité est la plus forte. Le centre ancien présente un tissu dense avec une trame viaire étroite et une implantation du bâti sous forme de maisons mitoyennes en alignement sur la rue. De nombreuses extensions urbaines sous forme de zones pavillonnaires autour du centre ancien sont à noter. D'autres extension (zone d'activité) apparaissent à l'est de la RD 974. Le tissu urbain du centre ancien a très peu évolué depuis le début du 19e siècle et sa morphologie est encore très lisible. Cependant, les extensions à l'est et à l'ouest du centre-bourg viennent nier la forme d'origine en créant de nouvelles poches d'urbanisation qui ne répondent pas aux mêmes caractéristiques en termes de tissu urbain.

Le patrimoine bâti viticole a subi de nombreuses transformations et mutations sur l'ensemble de la commune. Cependant, certains éléments sont à noter par leur originalité et leur valeur patrimoniale ; ainsi la croix Renaissance à l'architecture de qualité et préservée, ou encore l'hôtel de ville de style Second Empire au volume très imposant à l'échelle du centre ancien. Les extensions sous forme de zones pavillonnaires sont nombreuses et fortement visibles depuis le centre ancien et ne répondent pas à la typologie architecturale locale.

COUCHEY

Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets



N° 1071

Département 21 Commune: Couchey



Réf de l'image : 1014609075

Dénomination:	croix monumentale
Titre courant:	**croix monumentales**
Adresse:	Flavignerot (rue de) ; RD 122 ; CR 18 ; Georges Clémenceau (rue) ; Jean Jaurès (rue) ; Abbé-Cochet (rue)
Commentaire descriptif:	6 repéré ; 1 étudié. Croix de chemin ou de cimetière en pierre ou métallique sur piédestal, portant inscriptions et chronogrammes parfois peu lisibles.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 16e siècle ; 1er quart 19e siècle ; 2e quart 19e siècle ; 3e quart 19e siècle ; 2e quart 20e siècle
Date précise:	1550 ; 1806 ; 1816 ; 1842 ; 1858 ; 1941

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1072

Département 21 Commune: Couchey



Réf de l'image : 1014609127

Dénomination:	croix de cimetière
Titre courant:	**croix de l'ancien cimetière**
Adresse:	Abbé-Cochet (rue)
Références cadastrales:	2011 AB 175
Commentaire descriptif:	Croix en pierre, piédestal cantonné de colonnes ioniques. La croix, surmontée d'un pélican, porte un Christ en croix et une Vierge à l'Enfant ; le piédestal présente des ornementations Renaissance.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 16e siècle
Date précise:	1550

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1073

Département 21 Commune: Couchey



Réf de l'image : 1014609030

Dénomination:	monument aux morts
Titre courant:	**monument aux morts**
Adresse:	Georges-Clémenceau (rue)
Références cadastrales:	2011 AA 231
Commentaire descriptif:	Monument en pierre en forme de stèle. Les noms des soldats morts pendant la Première et la Deuxième Guerre Mondiale y sont inscrits. Inscription portée : "Aux / enfants de Couchey / morts / pour la patrie / 1914-1918".
Siècle (en quarts de siècle):	1ère moitié 20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1074

Département 21 Commune: Couchey



Réf de l'image : 1014609041

Dénomination: maison

Titre courant: **maison**

Adresse: Mirabeau (ruelle) 2

Références cadastrales: 2011 AB 128, 129, 130

Commentaire descriptif: Maison de plan en U implantée parallèlement à la rue et comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toits à croupes et toits à longs-pans couverts de tuiles mécaniques et éclairés par des lucarnes à deux versants et des vélux. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires et à linteau délardé. Porte charretière en anse de panier en façade est. Descente de cave en façade est sur cour.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle

Diagnostic: Bâtiment présentant les caractéristiques des maisons du 18e siècle, avec un plan en U original pour la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1075

Département 21 Commune: Couchey



Réf de l'image : 1014609050

Dénomination:	demeure
Titre courant:	**demeure**
Adresse:	Charles-de-Gaulle (place) 7
Références cadastrales:	2011 AB 132
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire avec plusieurs extensions en façade ouest, implanté en retrait par rapport à la rue, comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toits à longs-pans, à croupes et en batière couverts de tuiles plates et éclairés par des lucarnes en plein-cintre. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires, à linteau délardé et en arc segmentaire. Escalier en pierre à volée double et montées convergentes menant au rez-de-chaussée en façade est.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant les caractéristiques des demeures du 18e siècle avec une architecture sobre mais élagante.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1076

Département 21 Commune: Couchey



Réf de l'image : 1014609072

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de maître**
Adresse:	Georges-Clémenceau (rue) 12
Références cadastrales:	2011 AB 316
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté en retrait par rapport à la rue, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et de tuile mécanique. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires et oblongues. Balcon avec garde-corps métallique au premier étage de la travée centrale de la façade nord.
Siècle (en quarts de siècle):	1ère moitié 19e siècle
Diagnostic:	Edifice présentant les caractéristiques des maisons de maître du 18e siècle remaniée au 19e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1077

Département 21 Commune: Couchey



Réf de l'image : 1014609074

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de maître**
Adresse:	Georges-Clémenceau (rue) 17
Références cadastrales:	2011 AB 636
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté en milieu de parcelle, comprenant un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert d'ardoises et éclairé par une lucarne à fronton triangulaire et deux œil-de-bœuf. Bâtiment comprenant cinq travées édifié en maçonnerie enduite avec soubassement en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires. Escalier en pierre à volée double et montées convergentes avec garde-corps métallique, menant au rez-de-chaussée en façade est. Porte d'entrée surmontée d'une marquise. Balcon avec garde-corps en fer forgé et monogramme au premier étage de la travée centrale en façade est.
Siècle (en quarts de siècle):	2e moitié 19e siècle
Diagnostic:	Edifice présentant les caractéristiques des maisons de maître du 19e siècle en bon état.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1078

Département 21 Commune: Couchey



Réf de l'image : 1014609114

Dénomination:	église
Titre courant:	**église Saint-Germain**
Adresse:	Abbée-Cochet (rue)
Références cadastrales:	2011 AB 175
Commentaire descriptif:	Eglise de plan en croix latine édifiée en moellons de pierre enduits. Toits à longs-pans et croupe polygonale couverts de tuiles plates, flèche carrée couverte de tuiles plates plombifères. Façade percée d'une porte rectangulaire et d'un oculus. Nef comprenant trois travées éclairée par des baies en plein-cintre, porte latérale à linteau en accolade. Transept percé de baies en arc brisé. Tour-clocher à la croisée du transept percée de baies en plein-cintre avec abat-son. Chevet comprenant deux travées et percé de baies en plein-cintre et de baies jumelées en arc brisé. L'ensemble est épaulé par des contreforts.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 15e siècle 16e siècle ; 18e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1079

Département 21 Commune: Couchey



Réf de l'image : 1014609055

Dénomination:	mairie
Titre courant:	**mairie ; poste**
Adresse:	Charles-de-Gaulle (place) 1
Références cadastrales:	2011 AB 155
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté parallèlement à la rue, composé d'un corps central et de deux corps latéraux en retrait. Bâtiment comprenant un rez-de-chaussée sur cave et deux étages dont un de comble. Toit brisé à croupes couvert d'ardoises et de zinc sur le terrasson pour le corps central ; lucarne à fronton triangulaire abritant une cloche et œils-de-bœuf. Toits à croupes couverts d'ardoises avec tabatières pour les corps latéraux. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits et en pierre de taille pour le rez-de-chaussée du corps central. Portes en plein-cintre, portes-fenêtres rectangulaires à fronton triangulaire ou cintré pour le corps central ; fenêtres rectangulaires et oculi pour les corps latéraux. Balcons avec garde-corps en fer forgé au premier étage du corps central.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 18e siècle ; 3e quart 19e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant les caractéristiques des édifices publics du 18e siècle début du 19e siècle avec une mise en œuvre particulièrement travaillée et un volume très imposant dans l'espace urbain.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 1080

Département 21 Commune: Couchey



Réf de l'image : 1014609020

Dénomination:	cabane
Titre courant:	**cabanes de vigneron (cabottes)**
Adresse:	Plantelle (chemin rural de la)
Références cadastrales:	2011 AM 178, 187
Commentaire descriptif:	2 Repéré. 0 Etudié. Cabanes de plan carré construites par un empilement horizontal de pierres sèches. L'une possède des poutres portant la toiture (matériau invisible sous la végétation). Baies rectangulaires.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1081

Département 21 Commune: Couchey



Réf de l'image : 1014609083

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole**

Adresse: Jean-Jaurès (rue) 2

Références cadastrales: 2011 AB 226

Commentaire descriptif: Ensemble sur cour comprenant une maison de vigneron au sud et une cuverie en retour à l'ouest. Maison de vigneron de plan rectangulaire composée d'un corps de logis principal et d'un petit corps en retour sur la façade nord, comprenant un rez-de-chaussée surélevé sur cellier et un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits et en moellons de pierre apparents pour la tour carrée ainsi que le rez-de-chaussée de la façade sur cour. Baies rectangulaires. Escalier en pierre à volée double et montées divergentes menant au rez-de-chaussée de la façade sur cour, surmonté d'un auvent. Descentes de cave sous les deux volées d'escalier. Cuverie de plan rectangulaire de plain-pied. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires et porte charretière en plein-cintre. Tourelle accolée à la façade nord-est. Cour fermée par un mur en pierre couvert de tuiles plates percé d'une porte charretière en plein-cintre.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle

Diagnostic: Ensemble présentant les caractéristiques des exploitations vini-viticole du 18e siècle avec logis de vigneron et cuverie.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1083

Département 21 Commune: Couchey



Réf de l'image : 1014609136

Dénomination:	château
Titre courant:	**château de Couchey, ancienne maison forte**
Adresse:	Vieux château (impasse du)
Références cadastrales:	2011 AB 136, 150, 762
Commentaire descriptif:	Edifice comprenant un corps de bâtiment avec tour-porche centrale, flanqué de deux tours rondes sur la façade ouest. Bâtiment comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble éclairé par des lucarnes à fronton cintré et à deux versants. Toit à longs-pans et toits coniques couverts de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires. Tour-porche traversée par un passage couvert en anse de panier dans lequel ouvre une porte latérale en accolade. Colombier implanté à l'ouest du château, édifié en moellons de pierre enduits. Toit conique couvert de tuiles plates. Baies à linteau en accolade.
Siècle (en quarts de siècle):	13e siècle ; 15e siècle ; 16e siècle ; 17e siècle ; 18e siècle
Diagnostic:	Ancienne maison forte dont il reste quelques traces (tours et fossés), très remaniée au 18e siècle. Aujourd'hui, le bâtiment a été divisé et abrite plusieurs logis.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé


DEZIZE-LES-MARANGES



La commune de Dezize-lès-Maranges, située à 21,9 km de Beaune et environ 67 km de Dijon, s'étend sur 5,1 km² et compte 199 habitants (recensement INSEE 2008). Commune limitrophe de La Rochepot au nord, de Santenay à l'est, de Cheilly-lès-Maranges et Sampigny-lès-Maranges au sud, de Paris-L'Hôpital au sud-ouest et de Change à l'ouest, elle compte aussi une partie de la Montagne des Trois Croix. La commune se développe autour d'un noyau principal ainsi que du hameau de Borgy au nord du territoire communal. Le tissu urbain du hameau de Borgy est très dispersé, sous forme de grandes propriétés, de corps de ferme sur cour. Le centre-bourg présente une certaine densité par l'implantation de maisons de vigneron mitoyennes, le reste du tissu étant très ouvert et aéré. La topographie du site (altitude de 295 m au sud du centre- bourg et de 350 m au nord) induit une trame viaire sinueuse et escarpée. Le tissu a très peu évolué depuis le début du 19e siècle, excepté sous la forme d'une densification du bâti (par ajout ou nouvelles constructions ponctuelles).

Le site remarquable des contreforts de la Montagne des Trois Croix abrite la commune de Dezize-lès-Maranges. Cette situation au sein d'un relief escarpé offre des perspectives sur le paysage viticole ainsi qu'une mise en valeur de l'architecture. Le patrimoine viticole est encore lisible mais a subi de profondes modifications.

DEZIZE-LES-MARANGES



Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets

N° 757

Département 71 Commune: Dezize-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014604962

Dénomination:	mairie
Titre courant:	**mairie**
Adresse:	Grande-Rue ( )
Références cadastrales:	2011 C 231
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire implanté en retrait de la rue et comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert de tuiles mécaniques et percé d'une lucarne à deux pans et à linteau cintré. Murs en moellons de pierre apparents ou enduits avec pilastres en pierre de taille et amortissement au-dessus de ceux encadrant la travée centrale. Baies rectangulaires dont une porte portant l'inscription « Mairie ». Escalier à deux montées divergentes menant à un palier filant autour de l'édifice et conduisant à un jardin à l'arrière. Rampe et garde-corps métallique. Porte d'accès à l'étage de soubassement entre les deux montées de l'escalier.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Edifice aux proportions modestes, mais dont la visibilité est rehaussée par son implantation en retrait de la rue et par la présence de l'étage de soubassement lui donnant une grande hauteur. Les pilastres lui confèrent une certaine élégance. Une extension sur la façade arrière est cependant venue perturber l'intégrité de ce bâtiment.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 758

Département 71 Commune: Dezize-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014604951

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de maître**
Adresse:	Grande-Rue ( )
Références cadastrales:	2011 C 766, 767
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire, implantée entre cour et jardin, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit brisé à croupes couvert d'ardoise et percé de lucarnes à linteau cintré. Murs en moellons de pierre enduits avec bandeaux en pierre soulignant le premier étage. Baies rectangulaires. Chronogramme « 1884 » sur le linteau d'une des lucarnes. Propriété close de murs avec portail constitué de deux piliers en pierre de taille fermé par une grille en fer forgé et accosté d'une porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Date précise:	1884
Diagnostic:	Elégante maison de maître dont l'arrière est particulièrement visible depuis la rue du Lavoir en raison de la topographie du village.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 759

Département 71 Commune: Dezize-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014604978

Dénomination: maison

Titre courant: **maison de vigneron**

Adresse: Grande-Rue ( )

Références cadastrales: 2011 C 1037

Commentaire descriptif: Edifice de plan en L comprenant un niveau semi-enterré, un rez-de-chaussée surélevé et un étage de comble. Toits à long-pans couverts de tuiles plates et percé de lucarnes à croupes. Murs en moellons de pierre apparents ou enduits. Baies rectangulaires parfois jumelées. Escalier comprenant une première volée droite perpendiculaire à la façade est puis une volée à deux montées divergentes et parallèles à la façade. Escalier construit en moellons de pierre apparents avec accès au niveau semi-enterré sous les marches palières. Mur de clôture sur la rue couvert d'un chaperon de laves et percé d'une porte piétonne.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle

Diagnostic: Maison ayant conservé une certaine authenticité et dont l'originalité réside dans la présence de deux logis sous un même toit desservis par un escalier commun élégant.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 760

Département 71 Commune: Dezize-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605007

Dénomination: maison

Titre courant: **maison**

Adresse: Borgy (rue de)

Références cadastrales: 2011 C 966, 967

Commentaire descriptif: Edifice de plan rectangulaire avec tour carrée en saillie sur la façade sud, implanté perpendiculairement à la rue, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques et percé de lucarnes-pignon pendantes et toit en pavillon couvert de tuiles plombifères pour la tour. Murs en moellons de pierre enduits. Baies et jours rectangulaires, portes d'entrée en plein-cintre. Mur de clôture sur la rue percé d'une porte piétonne avec niche au-dessus.

Siècle (en quarts de siècle): 17e siècle

Diagnostic: Maison présentant les caractéristiques d'une ancienne maison-forte (nombre et taille des baies réduites, murs imposants, tour) mais dont les remaniements ont altéré son intégrité (couverture, huisseries).

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 761

Département 71 Commune: Dezize-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605014

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole**

Adresse: Etienne-Saveron (place)

Références cadastrales: 2011 C 233

Commentaire descriptif: Ensemble de bâtiments à l'alignement de la rue, composé d'une maison de maître et d'un second bâtiment comprenant un logis et une ancienne cuverie. Maison de plan rectangulaire comprenant un niveau en soubassement, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit brisé à croupes couvert d'ardoise avec lucarnes à fronton triangulaire. Murs en moellons de pierre enduits sauf pour le niveau en soubassement, avec chaînes d'angle et bandeau en pierre. Baies rectangulaires ou en arc segmentaire. Second bâtiment, de plan rectangulaire comprenant un niveau de soubassement, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupe couvert de tuiles plates et percé de tabatière. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires ou oblongues et porte charretière couverte d'un arc en anse de panier. Perrons permettant d'accéder aux deux portes d'entrée et descente de cave.

Siècle (en quarts de siècle): 2e moitié 19e siècle

Diagnostic: Ensemble comprenant une maison de maître caractéristique de la seconde moitié du 19e siècle et un ancien bâtiment d'exploitation comprenant un logis de vigneron. Ce second bâtiment a connu quelques remaniements (percement d'ouverture) qui ont altéré son authenticité. L'ensemble constitue néanmoins un bel exemple de domaine viticole de la seconde moitié du 19e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 762

Département 71 Commune: Dezize-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014604922

Dénomination: église

Titre courant: **église Saint-Martin**

Adresse: Etienne-Saveron (place)

Références cadastrales: 2011 C 239

Commentaire descriptif: Eglise orientée, de plan allongé, flanquée de trois chapelles (une au niveau de la dernière travée du bas-côté nord et deux de part et d'autre du chœur), d'une tour d'escalier au niveau de la première travée du bas-côté nord et comportant une tour-clocher carrée au-dessus de la première travée de la nef. Edifice construit en maçonnerie enduite, avec chaînes d'angle et contreforts en pierre, et couvert de toits à longs-pans de tuiles plates. Portail d'entrée avec porte inscrite dans un encadrement en pierre surmontée d'un fronton semi-circulaire et d'une niche abritant une pietà en pierre. Auvent à deux versants de tuiles plates. Nef à trois travées, avec bas-côtés, éclairée de baies en plein-cintre ou en arc segmentaire ébrasées. Certaines baies (rectangulaire ou à linteau en accolade) ou jours ont été murés. Tour d'escalier couverte d'un toit à croupe ronde de tuiles plates et percée d'un jour en arc segmentaire. Tour-clocher carrée couverte d'une flèche octogonale en ardoise et percée de baies jumelées en plein-cintre. Chapelles percées de baies en plein-cintre ou rectangulaires et d'un oculus. A l'est, extension rectangulaire, de plain-pied, couverte d'un toit à croupe de tuiles plates et percée d'une baie en plein-cintre.

Siècle (en quarts de siècle): 12e siècle ; 13e siècle ; 16e siècle ; 18e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 763

Département 71 Commune: Dezize-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014604937

Dénomination: monument aux morts

Titre courant: **monument aux morts**

Adresse: Etienne-Saveron (place)

Commentaire descriptif: Monument en pierre composé d'un obélisque reposant sur un piédestal sur lequel sont gravées les inscriptions « 1914-1918 » et « souscription / publique / 1920 ». Plaques de marbre apposées sur certaines faces du piédestal comportant l'inscription « A la / mémoire glorieuse / des enfants de / Dezize-les-Maranges / morts pour la France » ainsi que la liste des morts accompagnée du grade, de l'âge et de la date de décès. Deux autres plaques ont été ajoutées concernant la Seconde Guerre mondiale. Le monument est entouré d'un garde-corps en fer forgé.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 20e siècle

Date précise: 1920

Diagnostic: Monument aux morts de la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 764

Département 71 Commune: Dezize-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014604974

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit domaine Yvon et Chantal Contat-Grangé ; hôtel de voyageurs**

Adresse: Grande-Rue ( )

Références cadastrales: 2011 C 1078, 1216, 1217

Commentaire descriptif: Ensemble d'édifices composé d'une grande maison à l'est, d'une maison de vigneron et d'une cuverie et d'un logis au sud. La grande maison à l'est, de plan en L, comporte un niveau de soubassement et deux étages dont un en surcroit sur la partie à l'alignement de la rue et de comble sur la partie en retour sur la cour. Toits à croupe et à longs-pans couverts de tuiles plates percés de tabatières. Murs en maçonnerie enduite avec chaînes d'angle feintes. Baies rectangulaires ou en arc segmentaire. Balconnet avec garde-corps métallique au-devant d'une ancienne porte au premier étage, côté rue. La maison de vigneron de plan carré comprend un niveau semi-enterré, un rez-de-chaussée surélevé et un étage de comble à surcroît. Toit à deux versants couvert de tuiles plates et de tuiles mécaniques et percé de velux. Murs en moellons de pierre enduits ou apparents selon les autres façades. Baies rectangulaires. Escalier composé d'une volée droite perpendiculaire à la façade donnant accès au rez-de-chaussée surélevé, protégé d'une rampe et d'un garde-corps métallique. Cuverie de plan carré accolée, de plain-pied, couverte d'un toit à deux versants de tuiles plates avec quelques rangées de tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre apparents et porte charretière couverte d'un arc en anse de panier. Autre logis accolé à l'ouest, de plan carré, comportant un étage de cave, un rez-de-chaussée et un étage en surcroît. Toit à deux versants couvert de tuiles plates avec quelques rangées de tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires et descente de cave sur la façade nord.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle ; 19e siècle

Diagnostic: Ensemble constitué d'édifices probablement indépendants à l'origine mais qui présente aujourd'hui une relative cohérence en termes de typologie en dépit de la mutation d'activité de certains éléments (maison de vigneron transformée en gîte) et de remaniements divers (disparition d'un escalier sur la rue, percement d'ouvertures…).

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 765

Département 71 Commune: Dezize-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605027

Dénomination:	poste
Titre courant:	**poste**
Adresse:	Etienne-Saveron (place), Maranges (rue des)
Références cadastrales:	2011 C 1076
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire comprenant une cave en soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages. Toit à croupe couvert de tuiles mécaniques. Murs en maçonnerie crépie avec chaîne d'angle en pierre. Baies rectangulaires ou à linteau délardé. Perron conduisant au rez-de-chaussée surélevé et balcon avec garde-corps en fer forgé au-devant de la baie centrale au premier étage de la façade ouest.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Ancienne poste, actuellement inoccupée, dont la façade donnant sur la place est particulièrement visible.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 766

Département 71 Commune: Dezize-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014604854

Dénomination: tumulus

Titre courant: **tumulus**

Adresse: Trois-Croix (chemin des)

Références cadastrales: 2011 B 139

Commentaire descriptif: Deux tumuli-dolmens du Mont de Sène ou de Borgy

Siècle (en quarts de siècle): néolithique

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 767

Département 71 Commune: Dezize-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014604955

Dénomination: lavoir

Titre courant: **lavoir**

Adresse: Lavoir (rue du)

Commentaire descriptif: Lavoir à ciel ouvert composé d'un bassin rectangulaire en pierre de taille. La toiture a disparu.

Siècle (en quarts de siècle): limite 19e siècle 20e siècle

Diagnostic: Lavoir récemment modifié par la suppression de sa couverture.

Etat
- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 768

Département 71 Commune: Dezize-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605074

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir**
Adresse:	Borgy (rue de), Fuissière (rue de la)
Références cadastrales:	2011 C 253
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, fermé. Toit à longs-pans de tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre et briques enduits. Baies rectangulaires à encadrement en briques. Porte charretière à arc segmentaire. Bassin rectangulaire non visible depuis l'extérieur.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 19e siècle 20e siècle
Diagnostic:	Edifice fermé. Il n'a pas été possible de voir si le bassin existe toujours. Par ailleurs, l'édifice a été récemment réhabilité (enduit, modification de la porte charretière) et sert visiblement de local technique à la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 769

Département 71 Commune: Dezize-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605102

Dénomination: lavoir

Titre courant: **lavoir**

Adresse: Henri-Maupoil (rue)

Références cadastrales: 2011 C 417

Commentaire descriptif: Edifice de plan rectangulaire, ouvert en façade. Bassin rectangulaire en pierre de taille. La toiture en appentis de tuiles mécaniques couvre la totalité.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 770

Département 71 Commune: Dezize-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014604917

Dénomination:	croix monumentale
Titre courant:	**croix monumentales**
Adresse:	Trois-Croix (route des) ; V.C. 5 ; Etienne-Saveron (place) ; Nolay (route de) ; R.D. 136 ; Lavoir (rue du) ; Borgy (rue de)
Références cadastrales:	2011 C 240, 393
Commentaire descriptif:	1 étudié ; 8 repéré. Croix monumentales en pierre ou en fer du 18e siècle, du 19e siècle et du début du 20e siècle ; dates portées : 1857, 1900 et 1907.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle ; 1er quart 20e siècle
Date précise:	1857 ; 1900 ; 1907

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 771

Département 71 Commune: Dezize-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014604958

Dénomination: croix monumentale

Titre courant: **croix monumentale**

Adresse: Lavoir (rue du) ; R.D. 136

Références cadastrales: 2011 C393

Commentaire descriptif: Croix en pierre placée dans le renfoncement d'une construction probablement postérieure, à un angle de rue. Elle porte un Christ sculpté et repose sur un fût dont la partie basse est prise dans un muret en pierre. Le socle porte une inscription partiellement dégradée "… ont fait faire / cette croix … / … vos prières / … 2". La croix est surmontée par une poule en pierre.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 19e siècle

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 772

Département 71 Commune: Dezize-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605297

Dénomination:	cabane
Titre courant:	**cabanes de vigneron (cabottes)**
Adresse:	V.C. 102 ; chemin rural
Références cadastrales:	2011 C 1131, 628
Commentaire descriptif:	2 repéré ; 0 étudié. Cabanes de plan semi-circulaire construites par un empilement horizontal de pierres sèches et couvertes en tas-de-charge. L'ouverture se compose soit d'une baie couverte d'un arc en plein-cintre soit d'une baie rectangulaire couverte d'une pierre monolithe droite.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle ; 20e siècle
Diagnostic:	Cabottes relativement bien préservées qui demeurent les seules traces de ce type de construction sur l'ensemble de la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 773

Département 71 Commune: Dezize-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605031

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maisons de vigneron**
Adresse:	Grande-rue ( ) ; Borgy (rue de) ; Fuissière (rue de la)
Références cadastrales:	2011 C 260, 261, 262, 351, 367, 433, 1174
Commentaire descriptif:	8 repéré. Maisons de vigneron de plan rectangulaire, comprenant un niveau de soubassement à usage de cuverie ou de cellier, un rez-de-chaussée surélevé et parfois un étage de comble. Toits à longs-pans de tuiles mécaniques ou plates, parfois percé de lucarnes à deux pans ou à croupe et velux. Murs en moellons de pierre ou en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires ou à linteau délardé. Certaines possèdent une porte charretière rectangulaire ou à arc en anse de panier. Escalier droit en pierre, parallèle à la façade, avec muret en pierre. L'accès de ces escaliers est parfois fermé par une porte et un auvent formé par l'avancée du toit protège certains d'entre eux.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Ensemble de maisons de vignerons qui ont conservé l'essentiel de leurs caractérisiques.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 774

Département 71 Commune: Dezize-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605081

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit domaine Bernard Regnaudot**

Adresse: Nolay (route de)

Références cadastrales: 2011 C 771

Commentaire descriptif: Ensemble composé d'un premier bâtiment, de plan rectangulaire, implanté perpendiculairement à la rue, à usage de logis et de cuverie. Il comprend sur une partie une cave semi-enterrée, un rez-de-chaussée surélevé et un étage, et sur l'autre un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans de tuiles plates. Murs en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires et baie charretière en arc segmentaire. Escalier en pierre de cinq marches, perpendiculaires à la façade sur cour (est) conduisant à une terrasse, avec garde-corps en fer forgé, et à l'entrée du logis protégé par une marquise. Sous la terrasse, descente de cave. En fond de cour (sud), second bâtiment, à usage de cuverie, de plan rectangulaire, composé d'une cave, d'un rez-de-chaussée surélevé sur une partie du bâtiment, et d'un rez-de-chaussée et d'un étage en surcroît au surplus. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Murs en moellons de pierre apparents ou enduits (sur cour). Baies, dont deux charretières, rectangulaires. Escalier droit parallèle à la façade conduisant à la partie dont le rez-de-chaussée est surélevé avec descente de cave sous la marche palière. Passage entre les deux bâtiments protégé par un toit reliant les deux bâtiments. L'accès à la cour se fait par un portail composé de deux piliers en pierre fermé par une grille en fer forgé,

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Diagnostic: Domaine viticole dont les bâtiments ont conservé leurs caractéristiques et dont la mise en œuvre sur la cour assure une cohérence à l'ensemble.

Etat
- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

DIJON



La commune de Dijon, située à 45,2 km au nord-est de Beaune, s'étend sur 40,4 km² et compte 151 576 habitants (recensement INSEE 2008). Commune limitrophe d'Asnières-lès-Dijon, Bellefond, Ruffey-lès-Echirey et Ahuy au nord, de Fontaine-lès-Dijon et Talant au nord-ouest, de Plombières-lès-Dijon et Corcelles-les-Monts à l'ouest, de Chenôve au sud-ouest, de Longvic, Sennecey-les-Dijon et Chevigny-Saint-Sauveur au sud-est, de Quetigny et Saint-Apollinaire à l'est. Elle compte aussi la combe à la Serpent à l'ouest, le lac Chanoine Kir à l'ouest et est traversée de l'ouest au sud-est par le canal de Bourgogne. La RD 974 traverse la ville du nord au sud en contournant son centre ancien. La RN 274 et l'autoroute A 31 contournent la ville à l'est. La voie ferrée traverse le ville depuis l'ouest jusqu'au sud. La commune présente une forme urbaine radioconcentrique développée autour du centre historique délimité par les anciens remparts. La trame viaire y est étroite et sinueuse, l'implantation du bâti sur un parcellaire en lanière se fait en alignement sur la rue et de manière mitoyenne. Le centre historique est entouré de boulevards implantés sur les anciens remparts et structurés par la présence de grandes places publiques à l'emplacement des anciennes portes. Ces places publiques constituent des éléments de repère du tissu urbain ainsi que des espaces de transition vers les faubourgs. Ces derniers se sont implantés le long d'une rue principale. Une troisième couronne d'urbanisation abrite essentiellement des zones pavillonnaires, des zones d'activités et des équipements desservies par des axes majeurs de communication.

La ville de Dijon détient une place prépondérante dans l'histoire du vignoble de la Côte, notamment par la présence des ducs de Bourgogne qui firent défricher, cultiver les terres et qui développèrent le commerce du vin. Le patrimoine monumental est fortement présent et bien préservé tels que les établissements religieux, les établissements publics ou encore les nombreux hôtels particuliers, dont la plupart sont liés à l'histoire politique de la Bourgogne. La ville souffre cependant d'une expansion urbaine croissante, le plus souvent sous forme de grandes zones pavillonnaires. Ces extensions périphériques ne permettent plus de différencier la ville des communes limitrophes. Toutefois, la lisibilité du centre historique dans son ensemble perdure et son identité urbaine (trame viaire, implantation du bâti et typologie architecturale) est pérenne.

N° 1197

Département 21 Commune: Dijon

Dénomination: secteur urbain

Titre courant: **secteur urbain ; secteur sauvegardé de Dijon**

Commentaire descriptif: Le centre historique de Dijon abrite un tissu urbain très dense. Le bâti de ce dernier s'appuie sur plusieurs types de parcellaires. Un parcellaire en lanière, étroit, où le bâti mitoyen est implanté en alignement sur la rue et issu de l'époque médiévale. Un parcellaire « d'îlot », conséquence de l'ancienne présence des établissements religieux. Un parcellaire plus large et profond abritant les hôtels particuliers et offrant des cours et jardins. Cette diversité du parcellaire induit une différence de densité au sein même du centre ancien. La trame viaire, étroite et sinueuse pour le noyau urbain central, et déjà plus droite en périphérie, ce qui renforce cette différence de densité entre les quartiers du centre historique. Enfin, les nombreuses places publiques et squares sont des éléments qui viennent aérer le tissu urbain. Ce dernier offre un bâti le plus souvent mitoyen et en alignement sur la rue, sauf pour les monuments et les grands établissements publics, en retrait et ainsi mis en valeur par leur dégagement de l'espace public. D'un point de vue architectural, le bâti présente les caractéristiques de plusieurs époques. L'utilisation du pan de bois et de l'encorbellement issu de l'époque médiévale offre encore quelques exemples dans le centre ancien. La pierre est également très présente sur les constructions du centre notamment pour le bâti des 17e, 18e et 19e siècles. La quasi-totalité du centre ancien, soit près de 97 hectares, a été classé secteur sauvegardé par arrêté interministériel le 19 avril 1966.

Diagnostic: La morphologie originelle du centre reste très lisible aujourd'hui. Le tissu urbain actuel offre des témoignages des différentes époques de construction du centre. Ainsi, la trame viaire, le parcellaire et certains traits de la typologie architecturale médiévale marquent le territoire. Autour de ce noyau, les édifices monumentaux et les hôtels particuliers issus de la présence des ducs puis des parlementaires offrent encore un décor urbain de qualité et bien préservé. Le centre ancien résulte donc d'une juxtaposition d'éléments mis en place au cours des siècles, le plus souvent, en essayant de ne pas venir dénaturer le tissu urbain antérieur. La diversité d'ambiance au sein même du centre historique, conséquence des influences architecturales multiples, confère à cet espace une valeur patrimoniale.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé




GRAHAL
i-pat®
ingénierie patrimoniale



MISSION DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE D'INTÉRÊT LOCAL

Côte viticole entre Dijon et les Maranges (Côte d'Or et Saône-et-Loire)

Fiches de présentation synthétique des éléments recensés / vol-2

Février 2012

Présentation des éléments recensés..... .....p. 5

Identification des attributs du Bien des Climats du vignoble de Bourgogne..... .....p. 905

Ce dossier constitue une partie du rendu de la mission de recensement qualitatif du patrimoine d'intérêt local de la côte viticole de Bourgogne, comprise entre Dijon et le secteur des Maranges, confiée au bureau d'études GRAHAL en juillet 2010 par l'Association pour l'inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l'UNESCO.
L'autre partie du rendu consiste en une base de données des éléments recensés développée sous le logiciel ACCESS, ainsi que d'un guide de procédure.

L'objectif principal de cette étude était d'identifier, sur l'ensemble des communes de la côte viticole comprenant des climats, les éléments tangibles architecturaux et urbains - dénommés *attributs* - témoignant de la Valeur universelle exceptionnelle défendue dans le dossier de candidature. La sélection s'est donc fondée en premier lieu sur des critères d'intérêt architecturaux (notion d'unicum et de typicum), urbains, historiques ou esthétiques mais surtout en intégrant à la réflexion les critères indispensables au Centre du Patrimoine mondial relevant de l'intégrité (caractère intact) et de l'authenticité (caractère exact) des éléments architecturaux participant de la construction culturelle des Climats de Bourgogne.

Précédé d'une phase documentaire sommaire, le recensement s'est effectué d'octobre 2010 à novembre 2011, en deux temps : le recensement qualitatif des 36 communes de la côte viticole d'octobre 2010 à juillet 2011 ; une campagne de pré-recensement avec signalement sommaire des éléments les plus remarquables des autres communes comprises dans les 4 intercommunalités de la zone d'étude du dossier de candidature (Grand Dijon, Communauté de communes de Gevrey-Chambertin, Communauté de communes de Nuits-Saint-Georges, Communauté d'agglomération Beaune-Côte et Sud), entre août et novembre 2011 (non présentée dans ce dossier).

La formalisation des fiches de recensement, développées sur la base de données, a été effectuée en conformité avec le système descriptif de l'architecture de l'inventaire général, sur les conseils techniques et un suivi scientifiques du service Patrimoine et Inventaire du Conseil régional de Bourgogne dirigé par Nicolas POTIER.

Le présent dossier a été élaboré sous la direction de Michel BORJON, directeur général, et de Mickaël COLIN, directeur adjoint, responsable du département d'ingénierie patrimoniale i-pat®, par Laurent PAUTONNIER, chef de projet i-pat®, Laëtitia JACQUEY-ACHIR, Marion BONVARLET et Mathias LOVAGLIO, recenseurs, chargés d'études i-pat® et enfin par Stéphanie GOISBEAULT, documentaliste au département d'ingénierie documentaire i-doc®.


CLOS BLANC DE VOUGEOT
MONOPOLE

FIXIN



La commune de Fixin, située à 12 km au sud de Dijon et à 29,2 km au nord-est de Beaune s'étend sur 10,1 km² et compte 764 habitants (recensement INSEE 2008). Commune limitrophe de Couchey au nord, Clémencey à l'ouest, Brochon au sud, Fenay et Perrigny-lès-Dijon à l'est. Elle compte la combe de Fixin à l'ouest. Elle est traversée par la RD 122 du nord au sud. La RD 974 et la voie ferrée traversent le territoire à l'est. La commune se compose de deux entités agglomérées, Fixin et le hameau de Fixey au nord-ouest. Fixin s'est développée autour de deux rues principales formant un angle droit, le hameau de Fixey s'est quant à lui développé autour d'une seule rue. Les extensions urbaines se sont faites sous forme de zones pavillonnaires à l'ouest des noyaux villageois ainsi qu'à l'est de la RD 974. Le centre ancien présente un tissu urbain pérenne depuis le début du 19e siècle, et ce, malgré une densification par le biais de nouvelles constructions. La trame viaire est la même ainsi que les implantations du bâti notamment autour du carrefour formé par la route des Grands crus et la rue Noisot. Les extensions sous forme de zones pavillonnaires ou de pavillonnaires diffus viennent créer de nouvelles poches d'urbanisation et étendre ainsi la surface urbanisée de la commune.

L'implantation sur un site à la topographie escarpé offre au village une ambiance particulière mettant en valeur l'architecture locale telle que l'église, le lavoir en demi-lune ou encore le hameau de Fixey. Le manoir de la Perrière est un élément important dans l'histoire viticole de la commune et son architecture de qualité est très visible dans le paysage. De même pour l'ensemble des exploitations viticoles sur cours implantées le long de la route des Grands Crus qui sont un témoignage d'un patrimoine bâti viticole de qualité. Le parc abritant la construction et la sculpture en l'honneur de Napoléon 1er constitue un élément patrimonial original et de renommée pour la commune. Les extensions pavillonnaires à l'ouest sont très visibles et viennent miter l'espace naturel à l'entrée de la combe.

FIXIN

Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets



N° 1085

Département 21 Commune: Fixin



Réf de l'image : 1014609209

Dénomination:	manoir
Titre courant:	**manoir de la Perrière**
Adresse:	Perrière (rue de la)
Références cadastrales:	2011 AN 150 à 156
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté dans le clos de la Perrière comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et un étage de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates avec lucarnes à deux versants. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents et pierre de taille. Baies rectangulaires et baies à linteau orné d'arcs polylobés. Porte charretière couverte d'un arc segmentaire. Descentes de cave en façade ouest. Escalier en pierre de trois marches menant au rez-de-chaussée en façade ouest. Tourelle d'escalier en façade ouest avec toit conique couvert de tuiles plates. Balcons avec garde-corps métallique surla façade est. L'ensemble est épaulé par des contreforts. Vaste clos de vignes avec au centre une statue de la Vierge.
Siècle (en quarts de siècle):	13e siècle ; 18e siècle ; 20e siècle
Date précise:	1926

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1086

Département 21 Commune: Fixin



Réf de l'image : 1014609175

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison dite Fort l'Empereur**
Adresse:	Parc Noisot
Références cadastrales:	2011 0A 45, 46
Commentaire descriptif:	C'est au sein du parc Noisot que la maison dite Fort l'Empereur est implantée. Il s'agit d'une réplique d'un bastion de l'Ile d'Elbe. Le bâtiment se compose d'un pavillon central flanqué d'une tour carrée au sud et d'un soubassement crénelé imitant une enceinte à l'est. Toits en pavillon couvert de tuiles plates et de tuiles canal. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits et en pierre de taille pour l'enceinte. Baies rectangulaires et en plein-cintre. Depuis la bâtisse, un escalier de cent marches, symbolisant les "cent jours" mène à la sculpture du Réveil de Napoléon 1er par Rude, au buste de François Rude et à la tombe de Claude Noisot.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 19e siècle
Date précise:	1846
Diagnostic:	Parc présentant des caractéristiques originales puisqu'entièrement aménagé en l'honneur de Napoléon 1er.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1087

Département 21 Commune: Fixin



Réf de l'image : 1014609307

Dénomination: croix monumentale

Titre courant: **croix monumentales**

Adresse: Docteur-Laguesses (rue) ; Abbé-Chevalier (rue) ; RD 122 ; Eglise (rue de l')

Commentaire descriptif: 4 repéré ; 0 étudié. Croix de chemin et de cimetière en pierre sur piédestal.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☑ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1088

Département 21 Commune: Fixin



Réf de l'image : 1014609276

Dénomination:	four à pain
Titre courant:	**four à pain, four banal**
Adresse:	Abbé-Chevalier (rue)
Références cadastrales:	2011 AB non cadastré
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan carré implanté parallèlement à la rue, flanqué à l'ouest d'un four semi-circulaire. Toit à deux versants et croupe ronde couverts de laves. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Porte d'entrée rectangulaire.
Siècle (en quarts de siècle):	fin du Moyen Age ; 3e quart 20e siècle
Date précise:	1974

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1089

Département 21 Commune: Fixin



Réf de l'image : 1014609293

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Abbé-Chevalier (rue)
Références cadastrales:	2011 AB 298
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire composé d'un corps central et d'une extension au sud, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans et toit à croupe couverts de tuiles plates et éclairés par des lucarnes à fronton triangulaire ou cintré, des lucarnes à croupe et des tabatières. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires. Parcelle fermée par un mur en maçonnerie enduite couvert de tuiles percé par une porte piétonne et deux portes charretière en plein-cintre.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 18e siècle
Date précise:	1703
Diagnostic:	Bâtiment présentant les caractéristiques des maisons du 18e siècle avec une architecture sobre mais élégante.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1090

Département 21 Commune: Fixin



Réf de l'image : 1014609336

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole**
Adresse:	Chapitre (rue du) 34
Références cadastrales:	2011 AN 147
Commentaire descriptif:	Ensemble composé d'une maison de vigneron implantée au nord de la cour et d'une cuverie implantée au sud. Maison comprenant un corps de bâtiment de plan rectangulaire flanqué à l'ouest d'un second bâtiment ; elle comprend un rez-de-chaussée et un étage. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates et de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires. Escalier en pierre parallèle à la façade sud menant au premier étage. Accès au rez-de-chaussée sous l'escalier. Cuverie de plan rectangulaire de plain-pied. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires et porte charretière en plein-cintre.
Siècle (en quarts de siècle):	16e siècle (?) ; 19e siècle
Diagnostic:	Ensemble présentant les caractéristiques des exploitations viti-vinicoles du 18e siècle avec logis de vigneron et cuverie, particulièrement en bon état.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1091

Département 21 Commune: Fixin



Réf de l'image : 1014609376

Dénomination:	immeuble
Titre courant:	**immeuble de logements dit le foyer dijonnais**
Adresse:	Ormeaux (rue des) 8
Références cadastrales:	2011 AM 255
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté perpendiculairement à la rue comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un en surcroît. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques et éclairé par des vélux. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite avec chaînes d'angle en pierres apparentes. Baies rectangulaires et en plein-cintre. Descente de cave en façade nord. Escalier en pierre surmonté d'un auvent menant au rez-de-chaussée en façade est.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant des caractéristiques architecturales simples très visible dans l'espace urbain par son volume imposant.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 1092

Département 21 Commune: Fixin



Réf de l'image : 1014609390

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de Noisot**
Adresse:	Magnien (rue) 8
Références cadastrales:	2011 AM 8
Commentaire descriptif:	Maison de plan en U implantée parallèlement à la rue et comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et un étage de comble. Toit à longs-pans et toits à croupe couverts de tuiles plates avec lucarnes à deux versants. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires et à linteau délardé. Descente de cave et escalier droit menant au rez-de-chaussée en façade. Cour fermée par un mur avec portail en fer forgé encadré de deux piliers de pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 18e siècle 19e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant des caractéristiques architecturales du 19e siècle, particulièrement intéressant pour l'histoire de la commune et la notoriété de Noisot.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1093

Département 21 Commune: Fixin



Réf de l'image : 1014609410

Dénomination:	mairie
Titre courant:	**mairie**
Adresse:	Grands-Crus (route des) 21
Références cadastrales:	2011 AL 119
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté parallèlement à la rue, composé d'un corps central entre deux pavillons, comprenant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble pour le corps central et un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît pour les pavillons. Toits à croupes couverts d'ardoises avec lucarnes en arc segmentaire pour le corps central. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite avec bandeau de pierre soulignant le premier étage. Baies rectangulaires. Descente de cave en façade ouest.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant des caractéristiques originales pour un établissement public du 19e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1094

Département 21 Commune: Fixin



Réf de l'image : 1014609427

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Philippe Naddef**
Adresse:	Grands-Crus (route des) 28B
Références cadastrales:	2011 AO 73, 77, 181
Commentaire descriptif:	Ensemble sur cour carrée comprenant deux corps de bâtiments, l'un implanté au sud et abritant la maison et l'autre à l'ouest abritant la cuverie. Un autre bâtiment est implanté à l'est le long de la rue. Maison de plan rectangulaire implantée perpendiculairement à la rue, avec échauguette sur l'angle sud-est, comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et un étage de comble éclairé par des lucarnes cintrées. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires. Deux escaliers en pierre parallèles à la façade, avec garde-corps métallique, conduisent au rez-de-chaussée, celui de gauche à volée double et montées convergentes. Descente de cave sous l'escalier gauche. Cuverie de plan rectangulaire comprenant une cave et un rez-de-chaussée. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires, en arc segmentaire et porte charretière en anse de panier à encadrement mouluré. Bâtiment à l'est de la cour de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et un étage et flanqué d'une tour au nord. Toit à longs-pans et toit conique couverts de tuiles plates et de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires.
Siècle (en quarts de siècle):	16e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Ensemble présentant les caractéristiques des exploitations viti-vinicoles sur cour avec maison et cuverie et des particularités architecturales originales notamment par la présence de l'échauguette et d'une tourelle.

Etat	☑ Bon état apparent	☑ Bon niveau (authenticité)
	☐ Menacé	☐ Remanié
	☐ Vestiges	☐ Dénaturé

N° 1095

Département 21 Commune: Fixin



Réf de l'image : 1014609473

Dénomination: monument aux morts

Titre courant: **monument aux morts**

Adresse: Déportés (place des)

Références cadastrales: 2011 AN 80

Commentaire descriptif: Monument en pierre en forme d'obélisque orné d'une palme en relief. Les noms des soldats morts pendant la Première et la Deuxième Guerre Mondiale y sont inscrits. Inscription portée : "Pro patria / Aux / enfants / de / Fixin / Morts / pour / la France / 1917-1918".

Siècle (en quarts de siècle): 1ère moitié 20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1096

Département 21 Commune: Fixin



Réf de l'image : 1014609476

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de maître**
Adresse:	Eglise (rue de l') 1
Références cadastrales:	2011 AN 75
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté parallèlement à la rue comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupe couvert de tuiles plates dont certaines plombifères éclairé par des lucarnes en arc segmentaire et une tabatière. Bâtiment édifié en maçonnerie crépie. Baies rectangulaires.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle ; 20e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant les caractéristiques des maisons de maître de la fin du 19e siècle début du 20e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1097

Département 21 Commune: Fixin



Réf de l'image : 1014609499

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison ; Berthaut Vincent et Denis**
Adresse:	Noisot (rue) 9
Références cadastrales:	2011 AN 81
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire implantée perpendiculairement à la rue et comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé, un étage et un comble à surcroît. Toit à croupes couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en maçonnerie crépie. Baies rectangulaires et oblongues. Escalier en pierre parallèle à la façade ouest menant au rez-de-chaussée et surmonté d'un auvent couvert de tuiles plates. Descente de cave sous l'escalier. Accès à la cour par un portail encadré de deux piliers en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant les caractéristiques des maisons du 19e siècle avec logis de vigneron.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 1098

Département 21 Commune: Fixin



Réf de l'image : 1014609249

Dénomination: oratoire

Titre courant: **oratoire Notre-Dame des Chaumes**

Adresse: CR 4 bis

Références cadastrales: 2011 0A 22

Commentaire descriptif: Oratoire en pierre meulière abritant une statue de la Vierge à l'Enfant.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1099

Département 21 Commune: Fixin



Réf de l'image : 1014609280

Dénomination:	demeure
Titre courant:	**demeure**
Adresse:	Abbé-Chevalier (rue)
Références cadastrales:	2011 AO 33
Commentaire descriptif:	Bâtiment implanté perpendiculairement à la rue, de plan rectangulaire flanqué de deux tours carrées en façade, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble éclairé par des œils-de-boeuf. Toit à longs-pans et toits en pavillon couverts de tuiles plates dont certaines plombifères. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires et large porte en plein-cintre. Quelques marches mènent au rez-de-chaussée en façade.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant les caractéristiques architecturales des demeures du 18e siècle.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 1100

Département 21 Commune: Fixin



Réf de l'image : 1014609459

Dénomination: entrée de ville

Titre courant: **entrée de ville de Fixin par la route des Grands crus**

Adresse: Grands-Crus (route)

Commentaire descriptif: Entrée principale du village de Fixin en arrivant par le nord depuis Dijon. Le paysage de vigne laisse place à l'espace bâti avec une longue perspective sur les domaines viti-vinicoles du 18e siècle.

Diagnostic: Entrée de ville qualitative qui laisse le regard passer du paysage de vigne à l'espace urbanisé et notamment aux domaines viti-vinicoles du 18e siècle.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1101

Département 21 Commune: Fixin



Réf de l'image : 1014609217

Dénomination: église

Titre courant: **église Saint-Martin**

Adresse: Eglise (rue de l')

Références cadastrales: 2011 AN 53

Commentaire descriptif: Eglise munie d'un collatéral au nord, épaulée de contreforts et édifiée en moellons de pierre enduits. Toits à longs-pans couvert de tuiles plates. Porche percé d'un portail en plein-cintre et surmonté d'un fronton triangulaire. Nef comprenant trois travées et percée de baies en plein-cintre, en arc brisé, rectangulaires ; porte latérale à linteau en accolade. Chevet plat percé d'une baie en plein-cintre. Tour-clocher édifiée en pierres de taille accolée à la façade sud percée de baies en plein-cintre au niveau inférieur, en arc brisé avec abat-son au niveau de la chambre des cloches. Flèche carrée couverte de tuiles plates plombifères.

Siècle (en quarts de siècle): limite 13e siècle 14e siècle ; 15e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1102

Département 21 Commune: Fixin



Réf de l'image : 1014609268

Dénomination:	chapelle
Titre courant:	**chapelle Saint-Antoine, ancienne église paroissiale de Fixey**
Adresse:	Docteur-Laguesse (rue)
Références cadastrales:	2011 AB 149
Commentaire descriptif:	Chapelle édifiée en moellons de pierre partiellement enduits. Toits à longs-pans couverts de laves. Porte d'entrée rectangulaire à linteau orné d'une croix grecque fleuronnée ; porte latérale à linteau orné d'un arc en accolade avec écu portant le tau de saint Antoine. Nef à charpente apparente éclairée par des baies en plein-cintre. Tour-clocher d'avant-choeur percée de baies en plein-cintre avec abat-son et surmontée d'une flèche carrée couverte de tuiles plates plombifères. Abside voûtée en cul-de-four, percée de baies en plein-cintre.
Siècle (en quarts de siècle):	12e siècle

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☑ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1103

Département 21 Commune: Fixin



Réf de l'image : 1014609366

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir**
Adresse:	Grands-Crus (route des)
Références cadastrales:	2011 AN 102
Commentaire descriptif:	Ensemble en demi-lune, ouvert en façade. La toiture, portée par le mur du fond à l'arrière et des colonnes à l'avant, n'abrite que la zone réservée aux lavandières et est couverte de tuiles plates. Le bassin circulaire est entièrement à ciel ouvert. Edifice très proche de celui de Blessey (21). Bâtiment édifié en pierre de taille.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 19e siècle
Date précise:	1827

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1104

Département 21 Commune: Fixin

Dénomination: lavoir

Titre courant: **lavoir**

Adresse: le Parc-Noisot

Commentaire descriptif: Edifice à ciel couvert. Bassin rectangulaire en pierre de taille.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☑ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1105

Département 21 Commune: Fixin



Réf de l'image : 1014609447

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole**
Adresse:	Ormeaux (rue des) 3 ; Grands-Crus (routes des) 15, 26, 41 ; Magnien (rue) 9 ; Noisot (rue) 26
Commentaire descriptif:	6 repéré ; 3 étudié. Ensemble d'édifices sur cour composés d'une maison de maître et d'un bâtiment d'exploitation (cuverie). Maisons comprenant un rez-de-chaussée et un ou deux étages dont parfois un de comble. Toits à longs-pans et toits à croupes couverts de tuiles plates ou d'ardoises et parfois éclairés par des lucarnes. Bâtiments édifiés en moellons de pierre apparents ou enduits. Baies rectangulaires ou à linteau délardé. Cuveries accolées à la maison ou situées dans un bâtiment indépendant.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Ensembles présentant les caractéristiques des grands domaines viti-vinicoles avec maisons de maître et cuverie, datant du 18e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1106

Département 21 Commune: Fixin



Réf de l'image : 1014609487

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole**
Adresse:	Noisot (rue) 26
Références cadastrales:	2011 AO 106, 107
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments distribués autour d'une cour, composé d'une maison implantée au nord et de deux corps de bâtiments d'exploitation implantés à l'est et à l'ouest. Maison de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates avec lucarnes à deux versants. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires et à linteau délardé. Bâtiment implanté à l'est comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires et porte charretière en plein-cintre. Escalier droit perpendiculaire à la façade menant au rez-de-chaussée à l'est. Bâtiment implanté à l'ouest comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit à croupe couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires.
Siècle (en quarts de siècle):	17e siècle ; 18e siècle
Date précise:	1699
Diagnostic:	Ensemble qui présente les caractéristiques des domaines viti-vinicoles du 18e siècle, bien qu'aujourd'hui l'usage ne soit plus viticole.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1107

Département 21 Commune: Fixin



Réf de l'image : 1014609383

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole**
Adresse:	Grands-Crus (routes des) 41
Références cadastrales:	2011 AM 4
Commentaire descriptif:	Ensemble composé d'une maison et de deux bâtiments d'exploitation accolés au sud. Maison de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires. Escalier à volée double et montées convergentes menant au rez-de-chaussée en façade ouest. Deux bâtiments d'exploitation de plan rectangulaire de plain-pied. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates et de tuiles mécaniques. Bâtiments édifiés en moellons de pierre apparents et enduits. Baies rectangulaires et en anse de panier. Cour femée par un mur en pierre couvert de laves percé d'une porte piétonne et d'un portail encadré de deux piliers en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Ensemble qui présente les caractéristiques des domaines viti-vinicoles du 18e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1108

Département 21 Commune: Fixin



Réf de l'image : 1014609448

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole**

Adresse: Grands-Crus (rue) 15

Références cadastrales: 2011 AL 227

Commentaire descriptif: Ensemble comprenant une maison de maître flanquée d'une extension à l'est, une maison accolée et un bâtiment d'exploitation implantés au nord de part et d'autre d'une cour. Maison de maître de plan rectangulaire avec tourelle en façade est, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble éclairé par des lucarnes à deux versants. Toit à croupes couvert de tuiles plates plombifères et toit conique en tuiles plates. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires et en arc segmentaire. Bâtiment d'exploitation de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble éclairé par des lucarnes à croupe. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite. Portes charretières en plein-cintre au rez-de-chaussée, baies rectangulaires à l'étage. Escalier en pierre menant à la galerie du premier étage, avec balustrade en bois et surmonté d'un auvent couvert de tuiles plates. Maison accolée à la maison de maître de plan rectangulaire, comprenant une cave, un rez-de-chaussée et un étage de comble éclairé par une lucarne à croupe. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents partiellement enduits. Baies rectangulaires. Descente de cave et auvent couvert de tuiles plates en façade nord. Cour fermée par un mur en pierre couvert de tuiles plates avec une porte piétonne et une porte charretière en plein-cintre.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle

Diagnostic: Ensemble qui présente les caractéristiques des domaines viti-vinicoles du 18e siècle avec des particularités architecturales originales notamment pour les bâtiments d'exploitation, tel que l'escalier filant au premier étage avec balustrade en bois surmonté d'un auvent.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1109

Département 21 Commune: Fixin



Réf de l'image : 1014609154

Dénomination:	cabane
Titre courant:	**cabanes de vigneron (cabottes)**
Adresse:	Clos-du-Chapître (lieu-dit) ; Les-Arvelets (lieu-dit) ; Les-Hervelets (lieu-dit)
Références cadastrales:	2011 AN 148 ; 2011 AO 2, 9, 13, 126
Commentaire descriptif:	5 Repéré. 0 Etudié. La cabane du Clos du Chapître, de plan semi-circulaire, est construite en moellons de pierre apparents et en pierres percées avec joints et couverte par un toit de lave. Baie en arc segmentaire. Les autres, de plan rectangulaire, sont construites par un empilement de pierre sèche. Elles sont couvertes par une coupole en tas de charge, ou bien par des pierres posées sur de la tôle soutenue par une poutre en bois. Elles sont soit ouvertes sur un côté soit munie d'une baie rectangulaire. Certaines sont insérées dans un muret. On note parfois la présence de banc en pierre à l'intérieur. Une des cabottes possède une baie latérale.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle ; 20e siècle

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1110

Département 21 Commune: Fixin



Réf de l'image : 1014609239

Dénomination:	ensemble agricole
Titre courant:	**ensembles agricoles ; meurgers**
Adresse:	Les-Foussottes (lieu-dit) ; Les-Arvelets (lieu-dit) ; Les-Hervelets (lieu-dit)
Références cadastrales:	2011 AB 160 ; 2011 AO 2, 125, 182
Commentaire descriptif:	4 repéré. 0 Etudié. Tas d'épierrement parfois retenus par un muret en pierres sèches. Certains sont recouverts de végétation. Des cabottes y sont parfois aménagées.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

FLAGEY-ECHEZEAUX



La commune de Flagey-Echezeaux, située à 21 km au sud de Dijon et à 24,2 km au nord-est de Beaune s'étend sur 8,1 km² et compte 506 habitants (recensement INSEE 2008). Commune limitrophe de Gilly-lès-Cîteaux au nord, de Vougeot et Chambolle-Musigny au nord-ouest, de Nuits-Saint-Georges à l'ouest, de Vosne-Romanée au sud-ouest, de Boncourt-le-Bois au sud, de Villebichot à l'est et de Saint-Bernard au nord-est. Elle compte aussi l'espace boisé des Beaux Monts-Lussots à l'ouest, le Bois de Fonds et le Bois des grands chênes à l'est. Le territoire est délimité au nord par la Vouge et est traversé au sud par la Bornue. La commune se trouve au centre d'un territoire délimité à l'ouest par la RD 974 et la voie ferrée et à l'est par l'autoroute A 31. Le tissu urbain de la commune est assez lâche et aéré dans son ensemble. Le centre ancien, qui a été densifié sous forme de pavillonnaire depuis la fin du 19e siècle, n'est visible qu'autour de l'espace public rassemblant les principaux équipements de la commune. Des extensions sous forme de zone pavillonnaire se sont développées au nord et au sud du centre ancien. D'un village à la morphologie groupée, la commune présente aujourd'hui les caractéristiques d'un village étalé depuis les extensions du nord jusqu'à celles au sud du centre ancien.

Le territoire de la commune se développe essentiellement dans la plaine. Cette situation induit une diversité de paysages (espace boisé, vignoble, plaine agricole). Son patrimoine bâti est cependant rare et peu entretenu, exepté un ensemble d'édifices à cour commune datant du 17e siècle.

FLAGEY-ECHEZEAUX

Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets



N° 1019

Département 21 Commune: Flagey-Echezeaux



Réf de l'image : 1014607897

Dénomination:	ensemble agricole
Titre courant:	**ensemble agricole ; meurger**
Adresse:	Les Beaux Monts Bas (lieu-dit)
Références cadastrales:	2011 0D 223
Commentaire descriptif:	1 repéré. Tas d'épierrements.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle ; 20e siècle

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1020

Département 21 Commune: Flagey-Echezeaux



Réf de l'image : 1014608185

Dénomination:	croix monumentale
Titre courant:	**croix de cimetière**
Adresse:	Les Chenevières Notre Dame (lieu-dit)
Références cadastrales:	2011 0D 825
Commentaire descriptif:	1 repéré. Croix monumentale en pierre sur piédestal. Chronogramme porté "1882".
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Date précise:	1882

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1021

Département 21 Commune: Flagey-Echezeaux



Réf de l'image : 1014608186

Dénomination:	église
Titre courant:	**église de l'Assomption de la Sainte Vierge**
Adresse:	Eglise (place de l')
Références cadastrales:	2011 0A 601
Commentaire descriptif:	Eglise de plan basilical édifiée en moellons de pierre enduits avec contreforts en pierre de taille. Toit à longs-pans et toit en pavillon couverts de tuiles plates. Portail composé d'une porte surmontée d'un tympan aveugle en plein-cintre et encadrée de deux colonnes de pierre. Portail percé d'une baie en plein-cintre surmontée d'un tympan aveugle et encadrée de deux colonnes de pierre. Tour-clocher surmontant le portail édifiée en moellons de pierre apparents et percée de baies en plein-cintre avec abat-son. Nef comprenant trois travées et percée de baies en plein-cintre. Chevet plat percé de baies en arc brisé. Sur le contrefort nord du chevet est sculpté un animal couché.
Siècle (en quarts de siècle):	15e siècle ; 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1022

Département 21 Commune: Flagey-Echezeaux



Réf de l'image : 1014608196

Dénomination: monument aux morts

Titre courant: **monument aux morts**

Adresse: Eglise (place de l')

Commentaire descriptif: Monument en pierre en forme d'obélisque surmonté d'un coq en bronze et orné d'un relief représentant les armes du soldat sur sa face sud. Les noms des soldats morts pendant les Première et Deuxième guerres mondiales y sont inscrits. Inscription portée : "Honneur / Patrie / A nos glorieux / enfants / morts pour / la France / 1914-1918 / souvenir-reconnaissance".

Siècle (en quarts de siècle): 20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1023

Département 21 Commune: Flagey-Echezeaux



Réf de l'image : 1014608176

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir**
Adresse:	Gilly (route de)
Références cadastrales:	2011 0A 793
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, fermé. Bassin rectangulaire en pierre de taille. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1024

Département 21 Commune: Flagey-Echezeaux



Réf de l'image : 1014608209

Dénomination: ensemble d'édifices à cour commune

Titre courant: **ensemble d'édifices à cour commune dit le Petit Paris ; gîte**

Adresse: Petit Paris (rue du)

Références cadastrales: 2011 ZA 219 , 220 , 221 , 222

Commentaire descriptif: Ensemble de bâtiments composé d'une maison de plan en U implantée au nord de la parcelle, un bâtiment de communs à l'est et une tour au sud. Maison comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toits à croupes couverts de tuiles plates et éclairés par des lucarnes à deux versants. Bâtiment édifié en moellons de pierre crépis. Baies rectangulaires. Descente de cave en façade sud. Bâtiment de communs de plan en T comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires et en plein-cintre. Tour carrée comprenant un étage de soubassement et un rez-de-chaussée. Toit en pavillon couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires. Présence d'un bassin à l'est de la maison. Constructions situées au sein d'un parc arboré et implantées au-dessus de la Vouge. Parcelle fermée sur la rue par un mur en pierre couvert de tuiles mécaniques. Portail encadré par deux piliers de pierre.

Siècle (en quarts de siècle): 17e siècle ; 19e siècle

Diagnostic: Ensemble de bâtiments présentant les caractéristiques des propriétés du 17e siècle avec maison d'habitation et communs, bien conservé. Originalité par son implantation sur la Vouge.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

GEVREY-CHAMBERTIN



La commune de Gevrey-Chambertin, située à 14 km au sud de Dijon, et à 27,7 km au nord-est de Beaune s'étend sur 24,8 km² et compte 3 124 habitants (recensement INSEE 2010). Commune limitrophe de Brochon et Fixin au nord, Chamboeuf à l'ouest, Curley au sud-ouest, Morey-Saint-Denis au sud, et Saint-Philibert, Broindon, Barges et Saulon-la-rue à l'est. Elle compte aussi la combe Lavaux au sud-ouest. La RD 74 traverse la ville du nord au sud. La commune se compose de plusieurs entités urbaines : un noyau très ancien autour du château et de l'église situés au nord-ouest, un centre historique autour de l'ancienne halle, un développement autour de la RD 74 ainsi que de nouvelles extensions entre la RD 74 et la voie ferrée sous forme de zones pavillonnaires et de zones d'activités. Les noyaux historiques ainsi que les premiers développements le long de la RD 74 ont peu évolués du point de vue de la morphologie urbaine depuis le 19e siècle. Les importantes extensions urbaines entre la RD 74 et la voie ferrée viennent créer une troisième entité urbaine sur le territoire communal masquant ainsi la forme historique de Gevrey-Chambertin.

Implantée à la sortie de la combe Lavaux, Gevrey-Chambertin situé au cœur du vignoble, bénéficie d'un contexte naturel exeptionnel. Le patrimoine viticole présent dans le centre ancien est de qualité et bien préservé. Les extensions urbaines entre la RD 974 et la voie ferrée forment une seconde entité urbaine de plus en plus importante, sans lien réel avec le centre ancien.

GEVREY-CHAMBERTIN



GEVREY-CHAMBERTIN



Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets

N° 929

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607191

Dénomination:	croix monumentale
Titre courant:	**croix monumentales**
Adresse:	R.D. 122 ; Château (place du)
Références cadastrales:	2011 AD 163
Commentaire descriptif:	Deux croix monumentales en pierre, situées dans la commune, l'une dans le cimetière et l'autre devant un domaine. Celle-ci porte l'inscription suivante : " Erigée / par souscription publique / en souvenir / de la libération / de Gevrey-Chambertin / 10 septembre 1944 ". Une des faces du soubassement est ornée d'un relief représentant une vendangeuse, ainsi qu'une signature : "Mathivel ".
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 20e siècle
Date précise:	1944

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 930

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607253

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Château (rue du) 5
Références cadastrales:	2011 AC 436
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté parallèlement à la rue et comprenant un rez-de-chaussée surélevé et un étage en surcroît. Toit à croupes couvert de tuiles plates et éclairé par un œil-de-bœuf. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires. Escalier en pierre à double volée convergente et rampe en fer forgé menant au rez-de-chaussée de la façade est.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Edificé présentant un volume imposant et une mise en œuvre sobre et élégante.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 931

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607255

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de maître dit "Le Relais"**
Adresse:	Docteur Charles Magnon Pujo (rue du) 2
Références cadastrales:	2011 AC 83
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan carré implanté en retrait par rapport à la rue comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit brisé en pavillon couvert d'ardoises et éclairé par des lucarnes à fronton triangulaire. Bâtiment comprenant cinq travées et édifié en moellons de pierre crépis. Chaînes d'angle en pierre de taille. Bandeau de pierre délimitant le rez-de-chaussée du premier étage. Bandeau de brique en limite de toit. Baies en arc segmentaire. Escalier à double volée convergente menant au rez-de-chaussée de la façade est et escalier droit menant au rez-de-chaussée de la façade sud. Ensemble ceint par un mur de brique et pierre, fermé sur la rue par un portail encadré de deux piliers, d'une grille métallique et d'une porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	20e siècle
Diagnostic:	Edifice présentant les caractéristiques des maisons de maître de la première moitié du 20e siècle, particulièrement visible dans le paysage urbain par son implantation en angle de rue.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 932

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607308

Dénomination:	monument aux morts
Titre courant:	**monument aux morts**
Adresse:	Monument (place du)
Commentaire descriptif:	Monument en pierre formant un obélisque orné de frises de grappes de raisin, d'une mosaïque représentant une femme pleurant les morts. Inscriptions portées " A nos morts glorieux". Noms des soldats morts pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale gravés sur les faces du monument.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20e siècle
Date précise:	1920

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 933

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607318

Dénomination:	groupe scolaire
Titre courant:	**groupe scolaire centre**
Adresse:	Souvert (rue) 2
Références cadastrales:	2011 AH 192
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté perpendiculairement à la rue, formé d'un corps central et de deux pavillons carrés formant un léger avant-corps en façades est et ouest, et comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit brisé à croupes couvert d'ardoises et éclairé par des lucarnes pendantes et des tabatières. Bâtiment comprenant quatorze travées et édifié en moellons de pierre enduits avec chaînes d'angles et bandeau de pierre. Baies en arc segmentaire. Escalier menant au rez-de-chaussée en façades est et ouest. Campanile, abat-son et horloge en façade ouest. Inscriptions portées sous le clocher : "Ecoles / communales / laïques / 1891" et au-dessus des portes du rez-de-chaussée en façade ouest : "classes des filles" et "classes des garçons".
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Date précise:	1891
Diagnostic:	Edifice scolaire présentant les caractéristiques architecturales des écoles de la fin du 19e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 934

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607413

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Marronniers (place des) 5
Références cadastrales:	2011 AE 173
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté parallèlement à la rue et comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit brisé à croupes couvert d'ardoises et éclairé par des lucarnes en arc segmentaire. Bâtiment comprenant quatre travées et édifié en moellons de pierre apparents avec chaînes d'angle en pierre de taille et bandeau de pierre délimitant le rez-de-chaussée du premier étage. Baies en arc segmentaire et en arc déprimé. Balcons en fer forgé aux fenêtres du premier étage. Escalier de deux marches menant au rez-de-chaussée sur rue.
Siècle (en quarts de siècle):	20e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant une mise en œuvre et une architecture élégantes, particulièrement visible par son implantation sur la place.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 935

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607399

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir, actuellement salle des fêtes du 3ème âge**
Adresse:	Maréchal de Lattre de Tassigny (rue)
Références cadastrales:	2011 AH 626
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, fermé. Bassin rectangulaire en pierre de taille.Transformé en salle des fêtes du 3ème âge.
Siècle (en quarts de siècle):	☐1ère moitié 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 936

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607229

Dénomination:	église
Titre courant:	**église Saint-Aignan**
Adresse:	Eglise (rue de l')
Références cadastrales:	2011 AC 228
Commentaire descriptif:	Eglise de plan en croix latine édifiée en moellons de pierre apparents. Toits à longs-pans et toit en pavillon couverts de tuiles plates. Portail à voussure et ébrasement à ressauts surmonté d'un tympan aveugle en plein-cintre. Auvent couvert de tuile plate au dessus du portail de l'église. Nef à trois travées et à collatéraux en façade sud, percée de baies en arc brisé. Transept à une travée percé de baies en arc brisé. Chevet à fond plat percé d'un baie en arc brisé, de baies rectangulaires, de jours circulaires et d'une baie en forme de croix. Tour-clocher carrée implantée en façade sud, percée de baies rectangulaires et en arc brisé avec abat-son. L'ensemble est muni de contreforts.
Siècle (en quarts de siècle):	13e siècle 15e siècle

Etat				
	☑ Bon état apparent		☑ Bon niveau (authenticité)	
	☐ Menacé		☐ Remanié	
	☐ Vestiges		☐ Dénaturé	

N° 937

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607268

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de maître**
Adresse:	Eglise (rue de l')
Références cadastrales:	2011 AC 430
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté perpendiculairement à la rue comprenant un rez-de-chaussée et deux étages. Toit brisé à croupes couvert de tuiles plates et éclairé par des lucarnes en arc segmentaire et des tabatières. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires et en arc segmentaire. Ensemble fermé sur la rue par un portail métallique encadré de deux piliers de pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Edifice présentant les caractéristiques des maisons de maître du 19e siècle, dont l'implantation perpendiculaire et en alignement de la rue lui confère une certaine originalité.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Menacé
- ☐ Remanié
- ☐ Vestiges
- ☐ Dénaturé

N° 938

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607331

Dénomination:	halle
Titre courant:	**halle, actuellement mairie**
Adresse:	Halles (rue des)
Références cadastrales:	2011 BT 168
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté à l'angle des rues des Halles et Gaston Roupnel, comprenant une cave, un rez-de-chaussée, un étage carré et un niveau de comble en surcroît sur la partie orientale et une cave, un rez-de-chaussée et trois étages dont un en surcroît sur la partie occidentale. Le pignon oriental est marqué par une vaste arcade fermée par une grille métallique, flanquée de deux fontaines en fonte. Toit à longs-pans de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits avec chaînes d'angle et soubassement en pierre de taille. Baies rectangulaires, en plein-cintre, semi-circulaires et oculus. Clocheton situé au sommet du pignon est, couvert de tuiles plates et percé de baies en plein-cintre avec abat-son.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 18e siècle 1er quart 19e siècle
Diagnostic:	Edifice présentant les caractéristiques des halles de la fin du 18e siècle/début du 19e siècle, abritant aujourd'hui la mairie, ce qui constitu un usage original pour ce lieu.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 939

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607391

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole**
Adresse:	Chambertin (rue du) 1
Références cadastrales:	2011 AH 167
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments sur cour commune comprenant une maison au sud de la cour et un bâtiment d'exploitation à l'est, accolé à la façade est de la maison. Maison de plan rectangulaire implantée perpendiculairement à la rue, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toit à croupes couvert de tuiles plates. Bâtiment comprenant six travées et édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires et oblongues. Bâtiment d'exploitation de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un comble à surcroît. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et éclairé par des lucarnes pendantes. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires et en plein-cintre. Ensemble ceint par un mur en maçonnerie enduite et fermé par une porte charretière en anse de panier.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Edifices présentant les caractéristiques des ensembles viticoles sur cour comprenant une maison de maître et un bâtiment d'exploitation.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 940

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607378

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Chêne (rue du) 14
Références cadastrales:	2011 AH 576
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté parallèlement à la rue, comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et éclairé par des tabatières. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires et porte charretière en plein-cintre. Ensemble fermé sur la rue par un mur en moellons de pierre apparents, avec porte charretière en plein-cintre et porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant des caractéristiques architecturales du début du 19e siècle, en bon état.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 941

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607401

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit Domaine Pierre Damoy Le Tamisot**
Adresse:	Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny (rue) 11
Références cadastrales:	2011 AE 296
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiment sur cour commune comprenant une maison de maître implantée au nord de la cour et une cuverie implantée à l'ouest. Maison de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et deux étages. Toit à croupes couvert d'ardoises. Bâtiment édifié en moellons de pierre crépis. Baies rectangulaires. Escalier de cinq marches en pierre menant au rez-de-chaussée en façade sud. Cuverie de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un comble à surcroît. Toit à longs-pans de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en moellons de pierre crépis. Baies rectangulaires, oblongues et en arc segmentaire. Ensemble fermé sur la rue par un portail en fer forgé encadré par deux piliers de pierre ainsi qu'une porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 19e siècle ; 20e siècle
Diagnostic:	Ensemble sur cour présentant les caractéristiques des domaines viti-vinicoles avec maison et bâtiment d'exploitation.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 942

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607444

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole**

Adresse: Beaune (route de) 59

Références cadastrales: 2011 AH 395

Commentaire descriptif: Ensemble de bâtiments comprenant une maison de maître située à l'ouest de la cour et un bâtiment d'exploitation au sud. Maison de plan rectangulaire implantée parallèlement à la rue, comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et de tuiles mécaniques et éclairé par des lucarnes à deux pans. Bâtiment comprenant cinq travées et édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires. Bâtiment d'exploitation de plan rectangulaire implanté perpendiculairement à la rue comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et de tuiles mécaniques et éclairé par des tabatières. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires. Ensemble fermé sur la rue par une grille métallique et une porte piétonne.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Diagnostic: Ensemble présentant les caractéristiques des exploitations viti-vinicoles sur cour, bien que l'usage actuel ne soit pas avéré. Maison présentant une architecture sobre et élégante typique des maisons du début du 19e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 943

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607456

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit domaine Henri Rebourseau**

Adresse: Monument (place du) 10

Références cadastrales: 2011 AH 574

Commentaire descriptif: Maison au cœur d'un parc, de plan rectangulaire comprenant une cave, un rez-de-chaussée et trois étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert d'ardoise et percé d'une tabatière. Murs en moellons de pierre enduits avec soubassement, bandeau, corniche et chaînes d'angle en pierre. Baies rectangulaires, soupiraux et oculi. La façade est est rehaussée par diverses modénatures : chaînes en pierre à bossage, corniches soutenues par des modillons et frises au-dessus de certaines fenêtres, niche au rez-de-chaussée de la travée centrale abritant un buste, balustrades en appui de fenêtres… Les pignons présentent un fronton triangulaire. Descente de cave depuis la façade nord. Cuverie de plan rectangulaire donnant sur une cour. Elle comporte un rez-de-chaussée et un étage. Toit à croupes couvert de tuiles plates. Murs en moellons de pierre apparents avec chaînes d'angle. Baies rectangulaires, baie charretière en arc segmentaire. Sur cette même cour, maison de plan carré comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à deux versants couvert de tuiles plates et percé de lucarnes à deux pans. Murs en moellons de pierre apparents percés de baies rectangulaires. Escalier droit parallèle à la façade est permettant d'accéder au premier étage. Autres contructions ou extensions sur la cour. Propriété close de murs vers le village, percés de deux portails l'un, composé de deux piliers en pierre surmontés d'acrotères en forme de pomme de pin, donnant accès à la partie ouest du parc ; l'autre à la cour. Allée à l'est du parc se prolongeant dans les vignes et permettant d'accéder à la propriété depuis la route départementale.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle ; 1er quart 19e siècle

Diagnostic: Elégante maison du 18e siècle placée au cœur de son parc et dont la façade orientale a été rehaussée par des modénatures soignées. Les bâtiments agricoles sur la cour présentent une certaine homogénéité de mise en œuvre. La cuverie a conservé son authenticité tandis que la petite maison, en dépit de remaniements au niveau des ouvertures, a conservé son aspect général ainsi que sa fonction de logement du chef vigneron.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 944

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607145

Dénomination:	ensemble agricole
Titre courant:	**ensembles agricoles ; meurgers**
Références cadastrales:	2011 AD 31, 41 à 43, 52 à 56 ; AC 7, 8, 12, 238 ; AB 66, 183 ; BS 61 à 63, 72, 100, 124, 125, 127 ; BO 39, 119, 120 ; BT 209
Commentaire descriptif:	Tas d'épierrement parfois retenus par un muret en pierre sèche. Certains de ces meurgers sont recouverts de végétation. Des cabottes y sont parfois aménagées.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Trois zones principales de meurgers : au nord en limite de commune (Champeaux) et se prolongeant sur Brochon, au centre, sur le clos Saint-Jacques, les Etournelles et les Cazetiers, et enfin au sud dans les Grands Crus (Fonteny, Mazis, clos de Beze, Ruchottes).

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 945

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607151

Dénomination: cabane

Titre courant: **cabanes de vigneron (cabottes)**

Références cadastrales: 2011 BS 61, 80, 100 ; 2011 AD 43, 53, 54, 370

Commentaire descriptif: 7 repéré. 0 étudié. Trois cabottes sur la section BS construites en pierres sèches avec toits en lave et baies rectangulaires à encadrement en pierre. L'une avec toit en appentis est inscrite dans un mur de soutènement en pierre. La seconde, carrée, possède un toit à deux pans et est partiellement effondrée. La dernière, carrée également, est couverte en appentis. Quatre cabottes sur la section AD (Les Champeaux) construites en pierres sèches inscrites dans des murs ou murets. L'une est circulaire avec toit en tas de charge et deux baies (entrée et petite fenêtre), deux autres sont semi-circulaires et couvertes de pierres plates, avec chacune une entrée. La dernière, de forme irrégulière, semble couverte en tas de charge (l'accès par une ouverture étroite et profonde est perturbée par la présence de végétation).

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle ; 20e siècle

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 946

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607216

Dénomination:	château
Titre courant:	**château de Gevrey**
Adresse:	Château (place du) 6
Références cadastrales:	2011 AC 186
Commentaire descriptif:	Edifice composé de plusieurs corps de bâtiments rectangulaires adossés les uns aux autres et de trois tours (une carrée, une rectangulaire et une polygonale). Toits à longs-pans, en pavillon ou polygonal couverts de tuiles plates et percés de lucarnes à deux pans, de tabatières et de velux. Murs en moellons de pierre apparents avec contreforts. Baies rectangulaires ou à linteau en accolade. Certaines de ces baies sont jumelées parfois avec meneaux. Jours en archères. Galerie protégée par l'avancée du toit à l'étage du corps de bâtiment est. Petites constructions adossées aux autres corps de bâtiments de même mise en œuvre. Porche d'entrée et pont-levis au sud. Fossés entourant une partie du château.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 13e siècle
Diagnostic:	Ancien château fortifié ayant conservé l'essentiel de ces caractéristiques médiévales (donjon, fossés…).

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 947

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607324

Dénomination:	sculpture
Titre courant:	**sculpture Les portes de Saint-Vincent**
Adresse:	Ancien-Hôpital (rue de l')
Commentaire descriptif:	Ensemble de quatre panneaux horizontaux en fer forgé comprenant chacun six tableaux évoquant le monde du vin ou des aspects de l'identité bourguignonne. Petit parterre végétalisé au-devant avec panneau indiquant le nom de chacun des tableaux de la sculpture.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 21e siècle
Date précise:	2000
Diagnostic:	Sculpture réalisée à l'occasion de la Saint-Vincent 2000 à Gevrey-Chambertin.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 948

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607364

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole**
Adresse:	Mées (rue des)
Références cadastrales:	2011 BT 191
Commentaire descriptif:	Ensemble d'édifices implanté autour d'une cour carrée. À l'ouest, maison de plan rectangulaire comprenant un étage de soubassement sur la cour, un rez-de-chaussée surélevé et un étage en surcroît. Toit brisé couvert de tuiles plates et percé de velux et de lucarnes à deux pans dont celles sur la façade ouest sont pendantes. Murs en maçonnerie crépie. Baies rectangulaires ou à linteau délardé, oculus. Escalier droit en pierre parallèle à la façade sur cour donnant accès au rez-de-chaussée surélevé. Entrée de l'étage de soubassement sous la marche palière. En retour au sud, bâtiment de plan rectangulaire de plain-pied, couvert d'un toit à longs-pans en tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre apparents sur la façade est mais couvert de végétation sur la cour. Baies charretières rectangulaire ou en arc segmentaire. À l'est, autre bâtiment rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit brisé en appentis couvert de tuiles plates. Murs en moellons de pierre crépis. Baies rectangulaires ou à linteaux délardé. Entre la maison et le bâtiment à l'est, porche d'entrée au nord composé d'un mur en moellons de pierre crépis surmonté d'un chaperon de laves, et percé d'une baie en arc segmentaire fermée par un portail métallique à deux vantaux. Entre le porche et la maison, tour carrée composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage, avec toit en pavillon de tuiles plates. Murs en maçonnerie crépie et baies carrées. Parc clos de murs.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Ensemble agricole sur cour bien préservé. L'implantation des bâtiments autour de la cour est inchangée depuis le début du 19e siècle et ces derniers n'ont connu que des remaniements succints conservant ainsi à l'ensemble une certaine authenticité. Celle-ci est rehaussée par le porche et la tour carrée attenante particulièrement visibles depuis la rue.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 949

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607242

Dénomination:	édifice non identifié
Titre courant:	**édifice non identifié**
Adresse:	Eglise (rue de l') 31
Références cadastrales:	2011 AC 229
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée, un étage et un comble. Toit à longs-pans couverts de tuiles plates avec quelques rangées de tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre apparents avec contreforts. Baies rectangulaires dont certaines sont jumelées avec linteau en accolade ou trilobé et meneau et d'autres avec ébrasement. Deux baies charretières en arc segmentaire placées sous un escalier en pierre parallèle à la façade sud et qui conduit à l'étage. Palier de l'escalier filant protégé par un auvent de tuiles plates.
Siècle (en quarts de siècle):	15e siècle ; 16e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant des caractèristiques médiévales (contreforts, nombre d'ouvertures limité) et de la Renaissance (linteaux moulurés). Un escalier ainsi que des portes charretières ont été aménagées ultérieurement (19e/20e siècle) afin de réaffecter cet édifice peut-être initialement lié à l'église en maison de vigneron.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 950

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607274

Dénomination: maison

Titre courant: **maison des sœurs Dominicaines**

Adresse: Gaston-Roupnel (rue) 10

Références cadastrales: 21011 AH 24

Commentaire descriptif: Edifice de plan en U placé entre cour et jardin composé d'un premier corps de bâtiment rectangulaire flanqué de deux ailes en retour sur la cour. Ils comprennent une cave semi-enterrée, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toits à croupes couverts de tuiles plates et percé d'une lucarne à deux pans et de velux. Murs en maçonnerie crépie. Enduit aux angles et en soubassement traité de façon à imiter la pierre de taille. Baies rectangulaires. Escaliers droits en pierre au centre des façades est et ouest donnant accès au rez-de-chaussée surélevé. Descente de cave sur la façade sud. Dans le prolongement des ailes sur la cour, deux bâtiments rectangulaires, comprenant un rez-de-chaussée et un étage de comble. Toits à croupe de tuiles plates percés de lucarnes en arc segmentaire avec ailerons et de velux. Murs en maçonnerie crépie. Baies rectangulaires. Dans le jardin, chapelle de plan rectangulaire comprenant une partie composée d'un rez-de-chaussée, avec toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques, flanquée d'une tour carrée avec toit en pavillon couvert de tuiles plates. Murs en maçonnerie crépie avec chaînes d'angle en pierre. Baies rectangulaires ou en plein-cintre. Mur fermant la cour percé d'un portail métallique à deux vantaux encadré par deux piliers en pierre.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle

Diagnostic: Ensemble d'édifices réaffecté en 1939 pour héberger les sœurs Dominicaines ce qui a entraîné quelques remaniements (transformation d'un pigeonnier en chapelle, ouvertures de baies…). L'aspect de la cour a cependant conservé une certaine élégance par la symétrie des constructions qui, en raison de leur gabarit, sont particulièrement visibles dans l'espace urbain.

Etat
- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 951

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607288

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit Gérard Quivy propriétaire viticulteur**
Adresse:	Gaston-Roupnel (rue) 7, Eglise (rue de l') 1
Références cadastrales:	2011 AC 355
Commentaire descriptif:	Ensemble d'édifices implantés sur trois côtés d'une cour rectangulaire et composé, d'une maison de maître au nord et de deux bâtiments d'exploitation à l'ouest et au sud. La maison, de plan rectangulaire, comprend une cave semi-enterrée, un rez-de-chaussée surélevé et un étage de comble. Toit brisé à croupes couvert d'ardoises sur le brisis et de tuiles mécaniques sur le terrasson. Lucarnes à linteau cintré avec ailerons et velux. Murs en maçonnerie crépie avec bandeau de pierre. Baies rectangulaires ou à linteau délardé et oculi. Escalier en pierre, en fer à cheval, avec rampe en fer forgé, conduisant à l'entrée du rez-de-chaussée surélevé. Cette dernière est surmontée d'un fronton cintré avec oculi dans le tympan. Baie d'accès à la cave sous la marche palière. Les deux bâtiments d'exploitation, de plan rectangulaire, comportent un rez-de-chaussée et un étage de comble. Toits brisés couverts de tuiles plates dont certaines plombifères disposées en motifs de losange. Lucarnes à fronton triangulaire ou cintré avec ailerons. Murs en maçonnerie crépie. Baies rectangulaires, en arc segmentaire ou à linteau délardé. Baies charretières en arc segmentaire. Sur le brisis du bâtiment ouest, horloge dans un encadrement de pierre surmontée d'une boule en acrotère. Dans l'angle nord-ouest, entre la maison et le premier bâtiment d'exploitation, corps de bâtiment de plan carré, de même élévation et mise en œuvre que la maison, mais couvert d'un toit en pavillon de tuiles plates. Cour fermée sur la rue par un mur en maçonnerie crépie, percé d'une baie charretière rectangulaire surmontée d'un couronnement trapézoïdal en pierre, accostée d'une porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 18e siècle
Date précise:	1704
Diagnostic:	Domaine ayant préservé sa disposition du début du 18e siècle. La maison est particulièrement élégante avec sa façade symétrique et son escalier soigné. Les bâtiments d'exploitation bien que remaniés ont conservé leur fonction. L'ensemble compose une cour homogène et qualitative d'un point de vue esthétique, mais aussi représentatif d'un domaine viticole inspiré d'un mode de vie bourgeois.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 952

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607429

Dénomination:	demeure
Titre courant:	**demeure ; domaine Bernollin, domaine René Leclerc**
Adresse:	Dijon (route de) 29
Références cadastrales:	2011 AI 283, 299, 300
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan en U, en retrait de la route, comprenant une cave semi-enterrée, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toits à longs-pans ou à croupes couverts de tuiles plates et percés de lucarnes à deux pans et de velux. Murs en moellons de pierre apparents sauf sur la partie à l'ouest (extension) qui est enduite. Baies rectangulaires ou à linteau délardé. Les trois travées centrales de la façade sont en léger avant-corps. Escalier en pierre en fer à cheval au centre de la façade est. Porte d'accès à la cave sous la marche palière. Porte d'entrée du rez-de-chaussée surélevé dans un encadrement en pierre de taille avec bossage et surmontée d'un dessus-de-porte cintré et vitré. Balcon en fer forgé devant la fenêtre centrale du premier étage. À droite de cette fenêtre, une pierre porte l'inscription "30 novembre 1870". Sur la façade nord, escalier tournant à deux volées droites protégé par un auvent de tuiles plates. Sur la façade sud, petit escalier droit en pierre, parallèle à la façade, et protégé par un auvent en tôle ondulée. Mur de clôture sur la route construit en moellons de pierre apparents avec chaperon de tuiles mécaniques. Il est percé d'une porte piétonne et de deux portails.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 3e quart 19e siècle
Date précise:	1870
Diagnostic:	Edifice imposant présentant une certaine élégance avec sa façade ordonnancée et symétrique. Placé aux abords de la route départementale, il marque l'entrée de la commune. Les remaniements qu'il a subi (agrandissement à l'ouest) sont très peu visibles depuis l'espace public tout comme les différents bâtiments d'exploitation plus récents.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 953

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607382

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Chêne (rue du) 15, 17
Références cadastrales:	2011 AH 572
Commentaire descriptif:	Maison, de plan rectangulaire, implantée perpendiculairement à la rue, avec cour à l'ouest et jardin à l'est. Elle comprend un premier corps de bâtiment, rectangulaire, composé d'un rez-de-chaussée et de deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert de tuiles plates et percé de lucarnes à deux pans. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires. Dans le prolongement au nord, deuxième corps de bâtiment, de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et un étage de comble. Toit brisé à croupe couvert d'ardoises (en écaille sur le brisis) et percé de lucarnes à fronton triangulaire ou sculpté, d'un œil-de-bœuf et de velux. Murs en maçonnerie enduite. Propriété close de murs en maçonnerie enduite sur le jardin ou en moellons de pierre apparents avec chaperon de lave sur la cour. Ces murs sont percés d'une porte piétonne et d'un porche d'entrée sur la cour, et d'un portail d'accès au jardin.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Maison composée de deux corps de bâtiment d'époque et de style différents. Ils appartiennent à un ensemble sur cour présentant un porche d'entrée élégant.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 954

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607361

Dénomination: rue

Titre courant: **séquence urbaine**

Adresse: Halles (rue des) 8 à 12 et 1 à 23

Références cadastrales: 2011 BT 378 ; 379 ; 172 ; 173 ; AH 440 ; 10 ; 102 ; 130 ; 110 ; 111 ; 456 ; 455 ; 113

Commentaire descriptif: Séquence urbaine située entre la place de la Mairie et la place Jolie. Ensemble cohérent avec un bâti homogène par une implantation en alignement sur la rue, interrompu par des portes charretières ouvrant sur des cours, comprenant un rez-de-chaussée et un ou deux étages. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates ou de tuiles mécaniques. Mise en œuvre en moellons de pierre apparents.

Diagnostic: Ensemble urbain cohérent par une mise en œuvre homogène et préservée. Effet d'ouverture de la rue vers l'espace public de la place de la Mairie. L'effet de fermeture, conséquent de la présence d'un mur en pierre, vers l'ouest de la rue est atténué par une perspective lointaine sur la vigne.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1236

Département 21 Commune: Gevrey-Chambertin



Réf de l'image : 1014607306

Dénomination:	monument
Titre courant:	**monument**
Adresse:	Monument (place du)
Commentaire descriptif:	Stèle en forme de flamme. Inscriptions portées : "Stèle / du souvenir / 11 novembre 1918 / 8 mai 1945", et "11.11.2008".
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 21e siècle
Date précise:	2008

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

LADOIX-SERRIGNY



Ladoix-Serrigny est le premier village de la côte de Beaune en arrivant de Dijon. Situé à égale distance entre Nuits-Saint-Georges et Beaune, le village possède trois hameaux : Buisson, Neuvelle et Corcelles. Le village tire ses richesses de quatre grandes activités principales que sont la viticulture (le cadastre dénombrait 244 hectares de vignes en 1820), l'agriculture, la sylviculture et la pierre (environ 7 ha de carrière) exploitée depuis l'époque gallo-romaine. Le village comprend une des plus vastes étendues de forêt du sud du département puisque les bois couvrent près de 1 300 hectares, soit près de la moitié de la commune. Le "Chêne Buffon", planté sous le règne de Louis XIV, se situe d'ailleurs aux abords du hameau de Corcelles. La commune s'étend sur 25 km² et compte 1 749 habitants au dernier recensement de la population datant de 2005. Avec une densité de 70,1 habitants par km², Ladoix-Serrigny a connu une hausse de 8 % de sa population par rapport à 1999. Ladoix-Serrigny présente un centre historique sous forme linéaire, pouvant être qualifié de « village-rue » le long de la RD 974. Le parcellaire en lanière supporte un bâti mitoyen en alignement sur rue cependant aéré par les cours, jardins et parcelles agricoles. La commune présente des extensions urbaines importantes sous forme de pavillonnaires diffus au nord-est le long de la RD 974 et sous forme de lotissements et zones pavillonnaires à l'est jusqu'à la voie ferrée et l'autoroute autour du hameau de Corcelles. La voie ferrée et l'autoroute apparaissent comme des coupures physiques sur le territoire communal.


Ladoix-Serrigny revêt une diversité de paysages sur un vaste territoire ; vignes, plaine agricole et forêt. Cette diversité est à la fois source d'originalité mais également de difficulté dans la compréhension de son identité. Les fortes extensions urbaines vers la plaine détournent le développement de la commune du vignoble.

LADOIX-SERRIGNY

Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets



N° 387

Département 21 Commune: Ladoix-Serrigny



Réf de l'image : 1014600796

Dénomination:	chapelle
Titre courant:	**chapelle Notre-Dame-du-Chemin**
Adresse:	Chapelle (rue de la) 1
Références cadastrales:	2010 AR 106, 130
Commentaire descriptif:	Chapelle de plan basilical, avec chapelle axiale. La partie ouest, vestige de la chapelle d'origine, est de plan rectangulaire, édifiée en moellons de pierre à nu. A l'est, la chapelle du 15e siècle est construite en pierre de taille. L'ensemble est couverte de toits de tuiles plates. Les façades sont percées de baies en arc brisé, de baies polylobées ou de baies rectangulaires ainsi que d'une porte charretière à linteau en bois de charpente. La nef est épaulée de contreforts massifs.
Siècle (en quarts de siècle):	11e siècle ; 15e siècle
Diagnostic:	Edifice présentant un intérêt historique et religieux, ayant subi d'importants remaniements après la Révolution.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 388

Département 21 Commune: Ladoix-Serrigny



Réf de l'image : 1014600821

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison dite Château des Barrigards**
Adresse:	Barrigards (rue des)
Références cadastrales:	2010 OH 184, 185
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan quasi rectangulaire implanté au sein d'un vaste parc, comprenant un rez-de-chaussée surélevé de sept marches et deux étages dont un étage de comble. Edifice se composant d'un corps principal rectangulaire, flanqué d'une tour encadrée de deux corps de bâtiments de plan carré. Toit à deux versants et toit en pavillon à égout retroussé, couverts d'ardoises. Toit du corps principal percé d'une lucarne pendante. Bâtiment édifié en moellons de pierre. Soubassement en assises de pierre. Baies rectangulaires, simple ou double, à linteau mouluré.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20e siècle
Date précise:	1904
Diagnostic:	Demeure bourgeoise du début du 20e siècle dont la composition fortement marquée par l'éclectisme est rare sur le territoire de la commune. Son isolement et son implantation en plaine renforcent la visibilité de l'édifice déjà prononcée en raison de son gabarit.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 389

Département 21 Commune: Ladoix-Serrigny



Réf de l'image : 1014601048

Dénomination:	maison (9)
Titre courant:	**9 maisons de vigneron**
Adresse:	Forêts (rue des) 6 ; Coquines (rue des) 3 ; Champ-de-foire (avenue du) 11 ; Louère (rue de la) 6 ; Saint-Marcel (rue) 11 ; Fontaine (place de la) 1 ; Ligey (impasse) ; Lauve (impasse de la) 5 ; Beaune (route de) 22
Références cadastrales:	2010 AL 79, 235, 387, 396, AO 142, AS 97, 99, 100, 222, 231
Commentaire descriptif:	Neuf maisons étudiées. Maisons de vigneron composées d'un logis, comprenant une cave, un rez-de-chaussée et un étage, flanquée d'un cellier. Maisons édifiées en maçonnerie enduite ou en moellons de pierre apparents. Toits à deux versants couverts de tuiles plates, parfois remplacées par des tuiles mécaniques. En façade d'entrée, un escalier parallèle à la façade, simple ou double, mène au rez-de-chaussée surélevé. Une entrée de cave semi-enterrée est parfois aménagée sous la marche palière de l'escalier. Les baies sont rectangulaires, voire en arc segmentaire.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Maisons présentant les caractéristiques typiques des maisons bourguignonnes. Une grande partie des maisons de vigneron de la commune ont fait l'objet de remaniements, qui ont parfois dénaturé l'intégrité et la cohérence du bâtiment d'origine. Les exemples recensés sont à préserver d'éventuelles transformations futures.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 390

Département 21 Commune: Ladoix-Serrigny



Réf de l'image : 1014601075

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Forêts (rue des) 6
Références cadastrales:	2010 AL 79
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan en L composé d'un logis comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un étage de comble, flanqué d'une cuverie de plain-pied. Toits à longs-pans couverts de tuiles mécaniques, percés sur le logis de velux et d'une lucarne à deux pans. Escalier en pierre parallèle à la façade d'entrée menant au rez-de-chaussée. L'avancée du toit permet de ménager un auvent soutenu par des piliers en bois, couvrant l'intégralité de l'escalier. Baies rectangulaires ou à linteau délardé. Le mur de l'escalier est percé d'une porte d'entrée, surmontée d'un arc de décharge.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Exemple de maison vigneronne ayant préservé ses caractéristiques et sa cohérence d'origine.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 391

Département 21 Commune: Ladoix-Serrigny



Réf de l'image : 1014600835

Dénomination: entrée de ville

Titre courant: **entrée de Ladoix-Serrigny par la route de Chorey-lès-Beaune**

Adresse: Chorey (route de)

Commentaire descriptif: L'entrée sud de Ladoix-Serrigny se fait par la route de Chorey-lès-Beaune, une large voie rectiligne croisant le chemin du Parc bordé par le long mur de clôture en pierre du château de Serrigny. La route de Chorey, bordée à cet endroit de grands arbres, est entourée de vastes champ de culture, avec à l'ouest une vue sur le bois de Corton et son coteau de vignes. A l'est, se situe le cimetière de Ladoix-Serrigny.

Diagnostic: Entrée de ville particulièrement qualitative. L'alignement d'arbres le long de cette voie rectiligne accentue la perspective sur l'entrée dans le coeur du village. Les murs de clôture du château et du cimetière encadrent la vue sur cette entrée de ville, marquant fortement le paysage.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 392

Département 21 Commune: Ladoix-Serrigny



Réf de l'image : 1014600878

Dénomination: château

Titre courant: **château et parc de Serrigny**

Adresse: Château (rue du) 2

Références cadastrales: 2010 AP 148 à 154

Commentaire descriptif: Implanté dans un vaste parc arboré, entouré de fossés et de douves, le château, accessible par un pont, se compose d'un bâtiment en L et de deux bâtiments de plan rectangulaire, encadrant un large portail d'entrée. Un vaste mur de clôture en moellons de pierre, agrémenté de tourelles, ceint l'ensemble de la propriété. Le bâtiment principal de plan rectangulaire est flanqué d'un bâtiment ouest se compose d'un pavillon d'entrée de plan carré. Bâtiments composés d'un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toits en pavillon ou à croupes couverts de tuiles plates, percés d'oculi et de lucarnes à linteaux cintrés. Bâtiments édifiés en moellons de pierre apparents ou enduits. Baies rectangulaires à linteaux moulurés ou surmontés de corniches, certaines baies étant pourvues de balcon à garde-corps en fer forgé. Bâtiments à l'est comprenant un rez-de-chaussée et un étage et présentant une mise en oeuvre similaire en moellons de pierre apparents. Toit en pavillon couvert de tuiles plates. Baies rectangulaire. Le parc, situé à l'ouest du château, est accessible par un ponton et une grille d'entrée ouvragée en fer forgé. Au sud-est, pigeonnier de plan circulaire en moellons de pierre apparents, couvert d'un toit en poivrière de tuiles plates.

Siècle (en quarts de siècle): 17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle

Diagnostic: Intérêt historique évident. Les différents éléments subsitants (pigeonnier, communs, tourelles), bien conservées, donnent à l'ensemble une note de résidence seigneuriale.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 393

Département 21 Commune: Ladoix-Serrigny



Réf de l'image : 1014600853

Dénomination: monument

Titre courant: **monument**

Adresse: Corton (avenue de) ; Cras (rue des)

Commentaire descriptif: Sculpture en pierre prenant la forme d'une stèle, ornée d'un blason aux armoiries de la ville de Ladoix-Serrigny, reposant sur un piédestal. Le monument se situe sur un espace végétalisé situé à l'angle de l'avenue de Corton et de la rue des Cras.

Siècle (en quarts de siècle): 4e quart 20e siècle ; 1er quart 21e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 394

Département 21 Commune: Ladoix-Serrigny



Réf de l'image : 1014600905

Dénomination:	ferme
Titre courant:	**ferme ; domaine de Mérode château de Serrigny**
Adresse:	Château (rue du) 3
Références cadastrales:	2010 AP 95, 97, 282
Commentaire descriptif:	Ensemble d'édifices à cour commune situés face au château de Serrigny, accessible par un vaste portail d'entrée en pierre, ceint d'un mur de clôture. Quatre vastes édifices de plan rectangulaire, de plain pied, encadrent la cour à l'est et à l'ouest. Murs en moellons de pierre apparents. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates. Baies rectangulaires, à linteau cintré ou à linteau en accolade. En fond de cour, trois bâtiments de plan rectangulaire, composé d'un rez-de-chaussée et d'un ou deux étages. Murs en moellons de pierre, enduits sur certaines façades. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates. Bâtiment central pourvu en façade sur cour d'une tour d'angle avec toit en poivrière de tuiles plates. Baies rectangulaires ou à linteau en accolade. Propriété comprenant également un pigeonnier de plan circulaire, au nord dans le vaste parc.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Intérêt historique évident : dépendance de l'ancien château de Serrigny. Ensemble d'édifices présentant un intérêt architectural de par leurs caractéristiques typiques de l'architecture rurale bourguignonne, qui a conservé son authenticité et son intégrité d'origine, constituant ainsi un exemple à préserver.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 395

Département 21 Commune: Ladoix-Serrigny



Réf de l'image : 1014600909

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison dite Le Grillon**
Adresse:	Château (rue du) 1
Références cadastrales:	2010 AP 92, 93
Commentaire descriptif:	Propriété composée d'une imposante demeure, encadrée par une cour et un jardin, et d'un bâtiment d'exploitation ouvrant sur une cour commune avec la maison. Mur de clôture sur la rue avec portail et porte piétonne. Maison de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un étage de comble. Toit en pavillon couvert de tuiles plates, avec lucarnes à deux pans. Maison édifiée en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires, en plein cintre ou à linteau délardé. La baie centrale du premier étage la façade sur jardin est pourvue d'un balcon à garde-corps en fer forgé. Communs de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et mécaniques, avec velux. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires ou en arc segmentaire.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Constitue un exemple de propriété avec maison de maître et bâtiment d'exploitation, datant du 18e siècle, assez bien préservé.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 396

Département 21 Commune: Ladoix-Serrigny



Réf de l'image : 1014601023

Dénomination: ferme

Titre courant: **ferme de Neuvelle**

Adresse: Rossignols (rue des) 10

Références cadastrales: 2010 ZH 62

Commentaire descriptif: Ensemble de quatre bâtiments agricoles implantés autour d'une vaste cour. A l'est, bâtiment principal, de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages, dont un de comble. Imposant toit à croupes couvert de tuiles plates, avec lucarnes à fronton triangulaire. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires, simples ou jumelées. Bâtiment flanquée au sud d'une partie en appentis couverte de tuiles plates et mécaniques. Seconde partie en appentis au nord couverte de tuiles plates. Façade de l'appentis nord percées d'une baie rectangulaire et d'une baie en plein cintre. Tourelle à cinq pans accotée à la façade est du bâtiment, couvert d'un toit en pavillon de tuiles plates. Tourelle percée de baies rectangulaires en arc segmentaire en briques ou à linteau en accolade. Escalier tournant permettant d'accéder à la tourelle et aux étages. Entrée de cave sous la marche palière de l'escalier. Bâtiments de remise de matériels implantés autour de la cour présentant des caractéristiques identiques : plan rectangulaire, toits à longs-pans couverts de tuiles plates, moellons de pierre apparents, façades ouvertes sur la cour par de vastes portes charretières sans vantaux. Bâtiment de plan rectangulaire, avec extension, implanté à l'est du bâtiment principal, comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couverts de laves. Bâtiment édifié en moellons de pierre. Baies rectangulaires à encadrement en pierre.

Siècle (en quarts de siècle): 14e siècle ; 2e moitié 16e siècle

Diagnostic: Exemple unique sur le territoire de la commune d'une ferme datant du 16e siècle, ayant conservé des éléments architecturaux caractéristiques. Le gabarit ainsi que certains éléments décoratif pourraient évoquer une ancienne ferme seigneuriale. Etat sanitaire menacé.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☑ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 397

Département 21 Commune: Ladoix-Serrigny



Réf de l'image : 1014601080

Dénomination:	ensemble d'édifices à cour commune
Titre courant:	**ensemble d'édifices à cour commune**
Adresse:	Fourrières (venelle des)
Références cadastrales:	2010 AL 162, 163, 418, 419, 420
Commentaire descriptif:	Située dans le hameau de Buisson, la venelle des Fourrières est accessible depuis le croisement de la rue des Forêts et de la Grande Rue. Cette venelle dessert une cour commune à quatre maisons, composées d'un logis accosté ou non d'un cellier ou d'une remise. L'entrée de la cour par la venelle est encadrée de deux maisons et au centre de la cour se trouve trois bouleaux. Des parcelles de vignes sont implantées au sud ouest à la limite des jardins entourant les maisons de la cour. Le paysage s'ouvre en direction des vignes et du coteau de Corton. Les maisons bordant la cour sont des maisons de vigneron, avec escalier parallèle à la façade et entrée de cave.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	La venelle des Fourrières offre une ambiance urbaine particulièrement marquée et qualitative par l'implantation de plusieurs anciens logis de vigneron autour d'une cour commune. Malgré des remaniements parfois importants, ces édifices constituent encore des exemples lisibles d'architecture bourguignonne rurale.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 398

Département 21 Commune: Ladoix-Serrigny



Réf de l'image : 1014601112

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Fourrières (venelle des)
Références cadastrales:	2010 AL 163
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, composé d'un logis couvert d'un toit à croupe, flanqué d'un cellier couvert d'un toit à deux versants de tuiles mécaniques. Bâtiment comprenant une cave, un rez-de-chaussée et un étage. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires ou à linteau délardé et oculus. Escalier en pierre parallèle à la façade d'entrée, avec entrée de cave sous escalier, protégé par un auvent couvert de tuiles plates, soutenu par des piliers en bois de charpente. Contrefort massif en moellons de pierre sur la façade d'entrée et sur la façade ouest. Bâtiment d'exploitation, de plan rectangulaire, de plain pied, situé au sud-ouest de la maison. Edifice construit en moellons de pierre apparents. Toit à longs-pans couverts de tuiles plates, de tuiles mécaniques et de laves. Baies rectangulaires et à linteau délardé, et porte charretière fermée par deux vantaux en bois.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Maison de vigneron ayant conservé ses caractéristiques architecturales et sa cohérence d'origine, malgré quelques remaniements. L'escalier parallèle en façade avec entrée de cave offre un exemple du genre particulièrement qualitatif. A préserver.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 399

Département 21 Commune: Ladoix-Serrigny



Réf de l'image : 1014601160

Dénomination: monument aux morts

Titre courant: **monument aux morts**

Adresse: Souvenir (Place du)

Commentaire descriptif: Le monument est composé d'une sculpture représentant un soldat, reposant sur un piédestal en marbre portant les noms gravés des soldats morts lors des guerres de 1914-1918 et 1939-1945. L'ensemble est posé sur plusieurs socles de marbre et entouré d'un espace végétalisé ceint d'une clôture de chaînes métalliques reliées par des piliers en forme d'obus.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 20e siècle ; 2e quart 20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 400

Département 21 Commune: Ladoix-Serrigny



Réf de l'image : 1014601037

Dénomination:	arbre
Titre courant:	**arbre dit chêne Buffon**
Adresse:	La Métairie
Références cadastrales:	2010 ZA 90
Commentaire descriptif:	Chêne situé dans le bois de Bornotte, après le hameau de Corcelles.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Chêne plusieurs fois centenaire, constituant à ce titre un arbre remarquable. Mis en évidence par l'entretien d'un espace dégagé d'arbes autour. A préserver.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 401

Département 21 Commune: Ladoix-Serrigny



Réf de l'image : 1014601113

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit domaine Gaston et Pierre Ravaut**

Adresse: Grande Rue de Buisson ( ) 16

Références cadastrales: 2010 AL 287, 310, 344, 345

Commentaire descriptif: Ensemble de bâtiments implantés en "U" autour d'une cour commune, accessible depuis la rue par une grille d'entrée bordée d'un mur en moellons de pierre couvert de tuiles plates. Bâtiment de plan en L, à l'angle nord-est, composé d'un logis flanqué d'une cuverie, edifié en moellons de pierre apparents couvert d'un toit à longs-pans de tuiles plates. Logis comprenant une cave et un rez-de-chaussée surélevé. Baies rectangulaires, dont certaines surmontées d'un arc de décharge. Escalier parallèle à la façade du logis, en moellons de pierre, protégé par l'avancée du toit faisant auvent et soutenu par des piliers en bois de charpente. Entrée de cave sous la marche palière de l'escalier. Cuverie de plan rectangulaire, de plain-pied, édifiée en moellons de pierre apparents couvert d'un toit à longs-pans de tuiles plates. Façade sur cour percée d'une porte charretière à deux vantaux en bois surmontée d'un auvent couvert de tuiles plates. Au sud de la cour, long bâtiment de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et un étage, édifié en moellons de pierre apparents et couvert d'un toit à longs-pans de tuiles plates. Baies rectangulaires (certaines surmontées d'un arc de décharge) et deux portes charretières.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Diagnostic: Exploitation vitivinicole présentant une certaine cohérence d'ensemble, mais ayant subi de nombreux remaniements par rapport à sa configuration d'origine.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 402

Département 21 Commune: Ladoix-Serrigny



Réf de l'image : 1014600918

Dénomination: église

Titre courant: **église paroissiale Saint-Marcel**

Adresse: Eglise (place de l')

Références cadastrales: 2010 AP 118

Commentaire descriptif: Eglise de plan basilical avec à la croisée du transept une tour-clocher de plan carré couverte d'une flèche octogonale de tuiles plates plombifères. Angle du transept nord et du choeur flanqué d'une tourelle à toit conique couvert en moellons de pierre. Toit à longs-pans couverts de tuiles plates. Murs en moellons de pierre enduits. Contreforts en appareil de pierres. En façade ouest, porche d'entrée en pierre surmonté d'un fronton triangulaire. Oculi et porte rectangulaire à deux vantaux et à encadrement en pierre, surmontée d'un fronton. Nef à trois travées avec baies semi-circulaires et portes à un vantail à encadrement en pierre. Transept éclairé par des lancettes à encadrement en pierre avec vitraux. Tour-clocher percée de baies jumelées en plein cintre avec encadrement en pierre et abat-son. Tourelle percée de jours en archère. Choeur éclairé par des baies en plein cintre munies de vitraux.

Siècle (en quarts de siècle): 13e siècle ; 16e siècle ; 17e siècle ; 18e siècle

Diagnostic: Edifice religieux recensé sur la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 403

Département 21 Commune: Ladoix-Serrigny



Réf de l'image : 1014601062

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole**

Adresse: Buis (impasse des) 4 ; Maladière (rue de la)

Références cadastrales: 2010 AL 358 ; 2010 AL 359

Commentaire descriptif: Ensemble de constructions composé d'une maison d'habitation en milieu de parcelle et d'un bâtiment d'exploitation agricole au sud, avec cour commune. Maison de plan rectangulaire comprenant une cave semi-enterré, un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Toit en pavillon couvert de tuiles plates. Murs en maçonnerie de pierre enduite. Baies rectangulaires. Sur la façade sud-ouest, escalier de quatre marches conduisant à une terrasse ceinte d'une balustrade métallique. Porte d'entrée de cette façade précédée de trois marches menant à un perron et surmontée d'un auvent. Au sud de la terrasse, descente de cave. Escalier droit au sud sur la façade nord-est. Bâtiment d'exploitation agricole, de forme rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Murs en moellon de pierre. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques et de quelques rangées de laves. Portes charretières en arc segmentaire, porte rectangulaire et baies rectangulaires. Petit édicule couvert en appentis au sud-ouest.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Diagnostic: Cette propriété constitue un exemple, relativement bien préservé, d'un ensemble agricole du 19e siècle avec une maison d'habitation sobrement traitée mais d'un gabarit caractéristique des maisons de maître et un bâtiment d'exploitation ayant préservé sa fonctionnalité, le tout sans altération majeure.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 404

Département 21 Commune: Ladoix-Serrigny



Réf de l'image : 1014601124

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir de Buisson**
Adresse:	Grande rue de Buisson ( ) ; Dijon (route de)
Références cadastrales:	2010 AL 134
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire couvert d'un toit à longs-pans en tuiles mécaniques. Les murs sont en moellons de pierre jointoyés. La façade sud est pourvue d'une large ouverture à encadrement en pierre et fermée par une grille métallique. Le sol est pavé et le bassin rectangulaire est en pierre de taille. Des bancs en pierre sont placés autour du bassin.
Siècle (en quarts de siècle):	Milieu 19e siècle
Date précise:	1850

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 405

Département 21 Commune: Ladoix-Serrigny



Réf de l'image : 1014601138

Dénomination:	moulin
Titre courant:	**moulin Camille, actuellement maison**
Adresse:	Vieux Moulin Camille (rue du) 3
Références cadastrales:	2010 AS 134
Commentaire descriptif:	Ensemble de constructions composé de trois corps de bâtiments accolés, implantés le long et au-dessus de la Lauve. L'entrée depuis la rue se fait par un portail. A l'est du portail, petite construction de plain-pied couverte en appentis de tuiles plates. Au sud, premier corps de bâtiment rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et deux étages.Toit à croupe, couvert de tuiles plates. Second corps de bâtiment rectangulaire au sud du premier, comprenant également un rez-de-chaussée et deux étages dont un sous comble. Toit à croupe couvert de tuiles plates avec lucarnes-fronton semi-circulaire et à ailerons. Troisième corps de bâtiment en L au sud du second.Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Ensemble des bâtiments en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires ou à linteaux cintrés à encadrement en pierre ou à linteau en bois.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 17e siècle ; 19e siècle
Date précise:	1640
Diagnostic:	Ancien moulin dont l'origine remonte au 17e siècle, cet édifice a connu des extensions au cours du 19e siècle. Il n'en demeure pas moins, par sa typologie, son implantation en bordure de la Lauve et son gabarit relativement imposant dans un environnement dense du coeur de village, un élément remarquable et original. Les façades visibles depuis la rue bien qu'ayant subies des transformations, conservent un aspect général cohérent. Des aménagements intérieurs semblent cependant avoir altéré les façades non visibles.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 406

Département 21 Commune: Ladoix-Serrigny



Réf de l'image : 1014601149

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine François Capitain et fils**
Adresse:	Dijon (route de) 38
Références cadastrales:	2010 AS 33, 34
Commentaire descriptif:	Domaine vitivinicole comprenant une maison de maître et un bâtiment d'exploitation ou cuverie, ainsi qu'un ensemble de parcelles de vignes comprises dans l'enceinte de la propriété. Un ancien pressoir est en exposition dans la cour. Maison de maître implantée en fond de parcelle, accessible depuis la rue par un portail d'entrée ouvrant sur une longue allée encadrée de vignes. Edifice de plan rectangulaire, comprenant une cave semi-enterrée, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit à la Mansart couvert d'ardoises avec lucarnes en arc segmentaire. Soubassement en assise de pierre de taille et murs en maçonnerie enduite. Baies en arc segmentaire. Au premier étage, baie de la travée centrale pourvue d'un balcon à garde-corps en fer forgé. Porte d'entrée accessible par un escalier droit avec garde-corps métalliques. Cuverie de plan rectangulaire, implantée en fond de parcelle,comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couverts de tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires à encadrement, porte charretière à deux vantaux en bois et oculus à encadrement en briques. Extension récente formant un retour sur la façade est.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 19e siècle
Date précise:	1830
Diagnostic:	Exploitation vitivinicole avec maison de maître et cuverie ayant conservé son authenticité et sa fonction d'origine. La maison de maître de beau volume, à l'ordonnancement régulier, offre une ornementation sobre mais élégante. Les efforts dans l'aménagement paysager et dans l'implantation de l'édifice sur la parcelle (perspective depuis l'entrée) lui confèrent une certaine solennité. La cuverie datant du milieu du 19e siècle est bien préservée, malgré une extension récente greffée sur sa façade. L'ensemble, avec les vignes encadrant la vaste allée d'entrée, constitue un exemple du type particulièrement qualitatif, d'un point de vue architectural et urbain.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 409

Département 21 Commune: Ladoix-Serrigny



Réf de l'image : 1014601147

Dénomination: rivière

Titre courant: **rivière La Lauve**

Commentaire descriptif: La rivière de la Lauve sillonne le village de Ladoix-Serrigny entre les vignes, les jardins et les maisons, traversant en coeur de village la route départementale 974 pour alimenter le Vieux Moulin Camille, puis plus au sud-est les douves du château de Serrigny, avant de se jeter dans la Bouzaise quelques kilomètres plus loin.

Diagnostic: Le parcours de la Lauve au sein du village de Ladoix-Serrigny donne lieu à des espaces urbains à l'ambiance particulièrement agréable et bucolique, notamment près de l'ancien moulin. La source de la Lauve dans le village, située impasse de la Lauve, constituait un lieu de promenade fréquenté au 19e siècle. Les aménagements urbains actuels n'ont pas permis à ce lieu de conserver pleinement ce caractère convivial.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 410

Département 21 Commune: Ladoix-Serrigny



Réf de l'image : 1014601148

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Nudant**
Adresse:	Dijon (route de) 11, 13
Références cadastrales:	2010 AL 202, 272
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, implanté en fond de cour, composé d'un logis flanqué d'une cuverie couvert d'un même toit. Bâtiment comprenant un rez-de-chaussée et deux étages, dont un de comble. Toit à croupes couverts de tuiles plates avec tabatière. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectanguaires et portes charretières à deux vantaux en bois. Porte d'entrée de la façade sur cour pourvue d'une verrière/véranda. Cour ceinte sur la rue d'un mur en moellons de pierre. Portail d'entrée fermé par une grille ouvragée et porte piétonne également fermée par une grille en fer forgé.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Bien que le bâtiment semble aujourd'hui fonctionner comme deux propriétés distinctes, l'ensemble conserve une homogénéité qui lui confère une véritable cohérence dans la mise en oeuvre et dans le volume notamment.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 426

Département 21 Commune: Ladoix-Serrigny



Réf de l'image : 1014600969

Dénomination: lavoir

Titre courant: **lavoir**

Adresse: Château (rue du)

Références cadastrales: 2010 AO 121

Commentaire descriptif: Edifice à ciel ouvert. Bassin rectangulaire en pierre de taille.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 427

Département 21 Commune: Ladoix-Serrigny



Réf de l'image : 1014601187

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir**
Adresse:	Beaune (route de) 28
Références cadastrales:	2010 AS 102
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Lavoir édifié en moellons de pierre enduits. Baies en demi-lune et des portes à linteaux cintrés et à deux vantaux. Le premier étage, accessible depuis la rue par une passerelle en métal et en bois, est percé de baies rectangulaires et d'une porte à linteaux cintrés et à deux vantaux. Un bandeau en pierre sépare les deux niveaux et des chaînes d'angle en pierre de taille soulignent la construction. Le bassin trapézoïdal au rez-de-chaussée est en pierre de taille, des bancs en pierre sont adossés aux murs. Un pilier en brique à soubassement de pierre se trouve au centre du bassin. Une plaque en céramique « Coeurs de villages / 2009 / Bourgogne / Conseil régional » est apposée sur la façade sud.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 19e siècle
Date précise:	1844
Diagnostic:	Construction néo-classique, originale pour ce type d'édifice.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 428

Département 21 Commune: Ladoix-Serrigny



Réf de l'image : 1014601173

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Serrigny (rue de) 8
Références cadastrales:	2010 AS 149
Commentaire descriptif:	Maison, de plan carré, alignée sur la rue, comprenant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toit en pavillon couvert de tuiles plates. Edifice construit en maçonnerie enduite, avec chaînes d'angle en pierre. Baies rectangulaires. Rez-de-chaussée de la façade nord orné d'un bandeau en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Date précise:	1887
Diagnostic:	Maison d'habitation présentant un volume imposant et un ordonnancement régulier, typique des maisons bourgeoises de la fin du 19e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé


MARSANNAY-LA-COTE



La commune de Marsannay-la-Côte, située à 8,8 km au sud de Dijon et à 39 km au nord-est de Beaune s'étend sur 12,9 km² et compte 5 127 habitants (recensement INSEE 2008). Commune limitrophe de Chenôve au nord, de Corcelles-les-Monts à l'ouest, de Couchey au sud, et de Perrigny-lès-Dijon et Fenay à l'est. Elle compte aussi les bois Santerot, celui de la combe du Pré et celui du bois des Francs à l'ouest ainsi que les combes Pévenelle, celle des Grands Vaux et la combe Semetrot à l'ouest. La route des Grands Crus (RD 122) traverse le centre ancien du nord au sud, le GR de Pays des Grands Crus contourne le centre ancien par l'ouest. La RD 974, la voie ferrée et l'autoroute A 311 traversent le territoire communal du nord au sud, à l'est du centre ancien. La commune se compose de plusieurs entités urbaines. Le centre ancien, au sud du territoire communal, se développe sous la forme d'un tissu dense et sinueux avec un point de convergence sur la place publique qui abrite l'église, la mairie et l'école. Le bâti, implanté en alignement sur la rue, comprend de nombreux ensembles sur cour qui aèrent le tissu. Plusieurs zones pavillonnaires se sont greffées au centre ancien, au sud à l'ouest et au nord. L'urbanisation coure le long de la RD 974 sous forme de zones pavillonnaires pour se développer intensément au nord du territoire sous forme de lotissements et de collectifs. Zones d'activité et d'équipements se sont quant à elles développées à l'est de la RD 974. Ce morcellement d'entités urbaines dénature la morphologie originelle de la commune et n'en permet plus la lecture. En termes de paysage, le pied de côte viticole est un élément structurant de la commune.

Marsannay-la-Côte constitue un des villages les plus vivants de la Côte notamment autour de la place centrale abritant édifices publics, office de tourisme et commerces. Le centre ancien présente un ensemble homogène avec la pérennité de la trame viaire et de l'implantation du bâti, et ce depuis le 19e siècle. Cependant le bâti a subi de profondes mutations et transformations et le patrimoine viticole, toujours présent avec les nombreuses exploitations sur cours, est parfois mal préservé. Les extensions pavillonaires au nord en direction de Chenôve créent une continuité urbaine entre la commune et la périphérie de Dijon qui pourrait conduire à une perte d'identité de la commune.

MARSANNAY-LA-COTE



Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets

N° 1123

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609705

Dénomination: église

Titre courant: **église Notre-Dame-de-l'Assomption**

Adresse: 11-Novembre-1918 (place du)

Références cadastrales: 2011 BM 197

Commentaire descriptif: Architecture néo-classique. Église de plan rectangulaire orientée Nord-Sud. La façade Nord présente un porche de style Renaissance percé d'une baie en plein cintre et surmonté d'un fronton triangulaire. Au Sud, un clocher de plan carré est implanté au dessus de la sacristie. A l'intérieur, peinture murale réalisée en 1942-1943 par Maumejean.

Siècle (en quarts de siècle): 2e quart 19e siècle

Date précise: 1830 ; 1839

Diagnostic: Monument historique.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1124

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609712

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Château (rue du) 8
Références cadastrales:	2011 BM 219
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire, implanté en fond de parcelle, et comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques et percé de vélux. La façade est en moellons de pierre apparents avec baies rectangulaires. Deux bâtiments de petit gabarit sont implantés à l'angle de la parcelle. Un mur en pierre la clôture.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1125

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609714

Dénomination:	colombier
Titre courant:	**colombier**
Adresse:	Château (rue du) 25
Références cadastrales:	2011 BM 626
Commentaire descriptif:	Le colombier de plan circulaire est en moellons de pierre apparents (traces d'enduit). Une randière (ceinture destinée à empêcher l'intrusion des rats) court à mi-hauteur. Dans la partie supérieure, deux ouvertures sont percées. Toit en poivrière couvert de laves.
Siècle (en quarts de siècle):	13e siècle
Diagnostic:	Monument historique

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1126

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609713

Dénomination: maison

Titre courant: **maison**

Adresse: Château (rue du) 23

Références cadastrales: 2011 BM 625

Commentaire descriptif: Habitation de plan rectangulaire implantée en fond de parcelle et comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupe couvert de tuiles plates et percé de velux et de lucarnes à deux pans. Murs en maçonnerie enduite avec chaînes d'angle en pierre. Baies rectangulaires. Un mur en pierre couvert de tuiles mécaniques entoure la parcelle.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1127

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609715

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Boulotte (rue de la) 12
Références cadastrales:	2011 BM 155
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire de trois travées, implanté en fond de parcelle. Il comprend un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques et percé de velux. Façade en moellons de pierre apparent avec chaînes d'angle. Baies rectangulaires à encadrement plat en pierre. Deux appentis de plain-pied sont accolés au droit du rez-de-chaussée. Un mur enduit couvert d'un chaperon de laves clôture la parcelle.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1128

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609716

Dénomination:	ensemble d'édifices à cour commune
Titre courant:	**ensemble d'édifices à cour commune**
Adresse:	Boulotte (rue de la) 8
Références cadastrales:	2011 BM 153
Commentaire descriptif:	Ensemble de 3 bâtiments organisés autour d'une cour ouverte sur les champs. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates. Murs en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires. La façade sur rue présente une large porte à linteau en bois.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 18e siècle 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1129

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609722

Dénomination:	ensemble d'édifices à cour commune
Titre courant:	**ensemble d'édifices à cour commune**
Adresse:	Louis-Gaïtet (impasse) 2B, 7
Références cadastrales:	2011 BM 190, 605, 642, 643, 644
Commentaire descriptif:	Ancienne exploitation viticole transformée en logements. Les bâtiments à usage d'habitation et à usage agricole sont disposés autour d'une cour commune ouverte sur la rue. Les bâtiments nécessaires à l'exploitation se trouvent aujourd'hui au n° 2B de l'impasse.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Cet ensemble conserve les éléments caractéristiques de l'architecture vigneronne : cave semi-enterrée, habitation à l'étage et le comble éclairé de petites baies carrées. Une réhabilitation récente a considérablement altéré la lisibilité de cet ensemble.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☑ Dénaturé

N° 1130

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609723

Dénomination:	monument aux morts
Titre courant:	**monument aux morts**
Adresse:	Ecoles (rue des) 2, Jean-Bart (place)
Références cadastrales:	2011 BM 195
Commentaire descriptif:	Monument composé d'un obélisque en pierre orné d'une branche et portant l'inscription "1914 / 1918" reposant sur un socle en pierre orné d'une croix de guerre et portant l'inscription "A LA MÉMOIRE / DES ENFANTS DE / MARSANNAY-LA-COTE / MORTS / POUR LA PATRIE". Sur chaque côté de l'obélisque sont inscrits la liste des morts. Le monument est entouré par quatre petits obélisques en pierre reliés entre eux par une chaîne métallique. A gauche de l'obélisque, se trouve une plaque en bronze apposée contre un mur et représentant la croix de la Libération avec l'inscription "PATRIAM SERVANDO / 1940 1945 / VICTORIAM TULIT".
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart du 20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1131

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609731

Dénomination: groupe scolaire

Titre courant: **groupe scolaire Paul-Colnet**

Adresse: Ecoles (rue des) 2

Références cadastrales: 2011 BM 195

Commentaire descriptif: Bâtiment de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit à demi-croupes couvert de tuiles mécaniques. Murs en béton percés de baies rectangulaires. Sur la travée centrale, fronton orné d'une décoration sculptée à motif de grappes de raisin et de feuilles de vigne et portant l'inscription "1937". Autres édifices à la mise en œuvre similaire.

Siècle (en quarts de siècle): 2e quart 20e siècle

Date précise: 1937

Diagnostic: Exemple rare d'architecture des années 1930.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1132

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609732

Dénomination:	mairie
Titre courant:	**mairie, actuellement école, poste**
Adresse:	Jean-Bart (Place), Ecoles (rue des) 2
Références cadastrales:	2011 BM 195
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Il présente une organisation symétrique autour des trois travées centrales en avant-corps plus ornementées et couvertes d'un toit brisé à croupe alors que le reste du bâtiment est couvert d'un toit à croupes. Le tout est couvert d'ardoises. L'étage de comble est éclairé par une lucarne à linteau cintré, des œils-de-bœuf et des tabatières. Les murs sont en maçonnerie crépie avec soubassement, chaînes d'angle, encadrement des baies et bandeaux horizontaux en pierre. Baies rectangulaires ou en plein-cintre. Balcon soutenu par des consoles moulurées avec garde-corps en fer forgé au-devant de la fenêtre centrale du premier étage. Au-dessus de cette baie, cartouche en pierre sculpté portant la date "M / DCCC / LXXXII" et surmonté de l'inscription "MAIRIE". Perrons devant chacune des entrées du bâtiment.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 19e siècle ; 4e quart 19e siècle
Date précise:	1882

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1133

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609736

Dénomination:	prieuré
Titre courant:	**prieuré, actuellement syndicat d'initiative dit maison du patrimoine**
Adresse:	Mazy (rue de) 41
Références cadastrales:	2011 BM 475
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Murs en maçonnerie enduite percés de baies rectangulaires. Le rez-de-chaussée comporte un cellier, l'habitation était à l'étage auquel on accède par un escalier hors œuvre.
Siècle (en quarts de siècle):	2e moitié 16e siècle ; 1ère moitié 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1135

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609737

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	boulotte (rue de la) 2, Mazy (rue de)
Références cadastrales:	2011 BM 621
Commentaire descriptif:	Bâtiment implanté à l'angle de la rue Boulotte et de la rue de Mazy. Il comprend un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit débordant à demi-croupes et à égout retroussé couvert de tuiles plates et éclairé par une large lucarne à croupe. Murs en moellons de pierre apparents et baies rectangulaires et oculus à encadrement en pierre. Escalier sur la façade est conduisant au premier étage.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1136

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609741

Dénomination:	ferme ; maison
Titre courant:	**ferme ; maison**
Adresse:	Mazy (rue de) 35, Carrières (rue des)
Références cadastrales:	2011 BM 480
Commentaire descriptif:	Bâtiment implanté en milieu de parcelle à l'angle de la rue des Carrières et de la rue de Mazy et comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toits à croupes couverts de tuiles plates. Murs en moellons de pierre apparents ou enduits. Baies rectangulaires. Un mur en pierre clôture la parcelle.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1137

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609742

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison paroissiale**
Adresse:	Mazy (rue de) 37
Références cadastrales:	2011 BM 45
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un étage, implanté en milieu de parcelle. Toit à demi-croupe et à égout retroussé, couvert de tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires. Petit escalier permettant d'accèder au rez-de-chaussée. Un mur en pierre clôt la parcelle.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 19e siècle 20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1138

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609743

Dénomination:	ensemble d'édifices à cour commune
Titre courant:	**ensemble d'édifices à cour commune**
Adresse:	Mazy (rue de) 43 à 55
Références cadastrales:	2011 BM 32 à 42
Commentaire descriptif:	Anciens bâtiments d'exploitation, de plan rectangulaire, disposés autour d'une cour commune ouverte sur la rue. Ils comprenent un rez-de-chaussée et un étage parfois de comble. Toits à longs-pans couverts de tuiles mécaniques ou plates et parfois percés de lucarnes à croupes. Murs en maçonnerie crépie ou en moellons de pierre enduits (parfois fortement dégradé) percés de baies rectangulaires, à linteau délardé ou bien de baies charretières à linteau droit en bois. Plusieurs descentes de caves et plusieurs perrons distribuant le rez-de-chaussée parfois surélevé.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Cet ensemble comprend des éléments spécifiques à l'architecture vigneronne notamment la cave semi-enterrée avec rez-de-chaussée surélevé. L'implantation des bâtiments est respectée.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1139

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609746

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Mazy (rue de) 57
Références cadastrales:	2011 BM 23
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan carré comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble et implanté en fond de parcelle. Toit à demi croupe couvert de tuiles plates et éclairé par des lucarnes à deux pans. Façades en moellons de pierre apparents percées de baies rectangulaires. Habitation à l'étage à laquelle on accède par un escalier extérieur.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1140

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609747

Dénomination: ensemble d'édifices à cour commune

Titre courant: **ensemble d'édifices à cour commune**

Adresse: Mazy (rue de) 75

Références cadastrales: 2011 BP 209

Commentaire descriptif: Ensemble d'habitations organisées autour d'une impasse à laquelle on accède par le porche aménagé dans le bâtiment aligné sur la rue.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1141

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609748

Dénomination:	demeure
Titre courant:	**demeure, actuellement Maison des Sociétés**
Adresse:	Mazy (rue de) 85
Références cadastrales:	2011 BP 216
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire composé d'un corps principal comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble flanqué de deux corps latéraux symétriques avec un rez-de-chaussée et un étage de comble. Toit brisé en pavillon pour le corps principal et toit brisé à croupes aux corps latéraux. Tuiles plates dont certaines sont plombifères. Lucarnes à linteau cintré. Murs en maçonnerie enduite percés de baies à linteau délardé et de baies charretières en plein-cintre. Un parc aménagé et de qualité est contigu au bâtiment. Propriété close de murs avec portail formé de deux piliers en pierre de taille fermé par une grille métallique.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 1er quart 19e siècle

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 1142

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609751

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Mazy (rue de) 87
Références cadastrales:	2011 BP 158
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire comportant un rez-de-chaussée et un étage implanté en retrait de la rue. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Murs en maçonnerie crépie percés de baies rectangulaires ou à linteau délardé. La partie sud de la façade est est ouverte et à usage de remise. Muret à l'alignement de la rue fermant une cour.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1143

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609753

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Mazy (rue de) 89
Références cadastrales:	2011 BP 157
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire comportant un rez-de-chaussée et un étage, implanté en retrait de la rue. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Murs en moellons de pierre apparents. Baies à linteau délardé et oculus à encadrement en pierre. Ancien passage cocher à linteau droit en bois fermé par une porte vitrée. Muret à l'alignement de la rue fermant une cour.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1144

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609757

Dénomination: maison

Titre courant: **maison**

Adresse: Mazy (rue de) 93

Références cadastrales: 2011 BP 594

Commentaire descriptif: Edifice de plan en L composé d'un premier corps de bâtiment, de plan rectangulaire, implanté en retrait de la rue, et comportant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Murs en maçonnerie crépie avec baies rectangulaires ou oblongues à linteau délardé et encadrement en pierre. Trois descentes de caves sur la façade est. En retour au sud et vers la rue, un second corps de bâtiment rectangulaire comportant un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Murs en maçonnerie crépie avec chaînes d'angle et soubassement en pierre. Baies rectangulaires à encadrement en pierre et baie charretière avec linteau droit en bois.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1145

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609759

Dénomination: maison

Titre courant: **maison**

Adresse: Vieux-Collège (rue du) 2 ; Mazy (rue de) 60

Références cadastrales: 2011 BP 161

Commentaire descriptif: Bâtiment comportant un rez-de-chaussée surélevé et un étage de comble. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates et percés de lucarnes à deux pans. Murs en maçonnerie crépie. Un mur en pierre ceint la parcelle. Le portail est encadré par deux piliers en pierre de taille.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1146

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609760

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole**

Adresse: Vieux-Collège (rue du) 4

Références cadastrales: 2011 BP 620, 621, 622, 623, 624

Commentaire descriptif: Exploitation viticole organisée autour d'une cour. Le bâtiment perpendiculaire à la rue, de plan rectangulaire, comporte un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires ou carrées. Le mur d'enceinte en pierre, couvert d'un chaperon de laves, abrite un puits dans son épaisseur.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1147

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609764

Dénomination: maison

Titre courant: **maison**

Adresse: Vieux-Collège (rue du) 8

Références cadastrales: 2011 BP 618

Commentaire descriptif: Bâtiment de plan rectangulaire implanté perpendiculairement à la rue et comportant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques et percé de velux. Murs en moellons de pierre apparents sur la façade est et crépis sur les autres. Baies rectangulaires. Le mur pignon sur rue présente dans l'angle nord-ouest une échauguette carrée en pierre de taille, soutenue par des consoles moulurées en pierre, est surmontée d'un toit en pavillon couvert d'ardoises.

Siècle (en quarts de siècle): 16e siècle ; 17e siècle ; 18e siècle (?)

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1148

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609769

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Bruno Clair**
Adresse:	Vieux-Collège (rue du) 5 ; Maladière (rue de la) 5
Références cadastrales:	2011 BP 135
Commentaire descriptif:	Exploitation viticole située à l'angle de la rue du Vieux-Collège et de la rue de la Maladière. Parcelle en lanière plantée de vignes. La maison d'habitation, implantée perpendiculairement à la rue, comprend un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et percé de velux et d'une lucarne à croupe et à fermette débordante. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires. À l'ouest de la cour, bâtiment d'exploitation de plan rectangulaire, implanté perpendiculaire à la rue. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Murs en maçonnerie enduite. L'ensemble est ceint d'un mur couvert d'un chaperon de laves. Portail, sur la rue du Vieux-Collège, encadré par deux piliers donnant accès à la cour. Au nord de la cour, vaste porche en pierre ouvrant sur une seconde cour et le vignoble.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 1149

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609771

Dénomination:	ensemble d'édifices à cour commune
Titre courant:	**ensemble d'édifices à cour commune**
Adresse:	Vieux-Collège (rue du) 10 à 16, 24
Références cadastrales:	2011 BP 172, 173, 174, 570, 602
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments organisés en U autour d'une cour. Ils comportent un rez-de-chaussée et un étage parfois sous comble. Toits à longs-pans ou en appentis couverts de tuiles plates ou mécaniques et parfois percés de velux. Les murs sont en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires, carrées, semi-circulaire, triangulaire ou en plein-cintre.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1150

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609773

Dénomination: maison

Titre courant: **maison**

Adresse: Maladière (rue de la) 1

Références cadastrales: 2011 BP 569

Commentaire descriptif: Bâtiment de plan rectangulaire, implanté en fond de parcelle, comportant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. L'habitation est à l'étage. Toit brisé à égout retroussé couvert de tuiles plates et percé de lucarnes à linteau cintré. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires. Un mur en pierre clôt la parcelle.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1151

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609775

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Rocher (rue du) 2
Références cadastrales:	2011 BK 345
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire comportant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble, implanté en front de parcelle. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et percé de lucarnes à deux pans. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires. Escalier sur le mur pignon conduisant au premier étage. Sur une des pierres d'encadrement de la porte d'entreé depuis cet escalier est inscrit "1811 / J.Bte / CHEVILLON / MODOT". Un mur en pierre clôture la parcelle.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle
Date précise:	1811

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1152

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609777

Dénomination: ensemble d'édifices à cour commune

Titre courant: **ensemble d'édifices à cour commune**

Adresse: Château (rue du) 2

Références cadastrales: 2011 BP 575

Commentaire descriptif: Ensemble de bâtiments, de plan rectangulaire, situés à l'angle de la rue du Château et de la rue du Puits-de-Têt. Le bâtiment d'habitation principal est implanté en fond de parcelle et comprend un rez-de-chaussée et deux étages. Toit à croupes couvert de tuiles plates. Les autres bâtiments ont un toit à longs-pans couvert de tuiles plates. L'ensemble des murs sur la cour son en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires. Cour clos sur la rue par un mur en pierre.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1153

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609780

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Château (rue du) 4
Références cadastrales:	2011 BP 200
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire, implanté en fond de parcelle, comportant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et percé d'une lucarne à fronton triangulaire. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires. Un mur en pierre clôt la parcelle.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1154

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609785

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole**

Adresse: Puits-du-Têt (rue du) 11

Références cadastrales: 2011 BP 179

Commentaire descriptif: Ensemble de bâtiments construits autour d'une cour. La maison à l'est, de plan rectangulaire, est implantée perpendiculairement à la rue. Elle comprend un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Murs en moellons de pierre apparents ou enduits. Baies rectangulaires. Cuverie, de plan rectangulaire, également perpendiculaire à la rue, avec toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Murs en moellons de pierre enduits. Baies à linteau en accolade, baie charretière en arc segmentaire. Propriété close d'un mur couvert d'un chaperon de lave. Portail d'accès à la cour constitué de deux piliers en pierre de taille fermé par une grille métallique.

Siècle (en quarts de siècle): Temps modernes

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1155

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609790

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	11-Novembre-1918 (place du) 5
Références cadastrales:	2011 BP 207
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments implantés en L, couverts de toits à croupes de tuiles plombifères et à longs-pans de tuiles plates ainsi que de girouettes. Les murs sont en moellons de pierre apparents. Baies à linteau délardé et à encadrement plat en pierre. Auvent surmonté d'une tourelle polygonale à pan-de-bois. Cour fermée par un porche.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1156

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609793

Dénomination:	ferme ; maison
Titre courant:	**ferme ; maison**
Adresse:	Mazy (rue de) 12
Références cadastrales:	2011 BM 636, 637, 638
Commentaire descriptif:	Ferme de plan rectangulaire, implantée en fond de parcelle, comportant un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Murs en maçonnerie crépie. Baies rectangulaires et oblongues.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 19e siècle 20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1157

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609794

Dénomination: maison

Titre courant: **maison**

Adresse: Mazy (rue de) 19

Références cadastrales: 2011 BM 609

Commentaire descriptif: Edifice de plan rectangulaire composé d'un premier corps de bâtiment comportant une cave semi-enterrée, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble, couvert d'un toit à croupes de tuiles plates et percé d'œils-de-bœuf et d'une lucarne à linteau cintré avec acrotères. Le second corps de bâtiment, également rectangulaire, est implanté perpendiculaire et dans le prolongement du premier. Il comprend une cave semi-enterrée, un rez-de-chaussée surélevé avec terrasse et un étage de comble. Toit brisé couvert de tuiles plates et percé de vélux et de lucarnes à linteau cintré sur le brisis. Murs en moellons de pierre apparents sauf la façade ouest qui est enduite. Baies à linteau délardé ou rectangulaires. Escalier en pierre à deux montées convergentes sur la façade est conduisant au rez-de-chaussée surélevé. L'ensemble de la parcelle est ceint d'un mur. Deux piliers ornementés encadrent le portail.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- [x] Bon état apparent
- [ ] Menacé
- [ ] Vestiges
- [x] Bon niveau (authenticité)
- [ ] Remanié
- [ ] Dénaturé

N° 1158

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609797

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Huguenot père et fils**
Adresse:	Carron (ruelle du) 7
Références cadastrales:	2011 BM 62
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté le long d'une impasse ouverte sur la rue et comportant un rez-de-chaussée et un étage en surcroît. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Murs en maçonnerie enduite avec chaînes d'angle en pierre. Baies carrées et rectangulaires à encadrement plat en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1159

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609798

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Carron (ruelle du) 5
Références cadastrales:	2011 BM 92
Commentaire descriptif:	Bâtiment implanté le long d'une impasse ouverte sur la rue, de plan rectangulaire, et comportant une cave, un rez-de-chaussée et un étage de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et percé d'une lucarne pendante à deux pans. Murs en moellons de pierre enduits. Baies carrées et rectangulaires à encadrement plat en pierre. Descentes de cave sur la façade est.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1160

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609812

Dénomination: maison

Titre courant: **maison**

Adresse: Moreau (rue) 14 ; Mazy (rue de)

Références cadastrales: 2011 BM 128 à 131

Commentaire descriptif: Bâtiment de plan rectangulaire situé à l'angle des rues de Mazy et Moreau, implanté en front de parcelle, et comportant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates dont certaines sont plombifères formant des motifs de losange. Lucarne à demi-croupe. Murs en moellons de pierre apparents ou enduits avec chaînes d'angle. Grandes baies rectangulaires à encadrement plat en pierre. Un pavillon de plan carré est situé à l'angle de la parcelle. L'ensemble est ceint d'un mur enduit couvert d'un chaperon de laves ou de tuiles mécaniques.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1161

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609837

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir**
Adresse:	Ormichal (ruelle de l')
Références cadastrales:	2011 BK
Commentaire descriptif:	Lavoir de petites dimensions situé en dessous du niveau du sol actuel, comportant un seul bassin et dont le sol est couvert de grandes dalles rectangulaires en pierre. Les murs qui l'entourent sont constitués d'une première partie formant une sorte de banquette en pierre grise, puis d'une seconde partie en pierre jaune, plus haute et récemment maçonnée.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1162

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte

Dénomination: lavoir

Titre courant: **lavoir**

Commentaire descriptif: Edifice à ciel ouvert. Bassin rectangulaire en pierre de taille.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Diagnostic: Lavoir non retrouvé. Peut-être s'agit-il d'un doublon avec le lavoir de la fiche 1161 (IA21003235) ?

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☑ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1163

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609739

Dénomination: secteur urbain

Titre courant: **secteur urbain de la zone UA**

Commentaire descriptif: Village viticole, Marsannay-la-Côte s'étend le long du pied de côte qui marque la limite Ouest de la commune. Le village se développe de part et d'autre de la rue de Mazy. Les rues du Château et de la Maladière forment la limite Est. Entre ces axes transversaux, les îlots s'organisent, délimitées au Nord par la RD 108 (rue du Vieux-Collège et rue du Carré) et au Sud par la rue de l'Argilière et la rue Moreau. Le long de la rue de Mazy et de part et d'autre de la place du 11-Novembre-1918 où se situe l'église, les corps de ferme s'implantent autour d'une impasse ouverte sur la rue principale. Ce bâti conserve certaines formes propres à l'architecture vigneronne caractérisée par la cave en demi sous-sol, l'habitation à l'étage et les ouvertures carrées des combles. Au regard du cadastre de 1812, la persistance de ces îlots souligne leur valeur d'ancienneté. Le bourg présente un habitat datant essentiellement du XIXe siècle lié à son expansion et à son enrichissement. La massive église de 1830, la mairie et la maison des Sociétés sont les symboles de cette période. Les maisons des vignerons aisés reprennent les éléments des maisons bourgeoises à façade ornementée. Les fermes s'agrandissent, formant de grands ensembles de plan rectangulaire. Les habitations sont construites sur des parcelles plus grandes clôturées par des murs en pierre. Encore présents au coeur du bourg, les vignobles et les potagers s'articulent avec l'habitat.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle ; 19e siècle

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1164

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609819

Dénomination:	croix monumentale
Titre courant:	**croix monumentales**
Adresse:	Rocher (rue du) ; Croix-Notre-Dame (rue) ; Ouzeloy (chemin des) ; Maladière (rue de la)
Références cadastrales:	2011 BK 341 ; 2011 BO ; 2011 BR ; 2011 BP 137, 138
Commentaire descriptif:	5 repéré ; 0 étudié. Croix de chemin et de cimetière dont trois sont en pierre et deux en ciment sur piédestal en pierre. Celles en ciment reposent sur des piédestaux plus anciens en pierre. Trois de ces piédestaux portent des inscriptions et des dates partiellement lisibles.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle ; 20e siècle
Date précise:	1804 ; 1811

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1165

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609817

Dénomination:	cabane
Titre courant:	**cabane de vigneron (cabotte)**
Adresse:	Les-Grasses-Têtes (lieu-dit)
Références cadastrales:	2011 BO 113
Commentaire descriptif:	Cabane construite dans un muret en pierre par un empilement de pierre sèche et couverte en tas de charge. Une baie permet d'accéder à l'intérieur.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Seule cabotte repérée sur le territoire communal.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1166

Département 21 Commune: Marsannay-la-Côte



Réf de l'image : 1014609832

Dénomination:	ensemble agricole
Titre courant:	**ensembles agricoles ; meurgers**
Adresse:	Le-Clos-de-Jeu (lieu-dit) ; Les-Grasses-Têtes (lieu-dit) ; Les-Boivin (lieu-dit) ; Dessus-des-Longeroies (lieu-dit)
Références cadastrales:	2011 BN 10, 24, 28, 208, 212 ; 2011 BO 112, 113, 142, 168 ; 2011 OB 8, 90, 91
Commentaire descriptif:	10 repérés. Tas d'épierrement parfois retenus par un muret en pierre sèche.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé


MEURSAULT



La commune de Meursault, située à 8km au sud-ouest de Beaune et à environ 55km de Dijon, s'étend sur 16km² et compte 1563 habitants (recensement INSEE 2007). Commune limitrophe d'Auxey-Duresses et de Monthelie au nord, Meursault est bordée à l'ouest par le Bois de Blagny et le Montmellian. Le ruisseau des Cloux serpente, depuis le Moulin aux Moines d'Auxey-Duresses, à travers la commune sur une grande partie ouest, passant notamment sous l'ancien moulin Judas. Près de l'ancienne léproserie de Meursault passe également le Riot. La Nationale 74 traverse la ville du nord-est au sud-est. La forme urbaine de Meursault est éclatée avec un centre-bourg présentant un tissu dense et ancien mais cependant aéré et discontinu par les cours et les parcelles agricoles. La commune présente d'importantes extensions pavillonnaires le long de la RN 74 et des zones d'activités aux abords de la voie ferrée. L'urbanisme est discontinu entre le noyau historique et les extensions périphériques mais pourrait à terme présenter une seule entité.

Meursault constitue le bourg le plus grand de la côte de Beaune et s'inscrit dans un contexte entièrement viticole. La commune abrite un patrimoine viticole de qualité et bien préservé. La place centrale du village abritant établissements publics et commerces, constitue un espace de vie à l'échelle de la commune mais également des villages alentours. Les extensions urbaines le long de la RD 974 ne viennent pas déstructurer la forme du village mais ne correspondent pas à la typologie architecturale traditionnelle.

MEURSAULT


Patrimoine bâti, croix, monuments
Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines
Cabottes, meurgers, murets

N° 513

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602485

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Velle (rue de la) 9
Références cadastrales:	2010 AH 23
Commentaire descriptif:	Bâtiment situé dans une cour-rue, comprenant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages, dont un étage en surcroît. Toits à deux versants couverts de tuiles plates et percés de tabatières. Au rez-de-chaussée, à l'angle sud-est, le bâtiment est ouvert sur les deux façades par une arcade en plein-cintre et une baie charretière à linteau droit en bois. Emplacement d'un ancien puits. Bâtiment édifié en moellons de pierres apparents. Baies rectangulaires, à linteau délardé ou en accolade, avec encadrement en pierre. Escalier droit en béton adossé à la façade d'un bâtiment contigu, à rampe métallique, et menant à un palier au premier étage. Descente de cave sous l'escalier.
Siècle (en quarts de siècle):	17e siècle ; 19e siècle ; 20e siècle
Date précise:	1680
Diagnostic:	Malgré un remaniement important de l'escalier, l'édifice présente les spécificités des maisons de vigneron bourguignonnes, avec des caractéristiques bien préservées. La présence d'un ancien puits (avec droit de passage) aménagé sous une partie de la maison confère une certaine originalité à cet édifice.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☑ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 514

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602493

Dénomination: château

Titre courant: **château de la Velle**

Adresse: Velle (rue de la) 17

Références cadastrales: 2010 AH 13

Commentaire descriptif: Ensemble de bâtiments implantés autour d'une cour ouverte sur la rue à l'ouest et sur les vignes à l'est. Ensemble composé de tours, de logis et de communs. Présence d'un puits ayant conservé son porte-poulie en pierre à l'entrée de la cour. Au nord les bâtiments comprennent une cave, un rez-de-chaussée et deux à trois étages, dont un étage de comble. Toits à deux versants et en pavillon couverts de tuiles plates. Moellons de pierre apparents jointoyés et/ou partiellement enduits. Baies rectangulaires, dont certaines à linteau délardé, portes charretières en plein-cintre et jours en archère. Bâtiment de communs couvert d'un toit à longs-pans de tuiles plates. Moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires et portes charretières en plein-cintre, en arc segmentaire et en anse de panier, avec encadrement en pierre. Four à pain en fond de cour à l'est. Toit à deux versants couvert de laves. Moellons de pierre. Baies rectangulaires avec encadrement en bois (linteau) ou en pierre.

Siècle (en quarts de siècle): 16e siècle

Diagnostic: Ancien ensemble castral offrant un intérêt à la fois historique et architectural. Le château offre un ensemble d'éléments bien préservés (puits, four à pain et bâtiments en eux-mêmes).

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 515

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602530

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit domaine Boisson-Vadot**

Adresse: Moulin-Landin (rue du) 1

Commentaire descriptif: Ensemble de bâtiments implanté en « U » autour d'une cour ouverte sur la rue par une porte charretière en plein-cintre accostée d'une porte piétonne, percées dans un mur couvert d'un chaperon de tuiles plates. Maison de plan rectangulaire en fond de cour, comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et un étage de comble. Toit à deux versants couvert de tuiles mécaniques. Fronton pignon au centre de la façade sur cour. Maçonnerie enduite. Baies rectangulaires ou à linteau délardé et baie semi-circulaire dans le pignon. Escalier en pierre à montées convergentes menant à un palier au rez-de-chaussée surélevé. Escalier à rampe métallique. Trois entrées de cave, dont une sous l'escalier. Remise implantée à l'est, en maçonnerie de briques, couverte d'un toit en appentis de tuiles mécaniques. Deux portes fermant par des vantaux en bois, dont une porte charretière. A l'ouest, communs de plan rectangulaire couverts d'un toit à deux versants de tuiles mécaniques. Maçonnerie enduite. Porte charretière, baie rectangulaire et à linteau délardé.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle ; 19e siècle ; 1er quart 20e siècle

Diagnostic: Ensemble viticole présentant des caractéristiques architecturales intéressantes. Le logis se présentant en fond de cour est mis en valeur par une façade à l'ordonnancement régulier et sobre. Le porche constitue un des éléments qualitatifs de cet ensemble.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 516

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602553

Dénomination: demeure

Titre courant: **demeure dite les Herbeux**

Adresse: Pierre-Joigneaux (rue) ; Santenots (rue des) 2

Références cadastrales: 2010 AS 1

Commentaire descriptif: Demeure implantée au sein d'une parcelle arborée, close d'un muret surmonté de grilles en fer forgé, et accessible depuis la rue par une grille ouvragée encadrée de piliers en pierre à chapiteaux moulurés et ornés de plaques de marbre. Demeure de plan carré, avec tourelle en surplomb dans l'angle sud-est, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un étage en surcroît. Toit à croupes couvert d'ardoises, percé de lucarnes à linteau cintré ou à fronton cintré. Tourelle couverte d'une flèche hexagonale à égout retroussé, à couverture d'ardoise. Maçonnerie enduite. Chaînes d'angle moulurés formant pilastres. Baies rectangulaires avec encadrement en pierre et appuis en pierre ouvragée à motifs. Balcon en pierre à garde-corps ajouré. Véranda au rez-de-chaussée au sud. Tourelle percée de baies rectangulaires à bandeau mouluré parfois surmontées d'un fronton cintré. Entablement de la tourelle souligné par des frises de céramiques décoratives. Présence de bandeaux de pierre. A l'est, vaste parc arboré avec plan d'eau.

Siècle (en quarts de siècle): 4e quart 19e siècle

Diagnostic: Maison de maître aux caractéristiques architecturales de la fin du 19e/début du 20e siècle particulièrement qualitatives, aussi bien dans l'ornementation élégante (encadrement de baies, chaînes d'angles, frise décorative) que par la présence d'élément plus hétéroclite (tourelle en surplomb) évoquant l'architecture médiévale.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 517

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602585

Dénomination:	demeure
Titre courant:	**demeure dite château de Cîteaux**
Adresse:	Cîteaux (rue de) 20
Références cadastrales:	2010 AD 126 à 129 ; 136 à 138 ; 378
Commentaire descriptif:	Edifice de plan en « T » composé d'un corps central flanqué de deux pavillons, implanté au sein d'un parc arboré. Toiture, composée de toits brisés à croupe et de toits en pavillon, couverte d'ardoises. Lucarnes à couronnement rectangulaire et lucarne à baies jumelées et fronton cintré orné d'un chiffre "JB" (Jules Bernard). Edifice comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un étage de comble. Moellons de pierre enduits et chaînes d'angle en pierre de taille formant pilastres. Baies rectangulaires, parfois surmontées d'une corniche moulurée ou d'un fronton triangulaire. Baies à arc déprimé. Garde-corps à balustres en pierre formant des motifs divers. Rez-de-chaussée, édifié en pierre de taille, en saillie (excepté sur la façade nord du corps central) formant terrasses avec garde-corps à balustres en pierre. Au sud, terrasse accessible par un vaste escalier en pierre à montées convergentes. Travée centrale surmontée d'un fronton-pignon cintré orné d'un cartouche sculpté portant le chiffre "JB" (Jules Bernard).
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 19e siècle
Date précise:	1865
Diagnostic:	Vaste demeure bourgeoise de la seconde moitié du 19e siècle à l'ornementation abondante et particulièrement soignée sur les baies et les lucarnes (d'inspiration Renaissance). L'imposant volume et la richesse décorative font de ce bâtiment un des édifices les plus qualitatifs du patrimoine monumental de Meursault.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 518

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602589

Dénomination:	colombier
Titre courant:	**colombier**
Adresse:	Cîteaux (rue de) 20
Références cadastrales:	2010 AD 138
Commentaire descriptif:	Tour de plan circulaire, implantée au nord-ouest du parc du château de Cîteaux. Moellons de pierre enduits sauf sur le soubassement où les moellons de pierre sont apparents. Toit conique couvert d'ardoise, percé de lucarnes. Porte et baie du 3e niveau avec linteau à soffite surélevé et baies rectangulaires.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 519

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602593

Dénomination:	pavillon d’entrée
Titre courant:	**pavillon d’entrée**
Adresse:	Cîteaux (rue de) 20
Références cadastrales:	2010 AD 137
Commentaire descriptif:	Pavillon implanté parallèlement à la rue, à l’entrée de la parcelle. Pavillon de plan rectangulaire flanqué d’une extension moderne à l’ouest et d’une tourelle au sud-ouest. Toit brisé couvert d’ardoises, percé de lucarnes à fronton triangulaire. Soubassement en pierre de taille et maçonnerie de briques. Chaînes d’angle en pierre de taille. Baies à linteau en arc segmentaire et jours en archère à encadrement en pierre. Travées soulignées par des pilastres. Tourelle de plan hexagonal de même mise en oeuvre, couverte d'une courte flèche d’ardoises à égout retroussé. Couronnement en surplomb sur consoles, portant trois cadrans d'horloge. Porte d'entrée de la façade surmontée d'un auvent en pierre en forme de coupole reposant sur des consoles galbées.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 19e siècle
Diagnostic:	Pavillon d’entrée offrant les caractéristiques évoquant l'éclectisme de la fin du 19e siècle, avec sa mise en oeuvre en maçonnerie de brique et ses éléments décoratifs en pierre de taille. L'extension venue s'accoler à l'ouest du pavillon gène la perception de cet édifice dans son intégrité d'origine.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 520

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602563

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**cuverie ; André Brunet viticulteur ; château Génot-Boulanger**
Adresse:	Cîteaux (rue de) 25, 27
Références cadastrales:	2010 AD 126, 127, 128, 129
Commentaire descriptif:	Ensemble constitué de deux édifices implantés de part et d'autre d'une cour s'ouvrant sur la rue de Cîteaux et sur la rue Pierre-Joigneaux. Bâtiments de plan rectangulaire composés d'un corps central flanqués de deux corps latéraux auxquels sont accotés des pavillons. Bâtiments comprenant une cave, un rez-de-chaussée et un étage de comble. Toitures composées de toits en pavillon ou de toits brisés couverts d'ardoise ou de tuiles plates plombifères polychromes en écaille. Toits percés de lucarnes ou lucarnes passantes à fronton triangulaire, d'oeils-de-boeuf et de velux. Soubassement en pierre de taille, maçonnerie enduite en partie basse et appareil de briques bicolore au-dessus. Soubassement percé de soupiraux. Chaînes d'angle en pierre de taille. Baies et portes charretières en arc segmentaire avec agrafe.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 19e siècle
Diagnostic:	Ces deux bâtiments présentent, comme le pavillon d'entrée du château de Cîteaux, des caractéristiques évoquant l'éclectisme de la fin du 19e/début du 20e siècle, particulièrement bien préservés et offrant un exemple de patrimoine architectural monumental de qualité.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 521

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602294

Dénomination: église paroissiale

Titre courant: **église paroissiale Saint-Nicolas**

Adresse: Hôtel-de-ville (place de l')

Références cadastrales: 2010 AD 209

Commentaire descriptif: Eglise de plan basilical, avec nef à trois vaisseaux, transept et choeur à chevet plat. Tour-clocher à flèche octogonale en pierre surmontant la croisée du transept. Flèche relevée de pinacles et ornée de crochets. Bas côtés et nef surmontés de toits à deux versants couverts de tuiles plates. Soubassement, clocher et façade du porche en pierre de taille. Maçonnerie en moellons de pierre calcaire à joints beurrés. Baies en arc brisé à remplage et jours en archère. Présence de contreforts et de contreforts angulaires en pierre de taille, parfois surmontés de gargouilles. Porche d'entrée, sur la façade occidentale, ouvert par une arcade brisée avec gâble en accolade. Portail sous porche en arc brisé avec tympan plein en pierre à réseau sculpté. Portail à deux portes encadrées de sculptures représentant la Vierge à l'Enfant, surmontée d'un dais sculpté, saint Pierre et saint Paul.

Siècle (en quarts de siècle): 4e quart 15e siècle ; 2e quart 19e siècle

Diagnostic: Patrimoine religieux de la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 522

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602421

Dénomination: maladrerie ; hôpital

Titre courant: **Ancien hôpital, ancienne maladrerie**

Adresse: R.D. 974

Références cadastrales: 2010 CB 51

Commentaire descriptif: L'ensemble, clos de murs pour partie, comprend une chapelle orientée perpendiculaire à la RN 74, formée de 3 travées dont les voûtes d'ogives ont disparu, une salle des malades longeant la route orientée nord-sud, ainsi qu'un porche et la chambre dite "du recteur" au premier étage. Des bâtiments annexes : écuries, porcherie où l'on remarque le remploi d'éléments plus anciens, sculptés, provenant du bâtiment principal. L'ensemble a été transformé en bâtiments agricoles. L'ancienne chapelle a reçu, sur sa 2è travée côté sud, une adjonction sous la forme d'un porche, en légère saillie. Au droit du chevet, au début de la 3è travée, des départs de voûtes sont visibles de part et d'autre de l'édifice, flanqué de 4 contreforts. Le porche d'entrée de la chapelle, donnant sur la route nationale est roman. Il comporte des chapiteaux sculptés à motifs de volutes stylisées. Il est surmonté d'une baie encadrée de chapiteaux romans. Jouxtant l'ancienne chapelle, la salle des malades a sans doute été remaniée au cours des 14è et 15è siècles, comme l'attestent les jambages des fenêtres, la modification des portes et le percement de lucarnes de la fin du Moyen Age sur les deux façades. Sur la façade postérieure, une porte à arc en plein cintre a été rebouchée partiellement. A l'intérieur, la salle comporte 4 pièces. La partie nord s'ouvre par une porte à arc brisé. Les anciennes portes de la façade antérieure ont été bouchées. La chambre basse, située à l'extrémité nord de la salle, comporte des voûtes d'arrêtes et une porte romane encadrée de deux colonnes à chapiteaux à décors de feuillages, surmontés d'un tympan orné en son centre d'une croix patée et de trois rosaces en bas relief. Face à cette porte, une arcade murée ouvre sur deux portes dont l'une est surmontée d'un arc en plein cintre et d'une croix sculptée. Sur le pignon, une cheminée. Au dessus de cette dernière travée, une ancienne chambre.

Siècle (en quarts de siècle): 1ère moitié 12e siècle

Diagnostic: L'hôpital de Meursault fait partie des édifices hospitaliers conservés les plus anciens de Bourgogne.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☑ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 523

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602546

Dénomination: croix monumentale

Titre courant: **croix monumentale**

Adresse: Europe (place de l')

Commentaire descriptif: Croix latine en pierre reposant sur une colonne posée sur un piédestal. Aucune inscription portée. Croix calvaire élevée au centre de la place de l'Europe.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 524

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602295

Dénomination: château

Titre courant: **ancien château, actuellement hôtel de ville**

Adresse: Hôtel-de-ville (place de l') 4 bis

Références cadastrales: 2010 AD 225, 226

Commentaire descriptif: Bâtiment situé à l'ouest de la place, sur une parcelle ceinte sur la rue d'une grille ouvragée en fer forgé. Bâtiment principal de plan en "T" flanqué au sud d'un second bâtiment de plan rectangulaire. Bâtiment principal comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et trois étages dont un étage de comble. Tour carrée sur la façade, abritant un escalier. Toit à deux versants et toit en pavillon, couverts de tuiles plombifères. Lucarnes passantes à fronton-pignon. Corniche soulignée de modillons alternant avec des mascarons. Moellons de pierre enduits et chaînes d'angle en pierre, façade ouest en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires et/ou à meneaux en pierre, jours en archère, baies rectangulaires à imposte et baie rectangulaire surmontée d'un tympan en arc brisé avec culots figurés orné des armoiries de la ville, de raisins et feuillages sculptés. Cul-de-lampe figurés. Descentes de cave sous l'escalier d'entrée. Bâtiment au sud, de plan rectangulaire, composé d'une cave (étage de soubassement), d'un rez-de-chaussée et de deux étages dont un étage de comble. Toit à croupe couvert de tuiles plombifères. Toit percé de tabatières et d'une lucarne passante à gâble ornée d'un arc trilobé et d'une date portée : "1869". Piédroits de la lucarne constitués de colonnettes à chapiteaux ornés de feuillage. Echauguette à l'angle sud-est couverte d'un toit en poivrière de tuiles plombifères. Maçonnerie enduite, échauguette en pierre de taille. Soubassement en pierre de taille percé de soupiraux. Bandeaux de pierre soulignant la façade principale. Baies rectangulaires ou à imposte et baies jumelées à meneaux en pierre.

Siècle (en quarts de siècle): 14e siècle ; 15e siècle ; 3e quart 19e siècle

Date précise: 1337 ; 1869

Diagnostic: Bâtiment présentant un intérêt historique. Les nombreux remaniements et modifications ne permettent plus de lire la composition du château-fort d'origine. L'ensemble conserve cependant un aspect monumental largement visible et rehaussé par un vocabulaire architectural emprunté à la Renaissance.

Etat
- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 525

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602633

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Charrons (rue des) 1
Références cadastrales:	2010 AI 1
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire implantée en milieu de parcelle, comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un étage de comble. Toit débordant à demi-croupe couvert de tuiles mécaniques. Moellons de pierre calcaire jointoyés. Baies latérales rectangulaires et baies centrales en plein-cintre. Balcon à balustres en pierre, avec piliers ornés de pots en terre cuite, filant sur les trois travées de la façade. Au deuxième étage, balcon semi-circulaire à balustres identiques. Parcelle, ceinte d'un muret en moellons de pierre, s'ouvrant sur la rue par une porte piétonne avec grille métallique et à l'angle nord-est par un portail.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20e siècle
Diagnostic:	Exemple de villa du début du 20e siècle, assez rare sur le territoire communal.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 526

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602636

Dénomination: moulin

Titre courant: **moulin Judas, actuellement établissement vinicole dit domaine Brunet-Prieur**

Adresse: Moulin-Judas (rue du) 5

Références cadastrales: 2010 AB 27

Commentaire descriptif: Ensemble de quatre bâtiments juxtaposés, au sein d'une parcelle close de murs en pierre et bordée sur plusieurs côtés par le ruisseau des Clous. Pont en pierre enjambant le ruisseau et permettant d'acceder à la parcelle. Edifice comprenant deux bâtiments agricoles au nord et deux bâtiments d'habitation au sud, tous de plan rectangulaire. Toits à croupes ou à deux versants couverts de tuiles plates ou mécaniques.Toits des bâtiments d'habitation percés de lucarnes en anse de panier. Bâtiments d'habitation comprenant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un étage de comble. Bâtiments d'exploitation de plain-pied. Bâtiments édifiés en moellons de pierre jointoyés. Baies rectangulaires à encadrement en pierre. Portes charretières rectangulaires ou à arc en anse de panier, fermée ou non par deux vantaux en bois. Escalier parallèle à la façade d'entrée du bâtiment d'habitation le plus au nord, avec garde-corps en pierre de taille abrité par une marquise. Arcs de décharge visibles au dessus de certaines baies.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle ; 19e siècle ; 20e siècle

Diagnostic: Un des anciens moulins autrefois présents sur la commune. L'ensemble, bien que remanié ou restauré, conserve néanmoins un intérêt architectural

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 527

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602646

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Plante (rue de) 3
Références cadastrales:	2010 AL 51
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire avec bâtiment en retour, implantée en fond de cour, flanquée au sud d'un cellier. Maison comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et un comble à surcroît. Toit à deux versants couverts de tuiles mécaniques. Moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires ou à linteau délardé, à encadrement en pierre. Escalier en pierre parallèle à la façade et menant au rez-de-chaussée surélevé. Cuverie de plan rectangulaire. Toit à deux versants couverts de tuiles mécaniques. Moellons de pierre apparents. Baie rectangulaire à encadrement en pierre et porte charretière à arc en plein cintre fermée par deux vantaux en bois.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 17e siècle ; 1er quart 18e siècle
Diagnostic:	Cette maison présente les caractéristiques typiques des maisons de vigneron bourguignonnes (logis surélevé sur cave, escalier en pierre, cellier adjacent). L'extension au nord-est de la maison (remaniement d'anciens logis apparaissant sur le cadastre napoléonien) altère quelque peu l'aspect qualitatif de cet ensemble sur cour.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 528

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602659

Dénomination:	chai
Titre courant:	**chai**
Adresse:	Plante (rue de) 4 ; Pont-de-Plante (rue du) ; Moulin-des-Crenelles (sentier du)
Références cadastrales:	2010 AM 152
Commentaire descriptif:	Ensemble de trois bâtiments rectangulaires implantés perpendiculairement à la rue de Plante. Bâtiments comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toits à deux versants couverts de tuiles mécaniques. Moellons de pierre enduits sur certaines façades. Baies en arc segmentaire et à encadrement alternant pierre et brique, portes charretières rectangulaires, certaines à linteau métallique riveté. Parcelle close de murs en moellons de pierre couverts d'un chaperon de lave le long de la rue du Pont-de-Plante et le long du ruisseau des Clous.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Diagnostic:	Ensemble de bâtiments s'inspirant de l'architecture industrielle de la fin du 19e siècle, marquant fortement le paysage urbain, notamment par la répétition de volumes identiques juxtaposés et l'ornementation des baies à encadrement en brique de la façade principale.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 529

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602663

Dénomination: maison

Titre courant: **maison**

Adresse: Forges (rue des) 25 ; Moulin-des-Crenelles (sentier du)

Références cadastrales: 2010 AM 168

Commentaire descriptif: Long édifice de plan rectangulaire flanqué au nord-est d'un ancien four à pain, implanté perpendiculairement sur une parcelle située à l'entrée du sentier du Moulin des Crenelles depuis la rue des Forges. Parcelle longée du nord-est au sud-est par le ruisseau des Clous, dont un bras passe sous le bâtiment principal. En fond de parcelle à l'ouest, bâtiment de communs. Bâtiment principal composé d'une maison flanquée d'un second bâtiment (cellier ?), sous un même toit. Bâtiment comprenant un rez-de-chaussée et deux étages, dont un étage en surcroît. Toit à deux versants couvert de tuiles plates, percé d'une lucarne passante. Moellons de pierre à joints beurrés. Baies rectangulaires, en arc segmentaire ou en dessus-de-porte et jours carrés, toutes à encadrement en pierre. Escalier en pierre avec garde-corps métallique, parallèle à la façade et menant au premier étage. Communs à l'ouest, de plan rectangulaire. Toit à deux versants couvert de tuiles plates. Moellons de pierre à joints beurrés. Baies rectangulaires à encadrement en pierre.

Siècle (en quarts de siècle): 4e quart 18e siècle ; 1er quart 19e siècle

Diagnostic: Ensemble de bâtiments constituant probablement à l'origine une exploitation agricole (peut-être un ancien moulin, puisque la parcelle est traversée par le ruisseau, notamment sous le bâtiment). L'ensemble des bâtiments présente des caractéristiques architecturales assez bien préservées.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 530

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602709

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Rougeot**
Adresse:	André-Ropiteau (rue) 6
Références cadastrales:	2010 AM 142
Commentaire descriptif:	Maison de plan en "L", implantée sur cour, le long de la rue André Ropiteau. Maison comprenant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un étage de comble. Toit à deux versants et à croupe couvert de tuiles plates, percé de lucarnes en plein-cintre. Maçonnerie crépie. Baies rectangulaires et oculus à encadrement en pierre. Escalier en pierre à deux montées convergentes sur la façade nord (sur cour) avec garde-corps métallique, menant au premier étage. Entrée de cave sous l'escalier. Cour accessible depuis la rue par une porte piétonne rectangulaire à encadrement en pierre de taille, avec entablement supportant une corniche. Porte fermée par un vantail en bois.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle
Diagnostic:	Maison présentant des caractéristiques architecturales bien préversées. La façade sur rue avec le rez-de-chaussée quasiment aveugle marque particulièrement le paysage urbain de la rue Ropiteau.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 531

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602720

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de maître**
Adresse:	11-Novembre (rue du) 28
Références cadastrales:	2010 AB 115
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire implantée au sein d'un parc, comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé de six marches et deux étages, dont un étage de comble. Toit brisé couvert d'ardoises, percé de lucarnes en arc segmentaire et d'une lucarne à fronton surélevé. Maçonnerie enduite et chaînes d'angle en pierre de taille. Soubassement en pierre de taille percé de soupiraux. Bandeau en pierre soulignant le premier étage. Baies en arc segmentaire et à encadrement en pierre. Façade principale à cinq travées. Travée centrale en pierre de taille surmontée d'un entablement orné d'acrotères ; baie du premier étage pourvue d'un balcon à garde-corps ajouré en pierre, soutenu par des consoles sculptées. Au nord-ouest, à l'alignement de la rue, bâtiment d'exploitation composé d'un corps central perpendiculaire, flanqué de deux bâtiments rectangulaires. Toits à deux versants couverts de tuiles plates, percés de lucarnes passantes. Moellons de pierre à joints beurrés ou enduits sur certaines façades. Baies en plein cintre ou rectangulaires à encadrement en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	milieu 19e siècle
Diagnostic:	Maison de maître typique du milieu du 19e siècle, à l'ornementation particulièrement élégante.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 532

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602727

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Cîteaux (rue de) 15
Références cadastrales:	2010 AD 320
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire implantée en fond de cour, close sur la rue d'un muret en pierre surmonté de grilles et accessible par un vaste portail d'entrée ouvragé en fer forgé. Maison comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un étage de comble. Toit à croupes couvert de tuiles plates et percé de lucarnes en arc segmentaire et d'une lucarne à fronton orné de volutes et d'un vase. Solin en pierre, soubassement en moellons de pierre à joints beurrés. Moellons de pierre enduits au surplus. Baies rectangulaires à encadrement en pierre et porte charretière en arc segmentaire fermée par deux vantaux. Escalier en pierre, en "U" avec rampe métallique, menant à un palier au premier étage. Palier abrité par un auvent.
Siècle (en quarts de siècle):	milieu 19e siècle
Diagnostic:	Bel exemple de maison de ville bourgeoise du milieu du 19e siècle présentant des caractéristiques architecturales bien préservées. La cour close de grilles ouvragées concourre à mettre l'édifice en valeur.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 533

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602547

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Guy Bocard**
Adresse:	Mazeray (rue de) 4
Références cadastrales:	2010 AD 263
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiment implanté autour d'une cour close de murs et ouvrant sur la rue par une porte piétonne et par un portail encadré de deux piliers en pierre avec chapiteaux ornés de pommes de pin. Bâtiment en fond de cour de plan rectangulaire composé d'une cave, d'un rez-de-chaussée et de deux étages dont un étage de comble. Toit à deux versants couvert de tuiles plates, percé de lucarnes à fronton triangulaire. Maçonnerie enduite. Baies rectangulaires, à linteau délardé et portes charretières rectangulaires ou en anse-de-panier. Bâtiment au sud de la cour de plan rectangulaire. Toit à croupes couvert de tuiles plates. Moellons de pierre jointoyés. Hangar couvert d'un toit en appentis de tuiles plates donnant sur la cour.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Ensemble vitivinicole ayant conservé en partie ses dispositions d'origine avec logis et bâtiments d'exploitation organisés autour d'une vaste cour close sur la rue.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 534

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602762

Dénomination: rue

Titre courant: **rue de Martray**

Adresse: Martray (rue de) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21

Références cadastrales: 2010 AD 168 à 180

Commentaire descriptif: La rue de Martray est une rue légèrement courbe, montant depuis la place de l'Europe vers la place de la République, et présentant une succession de murs gouttereaux alignés sur la rue, notamment du côté pair. Les édifices se composent en majorité d'une cave, d'un rez-de-chaussée, d'un étage et d'un comble à surcroît, parfois éclairé de lucarnes. Toits à deux versants ou brisés, diversement couverts de tuiles plates, de tuiles mécaniques ou d'ardoises. Edifices présentant deux à trois travées en façade sur rue (exception faite d'une maison avec façade à six travées) avec des baies rectangulaires ou à linteau délardé, toujours avec encadrement en pierre. Mise en oeuvre en moellons de pierre apparents ou enduits, dans des teintes similaires.

Diagnostic: Rue présentant un tissu urbain homogène, aux parcelles étroites, sur lesquelles se sont implantés des édifices de même volumétrie aux caractéristiques architecturales similaires, aussi bien dans les modénatures, la mise en oeuvre ou l'implantation par rapport à la voie. Ces édifices, aux caractéristiques sobres, offrent une ambiance chromatique et urbaine cohérente et harmonieuse concourant particulièrement à l'aspect qualitatif de cette rue.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 535

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602767

Dénomination: place

Titre courant: **place de la République**

Adresse: République (place de la)

Commentaire descriptif: Espace urbain situé en coeur de ville, au nord-est de la place de l'Europe et au sud-est de la place de l'Hôtel de ville, proche de l'église Saint-Nicolas. La place est bordée d'édifices (habitations ou commerces) et communique avec la rue du Docteur-Rolland, la rue de Montmey et la rue de Martray ainsi qu'avec la place de l'Hôtel de ville. Esplanade surélevée (avec murets de soutènement en pierre) aménagée au centre de la place, où s'élève le monument aux morts de la ville. L'esplanade, en partie végétalisée, est bordée d'arbres et comporte des bancs. Les édifices encadrant la place présentent des volumes et des mises en oeuvre divers, avec alignement de murs gouttereaux sur la rue.

Diagnostic: Espace urbain à l'aménagement qualitatif constituant une place importante du centre ville, abritant un monument d'intérêt local. Avec la place de l'Europe au sud-est et la place de l'Hôtel de ville au nord-ouest, cette place constitue un des espaces de respiration du tissu urbain, essentiels au sein d'une commune aussi dense que celle de Meursault.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 536

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602776

Dénomination: monument aux morts

Titre courant: **monument aux morts**

Adresse: République (place de la)

Commentaire descriptif: Monument édifié à la mémoire des soldats de la commune morts au cours des Première et Deuxième Guerres mondiales. Monument composé d'un obélisque en pierre de taille, orné à la base de cartouches sculptés à médaillons de mosaïque évoquant les différents corps d'armée et d'une palme en bronze. L'obélisque est surmonté d'un couronnement également orné de frises de pampres en mosaïque. L'obélisque repose sur un socle surélevé en pierre de taille, couvert d'un parement de galets avec inscription des différents corps d'armée. Des plaques fixées sur les quatre faces du monument portant les noms des soldats, ainsi que les inscriptions suivantes : "La ville de Meursault à ses enfants morts pour la France" et "Les prisonniers de 1939 - 1945 en hommage aux morts des deux guerres".

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 20e siècle

Diagnostic: Monument d'intérêt historique local.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 537

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602796

Dénomination: école

Titre courant: **école ; actuellement poste**

Adresse: République (place de la) 3

Références cadastrales: 2010 AD 188

Commentaire descriptif: Edifice de plan rectangulaire, implanté sur cour, composé d'un corps central flanqué de deux corps latéraux en rez-de-chaussée surélevé et toit en terrasse bordé de garde-corps en pierre. Corps central comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé de cinq marches et un étage ; toit à croupes couvert de tuiles plates percé d'une lucarne à fronton triangulaire, d'oeils-de-boeuf et de velux. Soubassement en assises de pierres calcaires. Maçonnerie enduite et chaînes d'angles en pierre de taille. Baies en arc segmentaire et à encadrement en pierre. Travée centrale de la façade principale traitée en pierre de taille et surmontée d'un fronton cintré orné du blason de la ville. Sur cette façade, un degré rectangulaire et deux escaliers parallèles au mur desservent le rez-de-chaussée. Escalier à deux montées convergentes desservant le rez-de-chaussée sur la façade est. Descente de cave sur la façade nord. Diverses plaques commémoratives apposées sur la façade ouest. Porte piétonne conservée sur la rue en bordure de la parcelle. Au nord, bâtiment de communs et de logement, de plan rectangulaire, comprenant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un étage de comble. Toit à croupes couvert de tuiles plates. Lucarnes en arc segmentaire. Maçonnerie enduite. Baies rectangulaires, porte charretière en arc segmentaire et oculus, à encadrement en pierre.

Siècle (en quarts de siècle): limite 19e siècle 20e siècle

Diagnostic: Edifice représentatif de l'architecture scolaire de la fin du 19e siècle/début du 20e siècle, dont les caractéristiques ont été bien préservées malgré un changement de destination (édifice occupé par la Poste).

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 538

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602826

Dénomination:	école
Titre courant:	**école Saint-Joseph**
Adresse:	Murger (place du) 1
Références cadastrales:	2010 AD 41
Commentaire descriptif:	Bâtiment rectangulaire implanté au sein d'une cour close de murets surmontés de grilles, situé au sud de la place du Murger. Bâtiment comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un étage en surcroît. Toit à croupes couvert d'ardoises. Maçonnerie enduite et chaînes d'angles en pierre de taille. Baies rectangulaires à encadrement en pierre. Bandeaux de pierre soulignant les deux étages.
Siècle (en quarts de siècle):	2e moitié 19e siècle
Diagnostic:	Edifice particulièrement imposant par son gabarit et l'ampleur de son toit, offrant une mise en oeuvre d'une grande sobriété. Bâtiment marquant fortement le paysage urbain de la place du Murger.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 539

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602830

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Murger (place du) 7
Références cadastrales:	2010 AB 67
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire implantée à l'entrée d'une vaste parcelle arborée, close de murets et de grilles, située à l'ouest de la place du Murger. Maison comprenant un rez-de-chaussée surélevé de deux marches et deux étages dont un étage de comble. Toit à croupes couvert d'ardoises, orné d'une crête. Lucarnes en arc segmentaire surmontées d'acrotère. Maçonnerie enduite, chaînes d'angle en pierre de taille. Baies rectangulaires à linteau délardé en arc segmentaire et encadrement de pierre mouluré. Niche entre le rez-de-chaussée et le premier étage abritant une statuette en bronze.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle
Diagnostic:	Maison typique des demeures bourgeoises du 19e siècle, présentant des carctéristiques architecturales bien préservées.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 540

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602821

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Docteur-Rolland (rue du) 12
Références cadastrales:	2010 AE 100
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire alignée sur la rue avec cour à l'est close de murs et accessible par un portail à porte charretière et porte piétonne. Maison comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Toit à croupes couvert de tuiles plates. Maçonnerie enduite. Soubassement percé de soupiraux. Baies rectangulaires à encadrement en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle
Diagnostic:	Maison offrant une mise en oeuvre et des caractéristiques architecturales d'une grande sobriété, particulièrement qualitatives et bien préservées. Le choix judicieux dans les teintes des enduits et des huisseries participent par leur qualité à l'intégration de cet ensemble dans le paysage urbain.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 541

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602316

Dénomination: place

Titre courant: **place de l'Hôtel de ville**

Adresse: Hôtel-de-ville (place)

Commentaire descriptif: Espace urbain constituant le centre ville de Meursault, communiquant avec la rue des Ecoles, la rue du Château, la place de la République et la rue de Lattre de Tassigny. Place adoptant une forme triangulaire, bordée au sud-est par l'église Saint-Nicolas, à l'est par une dizaine d'édifices alignés et à l'ouest par l'hôtel de ville. Les aménagements urbains de la place consistent en une fontaine située face à l'hôtel de ville et une esplanade triangulaire bordée d'arbres face à l'église, utilisée pour le stationnement des voitures. Les édifices bordant la place présentent en majorité une mise en oeuvre de maçonnerie enduite et des toits à deux versants ou à croupes, créant un alignement de murs gouttereaux sur la place. La place accueille de nombreux commerces (superette, coiffeur, assurances, commerce de vins, boulangerie, etc) ainsi que l'office de tourisme. A l'entrée de la place au nord débute la rue de Lattre de Tassigny, avec des édifices implantés en entonnoir et présentant une mise en oeuvre en moellons de pierre apparente.

Diagnostic: Espace urbain constituant le coeur de Meursault, regroupant les commerces de proximité, de nombreux restaurants ainsi que des édifices d'importance tels que l'hôtel de ville ou l'église. La place bénéficie d'aménagements urbains spécifiques (esplanade, fontaine, bancs, places de stationnement), participant à la convivialité de cet espace. Plusieurs éléments qualitatifs sur le plan urbain ou architectural concourent également à l'importance de cette place pour la ville. Enfin, la perspective en entonnoir créée par les édifices bordant la rue de Lattre de Tassigny offre une transition qualitative entre les différents espaces urbains de ce secteur, notamment par le contraste de mise en oeuvre des différents bâtiments (moellons de pierres apparents/maçonnerie enduite).

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 542

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602296

Dénomination:	fontaine
Titre courant:	**fontaine**
Adresse:	Hôtel-de-ville (place)
Commentaire descriptif:	Fontaine avec bassin circulaire en pierre de taille. La fontaine se compose d'un socle circulaire, au centre du bassin, orné de feuilles de vigne sculptées par lesquelles jaillit l'eau. Socle surmonté d'un groupe de statues en bronze représentant une femme, portant un panier de raisins, entourée de quatre enfants portant des grappes de raisin, tous foulant la terre et le raisin.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 19e siècle 20e siècle
Diagnostic:	Fontaine constituant un des aménagements urbains de la place de l'Hôtel-de-ville.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 543

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602804

Dénomination: séquence urbaine

Titre courant: **séquence urbaine**

Adresse: Hôtel-de-ville (place) 1bis, 3, 5, 7, 9, 11

Références cadastrales: 2010 AD 194, 204, 258, 262, 272, 325, 326, 343

Commentaire descriptif: Le côté est de la place de l'Hôtel de ville est bordé d'édifices à l'alignement de la rue, présentant en façade principale leurs murs gouterreaux. Les toits sont à deux versants couverts de tuiles mécaniques. Les édifices sont de volume équivalent, comprenant un rez-de-chaussée, un étage et un comble à surcroît, et présentant tous une mise en oeuvre en maçonnerie enduite. Les rez-de-chaussée, percés de portes charretières en plein cintre, sont pour la plupart aménagés en commerces. Les baies des étages sont rectangulaires à encadrement en pierre.

Diagnostic: Edifices créant une séquence urbaine marquant le paysage de la place de l'hôtel de ville, grâce à une mise en oeuvre, un volume et un couvrement similaires, ainsi qu'à la présence de vastes portes charretières en plein cintre au rez-de-chaussée.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 544

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602808

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Hôtel-de-ville (place) 5
Références cadastrales:	2010 AD 204
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire alignée sur la rue, située à l'ouest de la place de l'Hôtel de ville. Maison comprenant un rez-de-chaussée et deux étages, dont un étage en surcroît. Toit à deux versants couvert de tuiles plates. Lucarne passante à fronton triangulaire, pourvue d'un garde-corps en fer forgé. Façade à trois travées, en pierre de taille. Baies rectangulaires ou en arc segmentaire et balcon filant sur les trois travées du premier étage, avec garde-corps ouvragé en fer forgé. Balcon soutenu par des consoles sculptées. Corniche à modillons alternant avec les agrafes des baies couronnant le premier étage. Lucarne passante encadrée de tables saillantes.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Edifice offrant un traitement architectural et ornemental en façade sur rue particulièrement qualitatif et bien préservé. L'ordonnancement régulier et l'élégance des modénatures font de cet édifice un des éléments les plus qualitatifs de la place de l'Hôtel de ville. Edifice assez rare à l'échelle locale, notamment par son vocabulaire s'inspirant de l'architecture des hôtels particuliers.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 545

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602800

Dénomination:	immeuble
Titre courant:	**immeuble**
Adresse:	Hôtel-de-ville (place) 13
Références cadastrales:	2010 AD 194
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire à l'alignement de la place de l'Hôtel de ville, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages. Toit à deux versants couvert de tuiles mécaniques et percé de velux. Maçonnerie enduite. Baies rectangulaires et en arc segmentaire, avec encadrement alternant pierre et brique bicolore, Allèges des baies ornées de carreaux de céramique décorative ou de frise de brique bicolore, Au rez-de-chaussée, porte charretière, à encadrement en pierre de taille, surmontée d'un linteau mouluré et fermée par deux vantaux en bois. Balcon du premier étage soutenu par des consoles sculptées, à garde-corps en fer forgé, de même que les fenêtres. Chaînes d'angles et bandeau décoratifs en brique bicolore. Commerces occupant le rez-de-chaussée.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Immeuble présentant une ornementation jouant sur la polychromie de la brique et des travées régulièrement ordonnancées aux étages. Les enseignes des commerces gagneraient à être intégrées de façon plus discrète et qualitative.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 546

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602886

Dénomination: secteur urbain

Titre courant: **secteur urbain**

Adresse: Murger (place du) 2 ; 11-Novembre (rue du) 5, 13, 20, 24 ; Forges (rue des) 5, 6, 8, 11, 13

Références cadastrales: 2010 AB 45, 48, 154, 167, AD 67, AM 90, 138, 291, 315

Commentaire descriptif: Long secteur urbain s'étendant de la place du Murger à l'extrêmité nord de la rue des Forges. Secteur où se sont implantées des exploitations vitivinicoles organisées sur un modèle commun : édifices implantés en "U" autour d'une cour close de murs, accessible par de vastes portails/porches d'entrée et comprenant une maison de maître ou logis, généralement en fond de cour, et des bâtiments d'exploitation de part et d'autre.

Diagnostic: Véritable homogénéité urbaine se dégageant de ce secteur où se répète une typologie précise d'exploitation vitivinicole. L'impact sur le paysage urbain se révèle particulièrement marquant notamment par la succession de murs en pierre et de murs de croupes en façade sur rue.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 547

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602409

Dénomination:	oratoire
Titre courant:	**oratoire Saint-Christophe**
Adresse:	Montagne-Saint-Christophe (voie communale de la)
Références cadastrales:	2010 OG 56
Commentaire descriptif:	Niche en pierre, fermée par une grille métallique, abritant une statuette en pierre figurant Saint-Christophe portant le Christ enfant tenant un globe crucifère. Niche reposant sur un piédestal en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle
Date précise:	1823
Diagnostic:	Oratoire implanté sur les hauteurs de Meusault sur un site offrant un point de vue sur le village.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 548

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602540

Dénomination: école

Titre courant: **école Les Tilleuls**

Adresse: Ecoles (rue des) 16

Références cadastrales: 2010 AE 68

Commentaire descriptif: Edifice de plan en U, en retrait de la rue, composé d'un corps de bâtiment central flanqué de deux ailes en retour d'équerre vers l'ouest. Corps de bâtiment central à trois travées, composé d'une cave semi-enterrée, d'un rez-de-chaussée surélevé et de deux étages dont un de comble. Toit à croupes de tuiles plates, percé d'une lucarne à fronton triangulaire avec ailerons. Murs en maçonnerie enduite avec soubassement en appareil de pierres apparentes. Travée centrale, en léger ressaut, et chaînes d'angle traitées en pierre de taille formant bossage à chanfrein. Bandeau entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Soupiraux éclairant la cave. Baies rectangulaires à encadrement en pierre. Porte de la travée centrale précédée d'un perron de quatre marches et baie du premier étage surmontées d'une corniche soutenue par des modillons sculptés. Ailes légèrement saillantes à l'est, en rez-de-chaussée surélevé. Toits à croupes de tuiles mécaniques. Mise en oeuvre identique au corps de bâtiment central.

Siècle (en quarts de siècle): limite 19e siècle 20e siècle

Diagnostic: Edifice représentatif de la typologie des constructions publiques de la fin du 19e siècle/début du 20e siècle qui a conservé son intégrité. L'adjonction d'ailes reprenant le traitement du corps de bâtiment initial confère une réelle authenticité à l'ensemble.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 549

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602687

Dénomination: maison

Titre courant: **maison**

Adresse: 11-Novembre (rue du) 20

Références cadastrales: 2010 AB 145

Commentaire descriptif: Edifice de plan rectangulaire, légèrement convexe, et à l'alignement sur la rue. Rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toits à deux pans couverts de tuiles mécaniques. Murs en maçonnerie enduite, percés de baies rectangulaires ou à linteaux délardés, Rez-de-chaussée également percé d'un oculus et d'une porte charretière en anse-de-panier fermée par une porte en bois à deux vantaux. Encadrement en pierre pour l'ensemble des baies.

Siècle (en quarts de siècle): 2e moitié 18e siècle

Diagnostic: Edifice dont la mise en œuvre et la composition, d'une authenticité certaine, sont fréquentes dans les villages de la côte viticole mais qui marque plus particulièrement l'espace urbain par son implantation adaptée à la sinuosité de la rue et la large visibilité dont il bénéficie.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 550

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602647

Dénomination:	demeure
Titre courant:	**demeure**
Adresse:	Plante (rue de) 11-13
Références cadastrales:	2010 AL 46
Commentaire descriptif:	Maison de plan en L composée de deux corps de bâtiment flanqués d'une tourelle à l'est. Premier corps de bâtiment, perpendiculaire à la rue et de plan rectangulaire ; un rez-de-chaussée et un étage. Toit brisé à croupes couvert d'ardoises sur le brisis et de tuiles plates sur le terrasson, et percé d'œils-de-bœuf. Maçonnerie enduite et chaînes d'angle en pierre. Baies rectangulaires à encadrement en pierre. Marquise sur la façade est. Deuxième corps de bâtiment accoté au premier et parallèle à la rue, de plan rectangulaire. Rez-de-chaussée, un étage et un étage de comble. Toit à deux pans couvert de tuiles plates. Maçonnerie enduite et chaînes d'angle en pierre. Baies rectangulaires ou en anse-de-panier à encadrement en pierre. Escalier sur la façade sud montant au premier étage et marquise au-dessus du palier. Balcon galbé en fer forgé devant la porte-fenêtre du pignon. Tourelle hexagonale à trois niveaux couverte par une flèche en ardoise. Maçonnerie enduite. Baies en plein-cintre à encadrement en pierre. Au sud, communs de plain-pied, de plan rectangulaire, perpendiculaires à la rue. Toit à longs-pans en tuiles plates. Moellons de pierre enduits. Baies et portes charretières en arc segmentaire et encadrement en pierre. Propriété close sur la rue par un muret en pierre de taille surmonté d'une grille en fer forgé et percé d'un portail fermé par une grille en fer forgé encadrée de piliers en pierre de taille.
Siècle (en quarts de siècle):	2e moitié 19e siècle
Diagnostic:	Maison élégante ayant conservé son authenticité des maisons bourgeoises du 19e siècle en dépit de quelques choix de réhabilitation peu qualitatifs (enduit bleu, terrasson couvert en tuiles plates). Commun également bien préservé.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 551

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602681

Dénomination:	hôtel de voyageurs
Titre courant:	**hôtel de voyageurs ; relais Saint-Vincent**
Adresse:	Robert-Leblanc (rue) 2
Références cadastrales:	2010 AM 80
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan carré, aligné sur la rue. Cave semi-enterrée, rez-de-chaussée, deux étages dont un en surcroit. Toit à deux versants couvert de tuiles plates et percé de velux. Murs en moellons de pierre enduits sur la façade sur rue et à joints beurrés sur la façade sur cour. Baies rectangulaires à encadrement en pierre et porte charretière en anse-de-panier ; accès à la descente de cave dans le passage couvert.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Bâtiment dont la mise en œuvre et la composition sont fréquentes dans les villages de la côte viticole mais qui marque plus particulièrement l'espace urbain par son gabarit peu courant (faible largeur par rapport à la hauteur) et la visibilité dont il bénéficie.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 552

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602713

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit domaine François Gaunoux ou château Gaunoux**

Adresse: R.D. 111B

Références cadastrales: 2010 AM 283 et 285

Commentaire descriptif: Bâtiment de plan en L. Rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroit. Toits à longs-pans et à croupes couverts de tuiles plates avec motifs de losange en tuiles jaunes plombifères et percés ; lucarne en arc segmentaire à ailerons sur la croupe. Murs en maçonnerie enduite percés de baies rectangulaires à encadrement en pierre. Auvent couvert de tuiles plates au-dessus de la porte d'entrée et fermé par des portes vitrées. Balcon avec balustrade en pierre au premier étage de l'aile. Au sud, pavillon carré couvert d'un toit en pavillon, de même mise en œuvre . Baies, dont une porte charretière, en arc segmentaire. Entre le pavillon et le bâtiment principal, corps de bâtiment composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage de comble. Propriété close de murs sur la rue avec portail métallique encadré de piliers en pierre de taille.

Siècle (en quarts de siècle): limite 19e siècle 20e siècle

Diagnostic: Bâtiments présentant une grande homogénéité, bien préservés et reprenant des caractéristiques typiques de l'architecture locale (encadrement des baies en pierre, tuiles plombifères). L'agencement des différents bâtiments crée un enchaînement de façades harmonieux ponctué par la tour carrée qui offre une certaine monumentalité depuis l'espace public.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 553

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602444

Dénomination:	château
Titre courant:	**château de Meursault**
Adresse:	Moulin-Foulot (rue du) 5
Références cadastrales:	2010 AW 36, 103 à 105, 106a, 110 à 112, 187 à 193, 198 à 200, 203
Commentaire descriptif:	Edifice composé d'un corps de bâtiment central, de plan rectangulaire, avec avant-corps polygonal en pierre de taille à l'ouest, flanqué au nord et au sud de deux corps de bâtiment de plan rectangulaire, implantés perpendiculairement au premier ; celui au nord formant avant-corps à l'est et à l'ouest et celui au sud formant avant-corps à l'est. Corps de bâtiment central composé d'un rez-de-chaussée et deux étages dont un étage de comble ; toit brisé à croupes couvert de tuiles plates et percé de lucarnes à ailerons et fronton triangulaire ou à fronton cintré au centre ; murs en moellons de pierre apparents ou enduits ; baies rectangulaires. Avant-corps à cinq pans, de même élévation ; toit brisé en pavillon couvert de tuiles plates et percé d'une lucarne à fronton cintré ; murs en pierre de taille ; baies en plein-cintre ou en arc segmentaire ; porte d'entrée à deux vantaux en bois avec imposte vitrée, couverte d'un arc en anse de panier, précédée d'un perron de quatre marches en pierre ; au premier étage, balcon avec garde-corps en fer forgé, soutenu par des consoles moulurées. Corps de bâtiment nord à frontons-pignons comprenant cave, rez-de-chaussée et deux étages ; toit à deux pans en tuiles plates ; murs en moellons de pierre apparents ou enduits avec soubassement en pierre. Soupiraux, baies rectangulaires et oculus à encadrement en pierre de taille. Corps de bâtiment sud, comprenant rez-de-chaussée et deux étages dont un étage de comble ; toit à croupes en tuiles plates percé de lucarnes à linteaux cintrés avec ailerons ; murs en moellons de pierre apparents ou enduits.
Siècle (en quarts de siècle):	17e siècle, 19e siècle
Diagnostic:	Edifice imposant en terme de gabarit et dont l'élégance a été renforcée par des adjonctions à la composition architecturale plus élaborées et aux modénatures plus soignées (avant-corps polygonal, travée centrale de la façade est).

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 554

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602477

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**cuverie ; château de Meursault**
Adresse:	Moulin-Foulot (rue du) 5
Références cadastrales:	2010 AW 112
Commentaire descriptif:	Bâtiment sur rue de plan en H , composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Toit à deux pans couvert de tuiles canal. Adossé au corps central, bâtiment en rez-de chaussée en bordure de rue, couvert d'un toit en appentis de tuiles plates. Murs en moellons de pierre apparents (sur cour) ou enduits (sur rue), avec corniche à modillons. Baies rectangulaires, oculus et baies charretières en plein-cintre avec porte à deux vantaux et imposte en bois. Encadrement en pierre pour l'ensemble des baies. Bandeau en pierre régnant entre les deux niveaux et corniche à modillons en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Ancienne cuverie dont l'ordonnancement soigné de la façade (baies charretières monumentales, bandeau et corniche en pierre) a conservé son authenticité et témoigne de la volonté de créer un ensemble harmonieux (mise en œuvre homogène avec le château et les autres bâtiments) et élégant.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 555

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602449

Dénomination:	orangerie
Titre courant:	**orangerie ; château de Meursault**
Adresse:	Moulin-Foulot (rue du) 5
Références cadastrales:	2010 AW 112
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan en L comprenant un rez-de-chaussée surélevé et couvert d'un toit-terrasse. Murs en maçonnerie avec parement de briques, dont certaines émaillées, et soubassement en pierre de taille. Baies en plein-cintre ou rectangulaires, à encadrement en pierre de taille. Chaînes d'angle, niches, entablement et balustrade du toit-terrasse en pierre de taille. Amortissements en pierre aux angles du bâtiment composés d'un fronton cintré, d'une guirlande à motifs végétaux et d'un mascaron. Perron de six marches en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 19e siècle
Diagnostic:	Edifice présentant des ornementations soignées et dont la typologie et la mise en œuvre (parement de briques) sont rares à l'échelle locale

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 556

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602434

Dénomination: pavillon d'entrée

Titre courant: **pavillons d'entrée ; château de Meursault**

Adresse: Moulin-Foulot (rue du) 5

Références cadastrales: 2010 AW 36, 112 et 198

Commentaire descriptif: Pavillon isolé au nord du parc, de plan rectangulaire, comportant cave semi-enterrée, rez-de-chaussée surélevé et un étage en surcroit ; toit brisé à croupes, couvert d'ardoises, percé d'une lucarne pendante à fronton triangulaire et d'œils-de-boeuf ; murs en maçonnerie enduite avec soubassement en pierre ; soupiraux éclairant la cave, baies à linteaux cintrés et rectangulaire à encadrement en pierre ; façade soulignée par un entablement et des chaînes en alternance de briques et de pierres de taille ; perron en pierre de six marches et balcon avec garde-corps ajouré en pierre. Deux pavillons d'entrée à l'ouest : l'un de plan rectangulaire, comportant un rez-de-chaussée et un étage avec toit à croupes de tuiles plates ; le second de plan carré, avec toit en pavillon de tuiles plates, comportant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble percé d'un oculus ; murs en moellons de pierre apparents avec soubassement et chaînes d'angle en pierre ; baies rectangulaires et trois baies en plein-cintre surmontées d'un toit à deux pans, à encadrement en pierre ; bandeau entre le rez-de-chaussée et le premier étage et corniche sous le toit en pierre. Deux pavillons d'entrée au sud, de plan carré, comportant un rez-de-chaussée et un comble éclairé par un oculus ; toits à deux versants en tuiles plates ; murs en moellons de pierre apparents avec chaînes d'angle en pierre de taille ; baies en plein-cintre et oculi à encadrement en pierre. Bandeau et corniche en pierre.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Diagnostic: Ensemble de pavillons qui marque chaque entrée du château et de son parc et participe à la monumentalité de l'ensemble. Leur architecture est caractéristique des différentes périodes de construction du domaine : ceux à l'ouest et au sud reprennent la mise en oeuvre du château afin de former une cour aux façades homogènes et élégantes ; celui au nord, au contraire, s'inspire davantage de l'architecture du 19e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 557

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602739

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maisons**
Adresse:	Robert-Thénard (rue) 5 ; Pierre-Joigneaux (rue) 8
Références cadastrales:	2010 AD 113 et 89
Commentaire descriptif:	Maisons de plan rectangulaire comportant cave, rez-de-chaussée, deux étages dont un en surcroit. Toits à croupes en tuiles plates, percés de lucarnes à linteaux en arc segementaire, Murs en maçonnerie enduite avec chaînes d'angle. Soupiraux et baies rectangulaires à encadrement en pierre. La maison 5 rue Robert-Thénard possède également une véranda adossée à sa façade est.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 19e siècle 20e siècle
Diagnostic:	Maisons présentant un volume imposant et un ordonnancement régulier, typique des maisons bourgeoises de la fin du 19e siècle/début du 20e siècle.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 558

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602622

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit domaine des comtes Lafon**

Adresse: Pierre-Joigneaux (rue) 5

Références cadastrales: 2010 AC 11, 102 et 103

Commentaire descriptif: Maison de plan rectangulaire, de trois travées, avec avant-corps à cinq pans sur la façade sud-est, comportant cave semi-enterrée, rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toits à croupes sur le corps de bâtiment principal et brisé en pavillon sur la rotonde, couverts de tuiles plates, dont certaines plombifères formant des motifs de losange. Toits percés de lucarnes à linteaux cintrés ou à fronton triangulaire et d'œils-de-bœuf. Murs en maçonnerie enduite avec soubassement en pierre. Baies à linteaux délardés et encadrement en pierre, dont certaines sont jumelées. Descentes de cave, perron en pierre de cinq marches, balcon sur la façade nord-ouest avec garde-corps en fer forgé. Certaines baies possèdent un garde-corps en balustres de pierre. Pilastres en pierre rythmant les travées sur la façade nord-ouest et chaînes d'angle en pierre.

Siècle (en quarts de siècle): milieu 19e siècle

Diagnostic: Elégante maison de maître, typique des demeures bourgeoises du milieu du 19e siècle, et dont l'authenticité a été bien préservée.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 559

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602606

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **cuverie ; domaine des comtes Lafon**

Adresse: Pierre-Joigneaux (rue) 5

Références cadastrales: 2010 AC 11 et 103

Commentaire descriptif: Cuverie de plan rectangulaire comportant cave, rez-de-chaussée et un étage de comble. Travée centrale présentant un fronton pignon. Toit débordant à longs-pans couvert de tuiles plates sur un pan et de tuiles mécaniques sur l'autre. Murs en moellons de pierre apparents ou enduits avec soubassement et chaînes d'angle en pierre. Baies charretières en arc segmentaire et fermées de portes en bois à deux vantaux. Baies rectangulaires parfois jumelées avec meneaux, baie du fronton pignon en plein-cintre avec arc en briques. Cuverie flanquée de deux logis à la mise en oeuvre similaire. A l'ouest de la cuverie, ancien chenil de plan rectangulaire, avec lucarne-pignon. Toits à longs-pans en tuiles plates. Murs en moellons de pierre enduit à motifs, avec soubassement, solin et chaînes d'angle en pierre. Baies à linteaux cintrés et encadrement en pierre ; celles de l'étage sont jumelées. Ancien four à pain et ancienne sellerie, de plan rectangulaire, d'une travée, comportant un rez-de-chaussée surélevé et un étage de comble. Toits à deux pans en tuiles plates. Murs en moellons de pierre enduit, avec soubassement et chaînes d'angle en pierre. Baies à linteaux cintrés et baies en demi-cercle à l'étage à encadrement en briques. Perron de trois marches en pierre. Au nord-ouest, ancienne écurie de plan rectangulaire et de plain-pied. Toit à deux pans en tuiles plates. L'un des pans est débordant et soutenu par un pilier et une poutre en bois. Murs en moellons de pierre apparents ou en briques et pans de bois, avec soubassement et chaînes d'angle en pierre. Baies rectangulaires à encadrement en bois ou en pierre.

Siècle (en quarts de siècle): milieu 19e siècle

Diagnostic: Communs bien préservés qui participent à la constitution du domaine.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 560

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602937

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Forges (rue des) 1, 3
Références cadastrales:	2010 AB 46 et 47
Commentaire descriptif:	Maisons de plan rectangulaire, à l'alignement de la rue. La maison n°1 rue des Forges comporte cave, rez-de-chaussé et deux étages dont un de comble. Toit brisé à croupe couvert de tuiles plates et percé de lucarnes à fronton cintré. Murs en maçonnerie enduite avec soubassement en pierre percé de soupiraux. Baies rectangulaires et une baie charretière en arc segmentaire, toutes à encadrement en pierre. La maison n°3 rue des Forges comporte cave, rez-de-chaussé et deux étages dont un en surcroit. Toit à croupe couvert de tuiles plates. Murs en maçonnerie enduite avec soubassement en pierre percé d'un soupirail. Baies rectangulaires à encadrement en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle
Diagnostic:	Maisons mitoyennes présentant une même mise en œuvre et des élévations assez similaires qui sont représentatives de l'architecture des maisons de ville de la côte viticole. N'ayant pas subi d'altérations importantes, l'ensemble crée une continuité de façade largement visible dans un espace urbain dégagé.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 561

Département 21 Commune: Meursault



Réf de l'image : 1014602940

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	11-Novembre (rue du) 9 et 11
Références cadastrales:	2010 AB 195
Commentaire descriptif:	Ensemble de trois maisons, de plan rectangulaire, à l'alignement de la rue, comportant cave, rez-de-chaussée, un étage carré et, pour deux d'entre elles, un étage en surcroît. Toits à longs-pans ou à croupes couverts de tuiles plates. Murs en moellons de pierre enduits. Soupiraux éclairant les caves, baies rectangulaires, porte charretière en arc segmentaire et oculi à encadrement en pierre. Descente de cave. Montants moulurés en bois encadrant les baies de la maison n°11. (Il s'agit peut-être d'une maison en pans de bois, et donc en aucun cas d'un ensemble).
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Maisons mitoyennes présentant une même mise en œuvre créant une continuité de façade intéressante en dépit de quelques réhabilitations peu qualitatives (huisseries).


Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

MONTHELIE



Le village de Monthelie est situé à 7 kilomètres au sud-ouest de Beaune et compte actuellement 186 habitants (données INSEE 2008). Son territoire d'une superficie de 314 hectares s'inscrit au choeur de la Côte de Beaune, entre les communes de Volnay, Meursault et Auxey-Duresses. La commune de Monthelie est implantée aux pieds de la combe Danay, ce qui lui confère une morphologie groupée et un tissu escarpé. La trame viaire est très sinueuse et épouse le relief. L'implantation du bâti en alignement sur la rue et de manière mitoyenne confère au centre-bourg une impression de densité, mais les nombreux ensembles sur cours ainsi que les parcelles de vignes venant s'incérer dans le tissu urbain permettent une aération du bâti ainsi qu'un cadre de vie agréable. Le tissu de qualité du centre-bourg n'a pas évolué depuis le premier quart du 19e siècle, seules quelques extensions sont à noter au sud-est du village.

Le territoire communal de Monthelie se tourne vers la combe au sein de laquelle la vigne est très présente. Cette situation offre à la commune un site et un cadre de vie remarquables. Les perspectives sur les vignes depuis le village sont nombreuses et renforcent l'ambiance viticole. Le patrimoine bâti a toutefois subi d'importantes modifications.



Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets

N° 606

Département 21 Commune: Monthelie



Réf de l'image : 1014603507

Dénomination: église

Titre courant: **église paroissiale Saint-Germain d'Auxerre**

Adresse: Eglise (impasse de l') ; Blondeau (rue)

Références cadastrales: 2011 AA 140

Commentaire descriptif: Eglise de plan en croix latine voûtée en berceau brisé (nef) avec un choeur en cul-de-four et tour-clocher à toit polygonal de tuiles plombifères à la croisée du transept. Toit à longs-pans couvert de laves. Edifice construit en moellons de pierre apparents. Contreforts massifs en pierre épaulant les collatéraux. Tour-clocher percée de baies géminées, inscrites dans un arc en plein cintre, munies d'abat-son. Cul-de-four éclairé par une baie en arc brisé. Collatéraux percés de baies en arc brisé, en plein cintre ou de jours rectangulaires. Façade occidentale ornée d'un large oculus et percé d'un portail avec piliers à chapiteaux surmontés d'un arc segmentaire avec agrafe. Croix monumentale en pierre reposant sur une colonne dorique posée sur un piédestal, située à l'est de l'église et ornée sur chaque face d'une sculpture (Christ en croix/motif non identifié).

Siècle (en quarts de siècle): 12e siècle ; 14e siècle ; 18 siècle ; 19e siècle

Diagnostic: Eglise remaniée à plusieurs reprises mais qui présente néanmoins les caractéristiques des édifices romans lisibles dans le gabarit ramassé et imposant, la toiture en lave, le choeur en cul-de-four ou le peu de baies éclairant l'édifice. A noter que le cimetière n'a pas été déplacé et entoure aujourd'hui encore l'église.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 607

Département 21 Commune: Monthelie



Réf de l'image : 1014603535

Dénomination: monument aux morts

Titre courant: **monument aux morts**

Adresse: Monument (place du)

Commentaire descriptif: Monument en pierre de taille prenant la forme d'un obélisque reposant sur un socle carré en pierre situé au centre d'un terre-plein entouré d'une grille à hauteur d'appui. Monument orné de la croix de guerre française, d'une palme en bronze et gravé sur les quatre faces des noms des soldats morts lors de la Première Guerre mondiale. Dates portées : « 1914 », « 1916 », « 1918 ». Autre inscription : « La commune / de / Monthelie / à / ses enfants / tombés pendant / la / Grande Guerre ».

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 20e siècle

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 608

Département 21 Commune: Monthelie



Réf de l'image : 1014603490

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison, actuellement mairie**
Adresse:	Mairie (place de la) 1
Références cadastrales:	2011 AC 136
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire flanqué d'une extension à l'ouest, comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée et deux étages, dont un en surcroît. Toits à deux versants et à croupes couverts de tuiles plates avec velux. Edifice construit en moellons de pierre à joints beurrés. Baies rectangulaires, oblongues, jour en archère et porte charretière à linteau droit riveté. Sur la façade d'entrée, plaque circulaire en pierre gravée à la mémoire de la « 1ère DB / 5ème régiment de chasseurs d'Afrique / 4e escadron / 1944 - 1994 ». Plaque ornée de la croix de guerre française et d'un blason portant un lion. Escalier circulant depuis le sud-est de la mairie et menant au nord, entre les édifices, jusqu'au cimetière de l'église.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	La structure de l'édifice joue sur la topographie permettant au bâtiment de dominer la place par son imposant gabarit.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 609

Département 21 Commune: Monthelie



Réf de l'image : 1014603544

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de maître**
Adresse:	Eglise (impasse de l') 4
Références cadastrales:	2011 AA 131
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire, située au nord du cimetière, entourée d'une cour accessible à l'ouest par un portail d'entrée à deux piliers en pierre. Maison comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages, dont un de comble. Toit à croupes couvert de tuiles mécaniques avec lucarne en arc segmentaire et double lucarne en arc segmentaire. Maçonnerie enduite, soubassement en pierre, chaînes d'angle en pierre. Trois travées en façade. Sur les façades nord et sud, travée centrale en légère saillie. Baies rectangulaires.
Siècle (en quarts de siècle):	milieu 19e siècle
Diagnostic:	Maison typique du milieu du 19e siècle. Probablement construite sur une ancienne dépendance de l'église, peut-être le presbytère, comme semble l'indiquer le cadastre napoléonien de la commune datant de 1839.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 610

Département 21 Commune: Monthelie



Réf de l'image : 1014603583

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Dessous (rue du) 7
Références cadastrales:	2011 AA 229
Commentaire descriptif:	Maison implantée entre cour et jardin, avec portail à deux piliers en pierre accosté d'une porte piétonne. Maison comprenant un rez-de-chaussée, un étage et un comble à surcroît. Toit à croupes couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits sur certaines façades (apparents sur la façade d'entrée). Baies rectangulaires, oblongues et vaste porte charretière en arc segmentaire. Escalier tournant en pierre menant à un palier au premier étage sur la façade d'entrée. Garde-corps métallique.
Siècle (en quarts de siècle):	milieu 19e siècle
Diagnostic:	Maison présentant un beau gabarit. L'édifice est mis en valeur par son implantation entre cour et jardin, rehaussée par la clôture préservée sur la rue.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 611

Département 21 Commune: Monthelie



Réf de l'image : 1014603590

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Changarnier**
Adresse:	Puits (place du) 4
Références cadastrales:	2011 AA 200
Commentaire descriptif:	Maison implantée entre cour et jardin et flanquée au nord d'une extension. Maison comprenant un étage de soubassement donnant sur la façade ouest, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert de tuiles plates avec lucarnes à fronton triangulaire. Maison édifiée en maçonnerie enduite avec étage de soubassement en assises de pierre calcaire, chaînes d'angles et bandeau en pierre soulignant les étages. Baies rectangulaires et jour en archère. Descente de cave en façade sur cour. Escalier en pierre à montées divergentes, parallèle à la façade ouest, menant au sud à une terrasse commune à un autre bâtiment et au nord au rez-de-chaussée de l'extension. Cour accessible depuis la rue par un portail à piliers en pierre de tailles couronnés de chapiteaux ornés de boules, accosté d'une porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 19e siècle
Diagnostic:	Maison de maître typique des exploitations vitivinicoles de la 2e moitié du 19e siècle. L'extension ne présente pas une mise en oeuvre particulièrement harmonieuse avec le reste de l'édifice.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 612

Département 21 Commune: Monthelie



Réf de l'image : 1014603593

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **cuverie ; domaine Changarnier**

Adresse: Puits (place du) 4

Références cadastrales: 2011 AA 200

Commentaire descriptif: Cuverie implantée au nord de la cour, comprenant un rez-de-chaussée et un étage en surcroît. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Cuverie édifiée en maçonnerie enduite avec soubassement en moellons de pierre et chaînes d'angle en pierre. Travée centrale de la façade sur cour surmontée d'un fronton pignon couvert de tuiles plates. Baies en arc segmentaire, en plein cintre ou rectangulaire. Au sud-est de la cour, long bâtiment rectangulaire de communs comprenant un rez-de-chaussée et un étage en surcroît, avec travée centrale sur cour formant un léger avant-corps surmonté d'un fronton pignon couvert de tuiles plates. Toit à longs-pans couverts de tuiles plates. Soubassement en pierre. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite et pans de bois, avec chaînes d'angle en pierre. Baies rectangulaires à encadrement en bois.

Siècle (en quarts de siècle): 3e quart 19e siècle

Diagnostic: Cuverie caractéristique des bâtiments d'exploitation datant de la 2e moitié du 19e siècle, avec fronton pignon en façade principale. Caractéristiques architecturales et mise en oeuvre soignées que l'on retrouve également pour le bâtiment de communs.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 613

Département 21 Commune: Monthelie



Réf de l'image : 1014603644

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole**
Adresse:	Beaune (rue de) 4
Références cadastrales:	2011 AA 83
Commentaire descriptif:	Ensemble de trois bâtiments rectangulaires accotés, implantés perpendiculairement à la rue, sur une cour. Ensemble composé d'une maison d'habitation et de deux bâtiments d'exploitation. Bâtiment d'exploitation au nord comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée et un étage, couvert d'un toit débordant de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits sur certaines façades. Baies rectangulaires et porte charretière en arc segmentaire. Auvent couvert de tuiles plates au-dessus de la porte charretière. Second bâtiment d'exploitation comprenant également un étage de soubassement, un rez-de-chaussée et un étage. Toit et mise en oeuvre identiques au premier bâtiment, toutes les façades étant enduites. Baies rectangulaires et oculi, porte charretière en arc segmentaire. Escalier parallèle à la façade à l'est, desservant le premier étage. Maison située au sud comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Baies rectangulaires sur la façade est et escalier parallèle à la façade desservant le premier étage. Cour close de murs avec portail à deux piliers en pierre surmontés de chapiteaux et porte piétonne. Portail fermant par une grille en fer forgé orné du chiffre « AM ». Autres portail et porte piétonne ouvrant à l'est.
Siècle (en quarts de siècle):	2e moitié 19e siècle
Diagnostic:	Ensemble de bâtiments sur cour présentant une réelle unité de façade qui marque le paysage urbain depuis la rue.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 614

Département 21 Commune: Monthelie



Réf de l'image : 1014603646

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit domaine Monthelie Douhairet Porcheret**

Adresse: Cadette (rue) 1 ; Grande-Rue ( ) 6

Références cadastrales: 2011 AA 127, 128, 129

Commentaire descriptif: Edifices implantés autour d'une cour rectangulaire accessible depuis la rue Cadette par une porte charretière fermée par deux vantaux en bois. Les bâtiments donnent à la fois sur la rue Cadette et sur la Grand Rue. A l'est, bâtiment d'habitation de plan rectangulaire comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et un étage en surcroît. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Edifice en moellons de pierre à joints beurrés. Baies rectangulaires ou à linteau délardé. Perron droit de quatre marches menant au rez-de-chaussée surélevé. A l'ouest, bâtiment de plan en "L" comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée et un étage. Toit à deux versants (type de couverture non visible). Edifice en moellons de pierre enduits sur certaines façades. Baies rectangulaires. Au sud-est, bâtiment avec porte charretière comprenant un rez-de-chaussée et un étage, l'ensemble étant couvert d'un toit à deux versants (type de couverture non visible). Edifice en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires et porte charretière en arc segmentaire.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 19e siècle

Diagnostic: Ensemble vitivinicole sur cour fermée par un passage cocher, implanté en bout d'îlot. Le cadastre napoléonien montre une organisation identique des différents bâtiments. Les édifices présentent une homogénéité sur les deux rues avec une mise en oeuvre en moellons de pierre à joints beurrés.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 615

Département 21 Commune: Monthelie



Réf de l'image : 1014603658

Dénomination: château

Titre courant: **château de Monthelie**

Adresse: Grande-Rue ( ) 14 ; Pied-de-la-Vallée (rue du) 4

Références cadastrales: 2011 AA 145, 146, 148, 149, 174, 175

Commentaire descriptif: Outre le château de Monthelie en lui-même, la propriété compte une cuverie, non visible depuis la cour, une tour carrée, un bâtiment servant à l'étiquettage et un bâtiment de logement pour les vendangeurs. Château de plan en "U", donnant sur une cour au sud et sur la rue du Pied-de-la-Vallée au nord, comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un étage de comble. Toits brisés à croupes et à égoût retroussé couverts de tuiles plates plombifères tant sur le corps de bâtiment central que sur les avant-corps de la façade sud. Lucarnes en arc segmentaire et lucarnes à linteau formant corniche éclairant le comble. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite. Baies en arc segmentaire et baies rectangulaires. Portail d'entrée à deux piliers en pierre de taille avec pilastres et chapiteaux surmontés de vases, fermé par une grille ouvragée en fer forgé.

Siècle (en quarts de siècle): 16e siècle ; 2e quart 18e siècle

Date précise: 1746

Diagnostic: Château datant du 18e siècle bien préservé.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 616

Département 21 Commune: Monthelie



Réf de l'image : 1014603672

Dénomination:	croix monumentale
Titre courant:	**croix monumentales**
Adresse:	Château-Gaillard (rue du) ; Velle (chemin rural sur la) ; Crays (chemin rural des) ; Riottes (chemin rural des)
Commentaire descriptif:	Ensemble de 3 croix monumentales dont deux dédiées à la mémoire d'habitants de la commune. Croix en pierre reposant sur un piédestal dont l'une des faces porte une inscription. Inscriptions portées : « 1840 / O crux / Ave / spes unica » ; « A la mémoire / d'Etienne Monthelie/ propriétaire et maire de Monthelie / et de Louise Monthelie son épouse / 1865 » ; « Emile Bouzerand / le 1er décembre 1883 / O crux ave spec / unicum ».
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 19e siècle ; 3e quart 19e siècle ; 4e quart 19e siècle
Date précise:	1840 ; 1865 ; 1883
Diagnostic:	Intérêt local.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 617

Département 21 Commune: Monthelie



Réf de l'image : 1014603577

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir**
Adresse:	Monthelie (voie communale de)
Références cadastrales:	2011 AA 238
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, ouvert en façade. Bassin rectangulaire en pierre de taille. Toiture à longs-pans en tuiles mécaniques et couvre la totalité.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 19e siècle
Date précise:	1865
Diagnostic:	Depuis l'inventaire de 1990, la couverture de la toiture à l'origine en tuiles plates a été remplacée par des tuiles mécaniques.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 618

Département 21 Commune: Monthelie



Réf de l'image : 1014603664

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Monument (place du) 1
Références cadastrales:	2011 AA 138
Commentaire descriptif:	Maison de plan en L implantée sur une cour fermée donnant sur la place du Monument. Edifice, bordant également la rue du Pied-de-la-Vallée, avec jardin s'étendant à l'ouest en surplomb de la place de la Mairie. Vaste mur de soutènement en moellons de pierre surmontée d'une balustrade avec tuiles canal en ornement, Maison comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée et un étage de comble, avec cellier en prolongement. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Maison édifiée en moellons de pierre enduits sur une façade. Baies rectangulaires à meneaux en ciment et porte charretière en plein cintre. Sur la façade d'entrée, escalier en pierre parallèle à la façade menant au rez-de-chaussée surélevé. Sur la place, la cour est accessible par un porche en plein cintre encadré de chaque côté de quatre baies en plein cintre aménagées dans le mur en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Maison marquant particulièrement le paysage urbain, notamment par son implantation sur une parcelle en surplomb. L'imposante clôture sur la cour associant un porche encadré de baies participe à la mise en valeur de l'édifice

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

MOREY-SAINT-DENIS



La commune de Morey-Saint-Denis, située à 17 km au sud de Dijon et à 22,7 km au nord-est de Beaune s'étend sur 7,8 km² et compte 699 habitants (recensement INSEE 2008). Commune limitrophe de Gevrey-Chambertin au nord, de Curley à l'ouest, de Chambolle-Musigny au sud, de Gilly-lès-Cîteaux au sud-est et de Saint-Philibert au nord-est. Elle compte aussi l'espace boisé à l'ouest, le bois Baillard à l'est ainsi que de nombreuses traces de meurgers et de clos. La RD 974 traverse le territoire du nord au sud entre le centre ancien et les extensions du 20e siècle. La voie ferrée et l'autoroute A 31 traversent du nord au sud le site, à l'est du territoire communal. La commune se compose de deux zones d'agglomération implantées perpendiculairement à la rue principale qui longe les premières pentes du coteau. Le centre ancien présente un tissu dense avec une implantation de maisons mitoyennes en alignement sur la rue. Les parcelles de vignes sont présentes jusqu'en cœur de village ce qui confère un cadre de vie agréable aux habitants ainsi que des perspectives sur le paysage. Le tissu urbain a peu évolué depuis le 19e siècle. Toutefois, de fortes extensions sous forme de zone d'activité et de zone pavillonnaire sont à noter à l'est de la RD 974. Bien que celles-ci soient situées en marge du centre ancien, elles viennent déstructurer la morphologie générale de la commune. L'entrée du village, au sud-est du centre-bourg, laisse découvrir le tissu ancien de la commune ainsi qu'une perspective sur le paysage viticole.

La commune est implantée à la sortie de la combe ; le paysage offre ainsi un cadre de vie remarquable. La présence du clos de Tart dans le village constitue un élément de l'histoire viticole de la Côte. La commune offre le plus grand nombre de clos de vignes, encore matérialisés par les murets de pierre.

MOREY-SAINT-DENIS

Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets



N° 1056

Département 21 Commune: Morey-Saint-Denis



Réf de l'image : 1014608737

Dénomination:	croix monumentale
Titre courant:	**croix monumentales**
Adresse:	RD 122 ; Très-Girard (rue de) ; Eglise (place de l')
Commentaire descriptif:	4 repéré ; 0 étudié. Croix monumentales en pierre ou métalliques sur piédestal.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 19e siècle ; 3e quart 19e siècle ; 1er quart 20e siècle
Date précise:	1821 ; 1851 ; 1902

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1057

Département 21 Commune: Morey-Saint-Denis



Réf de l'image : 1014608742

Dénomination:	monument aux morts
Titre courant:	**monument aux morts**
Adresse:	Monument (place du)
Commentaire descriptif:	Monument en pierre en forme d'obélisque orné d'un relief représentant le casque d'un soldat, une palme et une croix de guerre sur la face principale et une palme en bronze sur l'autre face. Il porte les noms des soldats morts pendant la Première et la Deuxième Guerre Mondiale ainsi qu'une plaque rapportée de l'appel du Général De Gaulle de juin 1940. Inscriptions gravées : "Aux / morts / pour / la / patrie / 1914-1918" d'un côté, "L'association / des poilus de Morey / à leurs camarades" de l'autre.
Siècle (en quarts de siècle):	1ère moitié 20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1058

Département 21 Commune: Morey-Saint-Denis



Réf de l'image : 1014608849

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Basse (rue) 8
Références cadastrales:	2011 AO 158
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire implantée parallèlement à la rue, comprenant un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un en surcroît. Toit à croupes couvert d'ardoises. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite avec chaînes d'angle en pierre de taille. Baies rectangulaires et en plein-cintre. Escalier en pierre surmonté d'une marquise menant au rez-de-chaussée de la façade est.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Maison au volume très imposant dans l'espace public, présentant une mise en œuvre sobre mais élégante.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1059

Département 21 Commune: Morey-Saint-Denis



Réf de l'image : 1014608859

Dénomination:	écurie
Titre courant:	**écurie**
Adresse:	Basse (rue) 8
Références cadastrales:	2011 AO 158
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire, perpendiculaire à la rue, comprenant un rez-de-chaussée et un comble à surcroît. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Les deux travées aux extrémités de la façade sud forment un pignon. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite avec soubassement en moellons de pierre apparents. Baies en arc segmentaire et en anse de panier, occuli et jours en archères avec encadrement de brique. Têtes de chevaux en bronze au-dessus des oculi de la façade sud.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 19e siècle 20e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant les caractéristiques des écuries de la fin du 19e siècle, avec une mise en œuvre élégante, particulièrement remarquable pour la commune et le territoire.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1060

Département 21 Commune: Morey-Saint-Denis



Réf de l'image : 1014608903

Dénomination:	demeure
Titre courant:	**demeure dite Castel de Très Girard, actuellement hôtel de voyageurs**
Adresse:	Très-Girad (rue de)
Références cadastrales:	2011 AO 400
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire flanqué de deux pavillons en façade nord, comprenant un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble.Toits à croupes et toit en pavillon couvert de tuiles plates et éclairés par des lucarnes à croupes, une lucarne en arc segmentaire et un vélux. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies à linteau délardé.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant les caractéristiques des édifices du 18e siècle, bien conservé.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1061

Département 21 Commune: Morey-Saint-Denis



Réf de l'image : 1014608804

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison dite clos de la Bussière**
Adresse:	Bussière (rue de la) 16
Références cadastrales:	2011 AO 458
Commentaire descriptif:	Logis composé de deux corps au même alignement au sud, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert de tuiles plates et percé de lucarnes en arc segmentaire sur le corps est et de lucarnes à croupes sur le corps ouest. . Bâtiment édifié en maçonnerie enduite. Baies à linteau délardé sur le corps est, rectangulaires sur le corps ouest .
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant des caractéristiques architecturales du 18e siècle, en bon état. Intérêt historique important puisqu'il était lié à l'exploitation du clos de la Buissière par les moines de Cîteaux.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1062

Département 21 Commune: Morey-Saint-Denis



Réf de l'image : 1014608823

Dénomination:	église
Titre courant:	**église de la Nativité**
Adresse:	Eglise (place de l')
Références cadastrales:	2011 AO 51
Commentaire descriptif:	Eglise de plan en croix latine édifiée en moellons de pierre apparents et en pierre de taille pour la façade ouest et le chevet plat. Toits à longs-pans, flèche carrée et toit conique couverts de tuiles plates. Portail en plein-cintre. Façade ornée d'ailerons en volutes surmontés de vases. Tour-clocher percée de baies en arc segmentaire avec abat-son. Nef comprenant deux travées et percée de baies en plein-cintre. Transept percé de baies en plein-cintre, baies du choeur en arc brisé. Chevet percé de trois baies en plein-cintre et d'une rose. Tourelle d'escalier au sud. L'ensemble est épaulé de contreforts.
Siècle (en quarts de siècle):	13e siècle ; 18e siècle

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 1063

Département 21 Commune: Morey-Saint-Denis



Réf de l'image : 1014608749

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit domaine Chantal Rémy**

Adresse: Monument (place du) 1

Références cadastrales: 2011 AP 87, 88 , 89, 90

Commentaire descriptif: Demeure de plan rectangulaire comprenant un sous-sol semi-enterré, un rez-de-chaussée surélevé et un étage en surcroît sauf la dernière travée au sud de la façade est qui ne comporte qu'un rez-de-chaussée surélevé avec toit-terrasse. Toit brisé à croupes couvert d'ardoises et percé de lucarnes à deux pans à fermette débordante (dont certaines sont passantes avec garde-corps en fer forgé) et d'une lucarne à fronton triangulaire. Murs en maçonnerie enduite avec chaînes d'angle et bandeaux en pierre. Baies rectangulaires ou à linteaux délardés. Au centre de la façade est, avant-corps en pierre de plan rectangulaire couvert d'une terrasse à balustrade en pierre ; il est précédé d'un escalier en pierre à volée double tournante avec niche en plein-cintre sous la marche palière.Escalier droit en pierre au-devant de la dernière travée au sud de la façade est. Contigu à la maison à l'est, corps en pavillon comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit en pavillon couvert de tuiles plates, à égout retroussé débordant sur aisseliers. Murs en moellons de pierre apparents. Porte charretère en anse de panier au rez-de-chaussée surmontée d'une porte-fenêtre rectangulaire ouvrant sur un balcon avec garde-corps en bois. À l'est, cuverie de plan rectangulaire, couverte d'un toit à longs-pans de tuiles plates. Murs en maçonnerie enduite percé de baies à linteau délardé et de soupiraux. Jardin aménagé à l'ouest. Mur de clôture en moellons de pierre apparents au nord de la cour avec portail composé de deux piliers en pierre de taille et porte piétonne, tous deux fermés d'une grille en fer forgé.

Siècle (en quarts de siècle): 17e siècle ; 18e siècle ; 1er quart 20e siècle

Diagnostic: Maison élégante, bâtie au 18e siècle et remaniée au début du 20e siècle. Sa grande visibilité sur la place du Monument très aérée en fait un élément remarquable du paysage urbain. Elle est accompagnée d'autres bâtiments et notamment d'une cuverie qui daterait du 17e siècle. L'ensemble avec son vaste jardin aménagé à l'ouest forme un domaine au caractère plus bourgeois qu'agricole en dépit de la persistance d'une activité viti-vinicole.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1064

Département 21 Commune: Morey-Saint-Denis



Réf de l'image : 1014608785

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Taupenot-Merme**
Adresse:	Grands-Crus (route des) 33
Références cadastrales:	2011 AP 95
Commentaire descriptif:	Demeure entre cour et jardin, de plan rectangulaire, comprenant un étage de soubassement (cellier) formant une avancée, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert de tuiles plates et percé de lucarnes à linteau cintré et ailerons. L'étage de soubassement est en moellons de pierres apparents tandis que les niveaux supérieurs sont en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires. À chaque extrémité de la façade sur cour, escalier tournant en pierre menant à un palier filant le long de la façade, au-dessus de l'avancée formée par le cellier, et distribuant le rez-de-chaussée surélevé. L'ensemble est protégé par une rampe métallique. Au premier étage, balcon filant au-devant de quatre travées avec garde-corps métallique. Au sud de la cour, plusieurs bâtiments (cuverie, communs) implantés en U comportant un rez-de-chaussée et un étage de comble. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates et percés de petites lucarnes à deux pans ou de vélux. Murs en moellons de pierres apparents ou en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires. Deux arcades en arc segmentaire construites en pierre de taille ouvrent la façade de la cuverie au sud. Cour pavée fermée sur la rue par un mur en moellons de pierre apparents avec portail d'entrée formé de deux pilliers en pierre de taille avec grille métallique.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle ; 20e siècle
Diagnostic:	Domaine présentant une maison imposante par son gabarit, à la mise en œuvre simple mais soignée. Les communs au sud de la cour possèdent une grande homogénéité avec quelques remplois (lucarnes) qui leur confèrent un aspect plus anciens.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1065

Département 21 Commune: Morey-Saint-Denis



Réf de l'image : 1014608800

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Perrot-Minot**
Adresse:	Grands-Crus (route des) 54
Références cadastrales:	2011 AO 1
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée, un étage et un comble éclairé par un jour au pignon. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et percé de velux. Tour d'escalier ronde dans l'angle sud-ouest couverte d'un toit conique de tuiles plombifères. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires ou en plein-cintre. Perron en pierre au-devant de la porte d'accès à la tour. Dans l'angle nord-est, escalier tournant à deux volées droites donnant accès à l'étage. Auvent de tuiles plombifères au-dessus du palier. Cour pavée fermée sur la rue par un mur de clôture en moellons de pierre apparents sur la rue avec portail formé par deux piliers en pierre de taille et porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 16e siècle 17e siècle ; 20e siècle
Diagnostic:	Edifice ayant conservé son gabarit d'origine et son caractère massif du 15e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1066

Département 21 Commune: Morey-Saint-Denis



Réf de l'image : 1014608918

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Dujac**
Adresse:	Bussière (rue de la) 7
Références cadastrales:	2011 AO 440
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments rectangulaires implantés en U autour d'une cour. Ils comprennent une cave, un rez-de-chaussée, un étage et un comble. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates. Tour de plan carré au nord-est de la cour, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages, couvert d'un toit en pavillon de tuiles plates surmonté d'un édicule en charpente essenté d'ardoises. Murs en maçonnerie enduite percés de baies rectangulaires ou carrées et de portes charretières rectangulaires ou en arc segmentaire. Dans l'angle sud-est, escalier droit en pierre conduisant à une galerie desservant l'étage ; ensemble avec garde-corps en bois, abrité par un toit de tuiles plates reposant sur des poteaux de bois. Descente de de cave au centre de l'aile est. Cour pavée fermée sur la rue par un mur en moellons de pierre apparents avec chaperon de tuiles plates, de laves ou de dalles de pierre. Portail d'entrée formé de deux pilliers octogonaux en pierre de taille et fermé par une grille métallique. Porte piétonne à linteau délardé.
Siècle (en quarts de siècle):	16e siècle (?) ; 1ère moitié 19e siècle ; 2e moitié 20e siècle
Diagnostic:	Ensemble sur cour comportant tous les attributs d'un domaine viticole bourguignon : logis de vigneron à l'étage, cellier au rez-de-chaussée, caves en sous-sol, cuverie sous le même toit que le logis. L'ensemble est réhaussé par la présence de la tour carrée (pigeonnier ?) et a conservé une grande homogénéité en dépit des campagnes de réhabilitations/agrandissements successives.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 1067

Département 21 Commune: Morey-Saint-Denis



Réf de l'image : 1014608910

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**cuverie ; domaine Dujac**
Adresse:	Grande-Rue ( ) 44, 46
Références cadastrales:	2011 AO 100, 101
Commentaire descriptif:	Edifice composé d'un premier corps de bâtiment de plan carré comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit en pavillon à égout retroussé couvert de tuiles plates. Murs en moellons de pierre apparents avec soubassement et bandeau en pierre de taille. Baies rectangulaires, jours en archère et porte charretière en arc segmentaire avec sur l'agrafe la date "2005". Adossé à l'ouest, second corps de bâtiment de plan rectangulaire avec pan coupé à l'angle de la rue de Bussière. Il comprend un rez-de-chaussée et un étage. Toits à croupes couvert de tuiles plates. Mur en maçonnerie enduite avec soubassement et bandeau en pierre. Baies rectangulaires et jours en archère.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 21e siècle
Date précise:	2005
Diagnostic:	Cuverie contemporaine s'inspirant d'une architecture de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, très courante sur la côte viticole. Bel exemple de réalisation d'un bâtiment moderne s'intégrant dans le paysage urbain et réhaussant même la qualité de l'entrée du village depuis la R.D. 974.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1068

Département 21 Commune: Morey-Saint-Denis



Réf de l'image : 1014610039

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine du Clos des Lambrays**
Adresse:	Basse (rue) 31
Références cadastrales:	2011 AO 4, 380, 444
Commentaire descriptif:	Au nord, ensemble de bâtiments sur cour carrée, de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et un étage desservi par des escaliers extérieurs. Toits à croupes couverts de tuiles plates. Bâtiments édifiés en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires, en plein-cintre et oculus. Passage couvert menant de la cour au parc où est implantée la maison de maître comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble pour la partie centrale et un rez-de-chaussée et un étage pour les corps latéraux. Toits brisés à croupes couverts de tuiles plates et éclairés par des lucarnes à fronton cintré. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires et en plein-cintre. Balcon filant avec garde-corps métallique au premier étage de la façade est du corps central.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Le domaine présente les caratéristiques des ensembles viti-vinicoles sur cour. La cour carrée regroupait les bâtiments d'exploitation et certainement l'ancien logis de vigneron.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1069

Département 21 Commune: Morey-Saint-Denis



Réf de l'image : 1014608881

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine du Clos de Tart**
Adresse:	Grands-Crus (route) 7
Références cadastrales:	2011 AR 60, 148
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments implantés autour d'une cour. A l'est, un bâtiment, flanqué de deux corps latéraux au même alignement et à mur-pignon sur rue, se compose de deux niveaux de caves, un rez-de-chaussée et un comble à surcroît ; les corps latéraux comportent un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et percé au centre d'une lucarne passante à deux pans. Murs en moellons de pierre apparents sur la cour et enduits sur la rue avec soubassement et bandeaux en pierre de taille. Baies à linteau droit ou avec arc en brique sur coussinets côté rue, rectangulaires ou en arc segmentaire avec encadrement en pierre côté cour. Sur la façade est, l'entrée se fait par un passage couvert à porte en anse de panier conduisant à un perron puis à une porte en arc segmentaire à deux vanteaux de bois. Au centre de cette façade, cartouche portant l'inscription "Clos de Tart" surmonté de motifs sculptés en bas-relief représentant de la vigne et des grappes de raisin. Descente de cave depuis la façade ouest dont l'escalier est protégé par une avancée du toit. Escalier droit en pierre parallèle à la façade nord, avec rampe métallique, conduisant à l'étage. Bordant la cour au sud, bâtiment de plan rectangulaire comportant un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires. Un appentis en retour à l'ouest est percé d'une porte charretière en plein-cintre fermée par deux vanteaux en bois. À l'ouest, bâtiment de plan carré, comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et un étage de comble éclairé par des jours en archère. Toit à longs-pans prolongé au nord par un corps en appentis, le tout couvert de tuiles plates. Lucarne à deux pans éclairant la partie en appentis et vélux sur le pan sud. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires, en arc segmentaire, croisées avec linteau en accolade et meneaux, à linteau droit sur coussinets. Niche à encadrement mouluré en accolade dans la façade est, abritant la reproduction d'une Vierge à l'Enfant. Vaste escalier en pierre, tournant à deux volées droites, permettant d'accéder au rez-de-chaussée surélevé depuis la cour. Il est protégé par un muret en pierre et le palier est couvert par un auvent de tuiles plates. Escalier à l'ouest conduisant au clos de vignes ceint d'un mur.
Siècle (en quarts de siècle):	16e siècle ; milieu 19e siècle
Date précise:	1850
Diagnostic:	Ensemble composé de bâtiments d'époques diverses mais dont l'harmonisation dans la mise en œuvre sur cour offre une grande cohérence. Des éléments anciens sont encore visibles (fenêtres jumelées) et les bâtiments ont conservé une fonction viticole. Le vaste bâtiment à l'ouest, avec son escalier en pierre, surplombe la cour avec un étage de soubassement très important. Le bâtiment à l'est sur la rue, construit au milieu du 19e siècle,

présente une façade monumentale, qui marque le paysage urbain par son emplacement, en bordure de la route des Grands Crus, dans l'axe de la Grande Rue qui relie le village à la R.D. 974, et à proximité de l'église et de la mairie. Il s'agit d'un domaine ayant une grande importance quant à son histoire, la persistance de son activité et des campagnes de réhabilitation relativement qualitatives.

Etat	☑ Bon état apparent	☑ Bon niveau (authenticité)
	☐ Menacé	☐ Remanié
	☐ Vestiges	☐ Dénaturé

N° 1122

Département 21 Commune: Morey-Saint-Denis



Réf de l'image : 1014608723

Dénomination:	cabane
Titre courant:	**cabane de vigneron (cabotte)**
Adresse:	C.R. 21
Références cadastrales:	2011AP 267
Commentaire descriptif:	Cabane de plan circulaire, construites en pierres sèches. Coupole de laves en tas de charge. Baie rectangulaire portant sur le linteau l'inscription "LA BIDAUDE".
Siècle (en quarts de siècle):	limite 20e siècle 21e siècle
Diagnostic:	Seule cabotte repérée sur la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

NUITS-SAINT-GEORGES



La commune de Nuits-Saint-Georges, située à 30 km au sud de Dijon et à 16,8 km au nord-est de Beaune s'étend sur 20,5 km² et compte 5 516 habitants (recensement INSEE 2010). Commune limitrophe de Chambolle-Musigny au nord, de Vosne-Romanée et Boncourt-le-Bois au nord-est, d'Agencourt à l'est, de Quincey au sud-est, de Premeaux-Prissey au sud, de Chaux au sud-ouest, de Villars, Segrois et Curtil-Vergy à l'ouest et de Reulle-Vergy au nord-ouest. Elle compte aussi les gorges de la Serrée à l'ouest, la combe Pernant au nord-ouest ainsi qu'une partie de la forêt domaniale de Mantuan. La commune est traversée du nord-ouest au sud-est par le Meuzin. La RD 74 traverse la ville du nord au sud en empruntant à l'est la rue Thurot située sur les anciens remparts. La commune se compose de l'agglomération nuitonne implantée au sud du territoire communal et de deux hameaux au nord, Corboin et Concoeur. Le territoire s'achève au nord par le château d'Entre-Deux-Monts. Sa morphologie se distingue par un centre ancien implanté à l'intérieur des anciens remparts, le faubourg Saint-Symphorien au nord-ouest, constituant la première extension aux 18e siècle et 19e siècle, ainsi que les extensions urbaines périphériques sous forme d'habitats pavillonnaires, de petits collectifs et de zones d'activité au nord et à l'est. Le centre ancien, de forme circulaire, comprend un tissu urbain dense et sinueux. Le faubourg s'est développé le long du Meuzin. Le tissu y est également dense avec des implantations mitoyennes en alignement sur la rue. Les extensions urbaines en périphérie ont un tissu urbain plus lâche et viennent miter le paysage agricole, notamment dans la plaine. La RD 74 vient longée le centre historique à l'est. C'est sur cet axe de communication, qui relie Dijon à Beaune et qui permet de rejoindre rapidement d' autres axes de desserte, que les grands domaines viti-vinicoles se sont implantés à partir du 18e siècle et surtout au 19e siècle.

Implantée à la sortie de la combe, Nuits-Saint-Georges bénéficie d'un contexte paysager remarquable. La commune a su préserver les caractéristiques de son centre ancien et notamment de son histoire liée au négoce. Ce patrimoine mériterait néanmoins une vigilance notamment en termes d'implantation des commerces en rez-de-chaussée.

NUITS-SAINT-GEORGES



Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets

NUITS-SAINT-GEORGES



Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets

NUITS-SAINT-GEORGES

Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets



N° 882

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606589

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir**
Adresse:	Lavoir (rue du)
Références cadastrales:	2011 AA 30
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, fermé. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre apparents. Baies en plein-cintre ou rectangulaire. Bassin rectangulaire en pierre de taille.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Unique lavoir repéré sur la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 883

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606607

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron ; boutique ; Fruirouge**
Adresse:	Eglise (place de l') 2
Références cadastrales:	2011 AB 205
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire comprenant une partie à usage de logis avec un étage de soubassement créé par la déclivité du terrain, un rez-de-chaussée surélevé et un étage, et une partie à usage de boutique (ancienne cuverie) comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires et baie charretière en arc segmentaire. Balconnet avec garde-corps en fer forgé au-devant des fenêtres du premier étage. Escalier droit en pierre, parallèle à la façade, se prolongeant par un palier filant pour conduire au rez-de-chaussée surélevé du logis. Palier protégé par un auvent de tuiles plates reposant sur des poteaux en bois. Accès à l'étage de soubassement ménagé dans le massif de l'escalier sous le palier.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Ancienne maison de vigneron qui a aujourd'hui perdu son usage initial et dont les remaniements ont altéré l'authenticité. Elle demeure cependant un des rares exemples encore présent sur la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 884

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606661

Dénomination:	édifice agricole
Titre courant:	**édifice agricole**
Adresse:	Seuillets (rue des) 3
Références cadastrales:	2011 AR 448
Commentaire descriptif:	Edifice de plan en U composé d'un grand corps de bâtiment rectangulaire et deux plus petits en retour sur la cour. Ils comprennent un rez-de-chaussée et un étage. Toits à longs-pans couverts de tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre apparents avec soubassement en pierre et chaînes d'angle. Baies rectangulaires ou à linteaux délardés, portes cochères en arc segmentaire et oculi. Côté cour, une terrasse protégée par un appentis couvert de tuiles mécaniques a été aménagée afin de faciliter le déchargement. Sur la façade est, escalier métallique conduisant à l'étage.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 19e siècle 20e siècle
Diagnostic:	Edifice représentatif des bâtiments d'exploitation inspirés de l'industrialisation de la fin du 19e siècle/début du 20e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 885

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606744

Dénomination:	poste
Titre courant:	**poste ; syndicat d'initiative**
Adresse:	République (place de la) 15
Références cadastrales:	2011 AP 125
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit en pavillon avec terrasse faîtière couvert d'ardoises et percé d'œils-de-bœuf surmontés d'acrotère et de tabatières. Murs en moellons de pierre apparents avec chaînes d'angle et soubassement en pierre percé de soupiraux. Baies rectangulaires ou en plein-cintre. Corniche avec voussure en pierre de taille régnant sur l'ensemble des façades. La façade principale sur la place (ouest) présente des baies rectangulaires jumelées avec un balcon en pierre soutenu par des consoles et fermé par un garde-corps en fer forgé. Au centre de cette façade, fronton pignon décoré de grappes de raisin sculptées et surmontée d'un fronton cintré avec le blason de la ville sculpté et des acrotères. Sur la base du fronton pignon est gravée la date de construction "MDCCCCX" et sous la corniche se situe une inscription "TELEGRAPHES POSTES TELEPHONES" en mosaïque. Accolé à l'est, corps de bâtiment rectangulaire de plain-pied couvert pour partie en terrasse protégée par une balustrade en pierre, et au surplus par un toit en pavillon de tuiles plates dont le sommet présente une verrière. Murs en pierre de taille. Arcade en plein cintre sur les trois façades, ouvertes pour former galerie de circulation au sud.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20e siècle
Date précise:	1910
Diagnostic:	Edifice remarquable par son implantation sur la place principale de la commune et ayant préservé l'essentiel de ses qualités architecturales (modénatures soignées, mise en œuvre…). Le bâtiment à l'est et plus particulièrement ses arcades correspondent à un remaniement de l'ancienne halle dont une grande partie a été détruite lors de la construction du bâtiment de la Poste.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 886

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606748

Dénomination:	demeure
Titre courant:	**demeure**
Adresse:	Gassendi (rue) 6, 6B
Références cadastrales:	2011 AP 39
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, entre cour et jardin, comprenant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit brisé couvert de tuiles plates et percé de lucarnes en arc segmentaire avec ailerons. Murs en maçonnerie enduite avec chaînes d'angle et soubassement en pierre. Baies en arc segmentaire ou à linteau délardé. La porte d'entrée au centre de la façade sud est surmontée d'une corniche en pierre et d'un motif sculpté. La baie centrale du premier étage, possèdant un balconnet protégé par un garde-corps en fer forgé, est surmontée d'un motif sculpté représentant des végétaux. À l'ouest et perpendiculairement, corps de bâtiment rectangulaire, faisant saillie au nord et au sud, de plain-pied avec toit terrasse entouré d'une balustrade en pierre. Murs en maçonnerie enduite avec chaînes d'angle et entablement en pierre. Baies à linteau délardé et oculi. Propriété close sur la rue par un mur surmonté dune grille en fer
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Ancien hôtel particulier qui devait former un ensemble entre cour et jardin et qui a été divisé (bâtiment en retour sur la cour appartenant aujourd'hui à la propriété n°4 rue Gassendi). Le corps de bâtiment principal a cependant conservé son intégrité rehaussée par des modénatures probablement postérieures à sa construction.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 887

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606755

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Gassendi (rue) 8
Références cadastrales:	2011 AP 38
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire à l'alignement de la rue, comportant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit à deux versants couvert de tuiles mécaniques et percé de vélux. Murs en maçonnerie enduite avec soubassement en pierre percé de soupiraux. Baies en arc segmentaire à encadrement de briques polychromes. Appuis de fenêtre en pierre avec modillons. Gardes-corps en fer forgé. Façade sud ornée de chaînes et losanges en briques polychromes.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 19e siècle 20e siècle
Diagnostic:	Maison présentant un intérêt pour ses modénatures de briques polychromes offrant sur la rue une façade à l'ornementation soignée et originale dans le centre ville de la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 888

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606767

Dénomination: école

Titre courant: **école Marie Maignot**

Adresse: Marie-Maignot (place) 1 ; Gassendi (rue) 10, 12

Références cadastrales: 2011 AP 37, 267

Commentaire descriptif: Ecole composée de quatre bâtiments. Les deux premiers, à l'alignement de la rue sur la place Marie Maignot, et contigus l'un à l'autre sont de plan rectangulaire. Le bâtiment principal possède dix travées sur la place et comprend une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques et percé de vélux. Murs en maçonnerie crépie avec chaînes, bandeaux, entablement et soubassement en pierre. Baies recangulaires à encadement et appuis en pierre. La travée centrale, en pierre de taille, forme un léger avant-corps. Fronton cintré dont le tympan est sculpté et porte l'inscripion "1912" au dessus de la porte du rez-de-chaussée, corniche en pierre au-dessus de la fenêtre du premier étage et fronton-pignon à base interrompue et à toit bombé percé d'un oculus. La base du fronton-pignon porte l'inscription "ECOLE DE FILLES". Côté cour, le toit est percé de lucarnes rampantes et/ou pendantes avec deux escaliers de secours métalliques. Les modénatures y sont plus sobres. Le second bâtiment, dans le prolongement du premier à l'ouest, comprend un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et percé de lucarnes à deux pans. Murs en maçonnerie crépie percés de baies rectangulaires. Troisième bâtiment au fond de la cour (sud), dont la façade principale donne sur la rue Gassendi. De plan rectangulaire, il comprend une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble sauf sur la travée ouest qui ne possède qu'un étage. Toit brisé à croupes couvert d'ardoise et percé de tabatières. Murs en moellons de pierre apparents sur la rue Gassendi (façade sud) et crépis sur les autres façades. Soubassement, bandeaux et chaînes en pierre. Baies rectangulaires ou en arc segmentaire. Descente de cave sur la façade sud. Fronton cintré en pierre avec blason de la ville et surmonté d'un œil-de-bœuf muré. En retour au sud-est sur la rue Gassendi, petit édifice de plain-pied, couvert en appentis de tuiles plates et à usage d'entrée des élèves. Mise en œuvre identique à la façade sud du précédent bâtiment. Sur la cour, autre bâtiment, de plan en L et de plain-pied. Toits à croupes couverts de tuiles mécaniques. Murs en maçonnerie crépie. Baies rectangulaires ou en arc segmentaire.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle ; 1er quart 20e siècle

Date précise: 1912

Diagnostic: Ensemble de constructions disparates en terme de typologie et de datation mais dont la mise en œuvre assure une certaine homogénéisation. Deux bâtiments présentent plus particulièrement un intérêt. Le grand bâtiment sur la place Marie Maignot et celui au sud sur la rue Gassendi, avec leur façade principale soignée et bien préservée, marquent le paysage urbain et sont représentatifs de l'architecture scolaire de la IIIe République.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 889

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606779

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison ; Auto-école St-Georges**
Adresse:	Julie-Godemet (rue) 9
Références cadastrales:	2011 AP 40
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire à l'alignement de la rue, comprenant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et percé de lucarnes à deux pans, parfois à linteau cintré et munies d'ailerons, d'une tabatière et d'un vélux. Murs en maçonnerie crépie ou enduite avec bandeau en pierre. Soupiraux pour aérer la cave, baies à linteau délardé. Passage cocher en plein-cintre fermé par une porte en bois à deux vantaux.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Edifice au volume imposant ayant conservé l'essentiel de son authenticité avec son passage cocher et ses façades à l'ordonnancement préservé.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 890

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606582

Dénomination:	croix monumentale
Titre courant:	**croix monumentales (9)**
Adresse:	Fontaine (rue de la) ; RD 109 ; Lavoir (rue du) ; En rougeot ; chemin rural n°57 ; chemin rural n°33 ; Egalite (rue de l') ; la Grande fin blanche ; Ermitage (rue de l')
Commentaire descriptif:	Neuf croix monumentales en pierre ou en marbre, reposant sur un piédestal. Quatre sont dédiées à la mémoire d'habitant de la commune.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle ; 2e quart 19e siècle ; 2e quart 20e siècle
Date précise:	1812 ; 1838 ; 1842 ; 1934

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 891

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606643

Dénomination:	monument aux morts
Titre courant:	**monuments aux morts (4)**
Adresse:	RD 109 ; Berchère (rue de la) ; Berchère (rue de la) 4 ; Egalité (rue de l') 7
Commentaire descriptif:	Quatre monuments en pierre prenant la forme d'obélisques, portant les noms des soldats morts au cours des guerres de 1870, 1914-1918 et 1939-1945.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 19e siècle ; 4e quart 19e siècle ; 1ère moitié 20e siècle
Date précise:	1873 ; 1893 ; 1894

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 892

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606658

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maisons de maître (3)**
Adresse:	Docteur Louis Legrand (rue) 25, 27 ; Thurot (rue) 9 ; Blés (rue des) 44
Références cadastrales:	2011 AR 259, 355, AZ 100
Commentaire descriptif:	Bâtiments de plan rectangulaire implantés en retrait par rapport à la rue, comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble Toits à croupes ou à croupes brisé couverts d'ardoises et éclairés par des lucarnes. Bâtiments comprenant trois à cinq travées et édifiés en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires ou en arcs segmentaires. Présence de balcons.
Siècle (en quarts de siècle):	20e siècle
Diagnostic:	Edifices présentant les caractéristiques des maisons bourgeoises du début du 20e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 893

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014607108

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de maître**
Adresse:	Henri Challand (rue) 40
Références cadastrales:	2011 AZ 33
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté parallèlement à la rue au sein d'un parc arboré. L'édifice comprend un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit à croupes brisé couvert d'ardoises et éclairé par des lucarnes à fronton cintré et des tabatières. Bâtiment comprenant cinq travées et édifié en maçonnerie de brique. Baies rectangulaires et oculi avec encadrement en pierre de taille. Ensemble ceint sur la rue par un mur en pierre surmonté d'une grille métallique. Portail formé de deux piliers altérnant brique et pierre de taille et clos par une grille métallique.
Siècle (en quarts de siècle):	20e siècle
Diagnostic:	Maison de maître aux qualités architecturales remarquables, notamment par sa mise en œuvre en brique, unique exemple sur la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 894

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014607097

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Henri Challand (rue) 54
Références cadastrales:	2011 AZ 126
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan carré implanté parallèment et en retrait par rapport à la rue, comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Toit à croupes couvert d'ardoises. Bâtiment comprenant trois travées et édifié en moellon. Escalier de quatre marches en pierre menant au rez-de-chaussée en façade nord. Balcon galbé en fer forgé au premier étage de la travée centrale. Parcelle fermée par un mur en pierre et une porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	20e siècle
Diagnostic:	Maison présentant des caractéristiques architecturales intéressantes notamment par l'utilisation de la brique dans les décors de façade.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 895

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606670

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de maître**
Adresse:	Henri Challand (rue) 35
Références cadastrales:	2011 AR 239
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté en retrait par rapport à la rue et comprenant un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit à croupe couvert d'ardoises et éclairé par des lucarnes à deux versants, des lurcarnes pendantes et des vélux. Bâtiment comprenant sept travées et édifié en moellons de pierre crépis. Baies rectangulaires. Ensemble fermé sur la rue par un mur en pierre surmonté d'une grille métallique et d'une porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Diagnostic:	Bâtiment intéressant pour son volume imposant, malgré une architecture sobre.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 896

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606925

Dénomination:	édifice non identifié
Titre courant:	**édifice non identifié**
Adresse:	Felix Tisserand (rue) 8B
Références cadastrales:	2011 AK 287
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan carré implanté parallèlement à la rue comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit non visible. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits, celui-ci imitant la pierre de taille sur la façade d'entrée. Baies en arc segmentaire et en plein-cintre avec encadrement en brique. Décors de brique polychrome sur les dessous de fenêtres.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20e siècle
Diagnostic:	Bâtiment à la mise en œuvre surprenante, notamment par l'utilisation de la brique et les choix architecturaux. Unique exemple de ce type dans le faubourg et le reste de la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 897

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606857

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de maître ; domaine Guy Dufouleur**
Adresse:	Crébillon (rue) 13
Références cadastrales:	2011 AP 132
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté parallèlement à la rue et comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupes brisé couvert d'ardoises et éclairé par des lucarnes en arc segmentaire. Bâtiment comprenant cinq travées et édifié en moellons de pierre enduits. Passage cocher en arc segmentaire et baies rectangulaires.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant les caractéristiques des maisons de maîtres de la fin du 19e siècle, particulièrement intéressant puisqu'il est implanté dans le centre historique et qu'il appartient au domaine Guy Dufouleur.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 898

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606870

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison, actuellement cabinet médical**
Adresse:	Quai Fleury 21
Références cadastrales:	2011 AP 248
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté parallèlement au quai et comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et éclairé par des lucarnes en arc segmentaire. Bâtiment comprenant huit travées et édifié en maçonnerie crépie. Baies à linteau délardé. Porte d'entrée avec encadrement en pierre de taille et linteau en arc segmentaire.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle 19e siècle
Diagnostic:	Bâtiment au volume imposant et aux caractéristiques architecturales des grandes maisons de la fin du 18e siècle, début du 19e siècle, particulièrement visible sur le quai.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 899

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606907

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison ; hôtel de ville**
Adresse:	Argentine (place d')
Références cadastrales:	2011 AO 263
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire, sur une esplanade en retrait par rapport à la rue, comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert de tuiles plates et éclairé par des lucarnes à fronton triangulaire et en arc segmentaire et des vélux. Bâtiment comprenant neuf travées et édifié en moellons de pierre enduits avec chaînes d'angle et bandeau séparant le rez-de-chaussée et le premier étage en pierre. Baies rectangulaires et en plein-cintre. Les trois travées centrales forment un avant-corps surmonté d'un fronton triangulaire avec tympan sculpté représentant une allégorie de la vigne. Inscription "hôtel de ville" portée dans un cartouche sous le fronton. En façade est, donnant sur le jardin de l'Arquebuse, escalier à doubles volées convergentes menant au rez-de-chaussée.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Hôtel de ville, bien qu'à l'extérieur du centre historique par son implantation sur les anciens remparts, présentant des caractéristiques architecturales intéressantes et bien mis en valeur par sa situation de carrefour.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 900

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606715

Dénomination: place

Titre courant: **place de la République**

Adresse: République (place de la)

Références cadastrales: non cadastré

Commentaire descriptif: Espace urbain situé au coeur du centre historique de Nuits-Saint-Georges. De forme longitudinale, la place comprend des aménagements urbains ainsi que plusieurs fontaines et se termine au sud par le beffroi. Cet espace public est bordé par un front bâti mitoyen, aligné sur la place, comprenant un rez-de-chaussée et deux ou trois étages, avec pour tous, un commerce au rez-de-chaussée.

Diagnostic: Espace urbain longitudinal et exigu au cœur du centre ancien. L'alignement des édifices (R+2 et R+3) vient fermer la place dont l'unique effet d'appel est la rue Fagon au nord. Tous les édifices comprennent des commerces en rez-de-chaussée, conférant ainsi à la place le statut d'artère commerçante. Ce statut donne à la place un rôle de polarité dans l'espace urbain de la commune. Les aménagements urbains créent un espace dédié aux piétons (revêtement en pavage, bancs, bornes, fontaines) très minéral. Cet espace public permet de relier différents équipements et bâtiments adminitratifs (hôtel de ville, poste, commerces), jusqu'au beffroi, élément de repère dans l'espace urbain, mis en valeur par sa situation au sud de la place.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 901

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606608

Dénomination:	église
Titre courant:	**église**
Adresse:	Eglise (place de)
Références cadastrales:	2011 AB 30
Commentaire descriptif:	Edifice de plan en L, couvert de toits à longs-pans de tuiles plates percé d'une lucarne à deux pans. Deux petites constructions, avec toit en appentis couvert de tuiles plates, sont adossées à l'ouest et au nord. Murs en maçonnerie enduite avec contreforts et chaînes d'angle en pierre. Baies en plein-cintre avec ébrasement, baies rectangulaires dont celle servant de porte d'entrée est à linteau mouluré en accolade et baie en arc brisé avec ébrasement et réseau. Tour-clocher carrée à l'ouest dont la base est protégée par un bardage de tuiles plates, baies jumelées en plein-cintre avec abat-son sur chaque face. Flèche polygonale de tuiles plates à égout retroussé.
Siècle (en quarts de siècle):	Fin du Moyen Age
Diagnostic:	Eglise des hameaux de Concoeur et Corboin

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 902

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606622

Dénomination:	chapelle
Titre courant:	**chapelle de la Serrée**
Adresse:	Serrée (route de la)
Références cadastrales:	2011 OF 714
Commentaire descriptif:	Edifice de plan carré avec un toit en bâtière couvert de zinc. Murs en pierre de taille avec contreforts. Baies jumelées à lancette avec réseau, baie en arc brisé et baie rectangulaire. Edifice surmonté d'un campanile en pierre munie d'une cloche et d'une croix en pierre. Auvent couvert de tuiles plates plombifères protégeant la terrasse au-devant de la chapelle à laquelle on accède par un double escalier depuis la route.
Siècle (en quarts de siècle):	2e moitié 19e siècle
Diagnostic:	Chapelle d'inspiration néo-gothique, mise en valeur par son implantation en surplomb de la route.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 903

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606785

Dénomination:	hôtel
Titre courant:	**hôtel**
Adresse:	Julie-Godemet (rue) 5
Références cadastrales:	2011 AP 42
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, à l'alignement de la rue, comportant huit travées et composé d'une cave, d'un rez-de-chaussée, et de deux étages dont un de comble. Toit brisé à croupes couvert de tuiles plates et percé de lucarnes à deux pans avec fronton sculpté ou à linteau cintré et d'oculi. Murs en maçonnerie enduite avec bandeaux en pierre. Soupiraux pour aérer la cave. Baies à linteau délardé avec motifs végétaux sculptés en agrafe. Balconnet en pierre avec garde-corps en fer forgé au-devant de certaines baies du premier étage. Second bâtiment carré, accolé à l'ouest comportant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à deux versants couvert de tuiles plates et percé d'une lucarne à linteau cintré. Murs en maçonnerie enduite avec bandeau en pierre. Large porte cochère en plein cintre au rez-de chaussée. Deux baies à linteau délardé à l'étage.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 18e siècle
Date précise:	1717
Diagnostic:	Bel hôtel particulier ayant conservé son ordonnancement élégant et ses modénatures soignées ainsi que son passage cocher donnant accès à la cour. Il est de plus parfaitement visible en bordure de la place d'Argentine.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 904

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606880

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Thibault Liger-Belair**
Adresse:	Thurot (rue) 32
Références cadastrales:	2011 AP 128
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments de plan rectangulaire implantés parallèlement à la rue, comprenant une maison sur la rue et un bâtiment d'exploitation en fond de cours. Maison comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un en sucroît. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et éclairé par des lucarnes en arc segmentaire. Bâtiment comprenant sept travées et édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires et en arc segmentaire. Porte d'entrée au rez-de-chaussée de la travée centrale comprenant un linteau en arc segmentaire et un encadrement en pierre de taille. Escalier de trois marches en pierre menant au rez-de-chaussée de la façade est et balconnet en fer forgé au premier étage de la travée centrale. Bâtiment d'exploitation implanté en fond de cours comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et éclairé par des lucarnes en arc segmentaire. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies en plein-cintre et à linteau délardé. Chronogramme porté sur le linteau de la porte charretière : "1736".
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 18e siècle
Date précise:	1736
Diagnostic:	Domaine viti-vinicole au cœur du centre historique de Nuits-Saint-Georges ancien et présentant des caractéristiques architecturales intéressantes, notamment pour la maison sur rue, qui en font un bâtiment remarquable le long de la route départementale.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 905

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606696

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit Alain Brune grands vins de Bourgogne**
Adresse:	Docteur Louis Legrand (rue) 4, 6
Références cadastrales:	2011 AR 357
Commentaire descriptif:	Ensemble sur cour de plan en U comprenant une maison d'habitation et de communs en retour. Maison comprenant un rez-de-chaussée et un étage, avec un étage supplémentaire formant une avancée sur la cour sur la partie centrale du bâtiment. Toits à croupes et en pavillon couverts de tuiles plates et de tuiles plates plombifères éclairés par des lucarnes en arc segmentaire et à fronton triangulaire et des tabatières. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite pour le rez-de-chaussée et en pan de fer à remplissage de brique pour l'étage en avancée. Baies rectangulaires. Balcons métalliques aux fenêtres du premier étage. Communs en retour de chaque côté de la cour, comprenant un étage de soubassement avec entrée de cave sur la façade nord du bâtiment au sud de la cour, un rez-de-chaussée et un étage de comble. Toits à croupes et à longs-pans couverts de tuiles plates ou de tuiles mécaniques et éclairés par des lucarnes à croupes ou à deux pans. Bâtiments édifiés en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires. Ensemble comprenant un parc arboré en façade ouest et fermé sur la rue par un mur en pierre et un portail encadré par deux piliers.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Ensemble de bâtiments sur cour présentant des caractéristiques architecturales originales notamment pour la maison.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 906

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606906

Dénomination: place

Titre courant: **place du cratère Saint-Georges**

Adresse: Cratère Saint-Geroges (place du)

Références cadastrales: non cadastré

Commentaire descriptif: Place de plan carré située au nord du centre ancien, à la hauteur des anciens remparts, en face de l'Hôtel de ville. La place comprend plusieurs aménagements urbains et paysagers ainsi qu'un monument en mémoire à Félix Tisserand. Les édifices qui bordent la place sont des immeubles datant de la fin du 18e siècle, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un étage de comble, avec des toits à croupes couverts de tuiles plates ainsi qu'une maçonnerie enduite. Le monument commémoratif est en forme d'obélisque surmonté d'une planète et portant le buste de Félix Tisserand sur une de ses faces. Les autres côtés portent des représentations du système solaire et d'un téléscope, ainsi que qu'une inscription : "A / Felix Tisserand / astronome / membre de l'institut / et du / bureau des longitudes / directeur de l'observatoire / professeur à la faculté / auteur du / traité de mécanique céleste / expéditions astronomiques : Siam, Japon, Martinique/ 1845-1896".

Diagnostic: Espace public marquant la transition entre le centre ancien et la route départementale menant au nord du territoire, mis en valeur par le pendant que cette place créée en écho avec la place de l'Hôtel de ville située en face. Malgré les quelques aménagements paysagers et urbains, ainsi que la présence du monument commémoratif, il s'agit d'un espace de transition dans le tissu urbain entre le centre historique et la sortie nord de Nuits, plus qu'un espaces public de détente et de convivialité.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 907

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014607552

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit Louis Max, Poulet Père et Fils**
Adresse:	Chaux (rue de) 6
Références cadastrales:	2011 AI 217
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un étage, flanqué de deux bâtiments de part et d'autres, formant avant-corps au sud et composés d'un rez-de-chaussée et d'un étage sous comble. Toits à longs-pans couverts de tuiles mécaniques et percés de velux. Murs en moellons de pierre apparents avec des bandeaux enduits sur la façade sud du corps de bâtiment central et enduits sur les autres façades, avec soubassement et chaînes en pierre. Baies rectangulaires ou en arc segmentaire, baies charretières et quai de déchargement en arc segmentaire. Pignon au centre du corps de bâtiment principal et renfoncement au rez-de-chaussée dans lequel est pratiqué une baie charretière. Propriété close de murs avec portail d'accès dans l'angle sud-est composé deux piliers en pierre de taille, fermé par une grille métallique à deux battants.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Date précise:	1889
Diagnostic:	Cuverie représentative des constructions agricoles et industrielles de la fin du 19e siècle, ayant conservé son authenticité et ses qualités architecturales en dépit de quelques remaniements ponctuels.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 908

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014607003

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Faiveley**
Adresse:	Tribourg (rue du) 38
Références cadastrales:	2011 BK 61
Commentaire descriptif:	Ensemble de quatre corps de bâtiments rectangulaires encadrant une cour. Les corps de bâtiment formant les ailes est, nord et sud comprennnent un rez-de-chaussée et un étage. Toits à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. L'aile ouest, de plain-pied, est couverte d'un toit terrasse. Sur la rue, les bâtiments présentent des murs en moellons de pierre apparents avec soubassement et chaînes en pierre. Baies en arc segmentaire avec encadrement en alternance de brique polychrome et de pierre et parfois allèges en brique polychrome. Baies rectangulaires (quai de déchargement, passage cocher). Sur la cour, les murs sont enduits avec soubassement et chaînes en pierre également. Baies en arc segmentaire à encadrement de pierre et de brique polychrome dont certaines sont charretières ou à usage de quai de déchargement et baies rectangulaires. Vaste cour bitumée.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 19e siècle 20e siècle
Diagnostic:	Ensemble imposant de bâtiments inspirés de l'architecture industrielle de la fin du 19e siècle, particulièrement qualitatif tant en termes de décor avec l'utilisation de briques polychromes en alternance avec la pierre, qu'en termes d'usage avec son passage cocher et ses quais de déchargement. Ces bâtiments présentent sur une rue des façades à l'authenticité préservée.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 909

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014607163

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Dufouleur Frères**
Adresse:	Dijon (route de) 1
Références cadastrales:	2011 AL 92, 94
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments formant un plan en L comprenant une maison de maître et une cuverie, implanté en retrait par rapport à la rue, avec un parc arboré à l'ouest. Maison de plan rectangulaire implantée parallèlement à la rue, comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit brisé à croupes couvert d'ardoises et éclairé par des lucarnes en arc segmentaire, des tabatières et œils de boeuf. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies à linteaux délardés et clefs sculptées. Bandeau séparant le rez-de-chaussée du premier étage. Chaînes d'angle en pierre de taille. Encadrement en pierre de taille des trois travées centrales du rez-de-chaussée à la limite de toit. Escalier de sept marches en pierre menant au rez-de-chaussée de la façade est, formant une terrasse délimitée par une balustrade. Escalier en pierre à double volées convergentes menant au rez-de-chaussée de la façde sud. Cuverie de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert d'ardoises et éclairé par des lucarnes à deux pans et des vélux. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits avec chaînes d'angle en pierre de taille et soubassement en pierre. Baies rectangulaires et en arc segmentaire. Ensemble délimité par un mur en pierre, fermé sur les façades est et sud-est par un portail métallique encadré par deux piliers en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Domaine viti-vinicole remarquable par le volume des bâtiments principaux et leurs caractéristiques architecturales, particulièrement visible à la sortie nord de la commune.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 910

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606944

Dénomination:	ensemble d'édifices à cour commune
Titre courant:	**ensemble d'édifices à cour commune**
Adresse:	François Mignotte (rue) 1, 3
Références cadastrales:	2011 AK 163, 175
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan en U et maison de plan rectangulaire implanté à l'angle de la rue François Mignotte et de la place Marie Maignot. Maison accolée à la façade nord du grand bâtiment comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et éclairé par un vélux. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies à linteau délardé. Long bâtiment implanté parallèlemenet à la rue, flanqué d'une tour carré au sud-ouest et prolongé par un mur percé d'une porte charretière en plein-cintre. Bâtiment comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupe couvert de tuiles plates et éclairé par des lucarnes à linteau cintré et un œil de boeuf. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies en arc segmentaire, à linteau délardé et rectangulaires. Porte d'entrée avec encadrement en pierre de taille.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle 19e siècle
Diagnostic:	Bâtiment au volume imposant, avec des caractéristiques architecturales sobres évoquant les édifices de la fin du 18e siècle et du début du 19e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 911

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014607137

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison, actuellement musée de Nuits-Saint-Geroges**
Adresse:	Camille Rodier (rue) 12
Références cadastrales:	2011 AO 292
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire, implanté perpendiculairement à la rue, comprenant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert de tuiles plates et éclairé par des lucarnes en arc segmentaire, à fronton triangulaire et oeils-de-boeuf. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires, à linteau délardé et en arc segmentaire.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 3e quart 20e siècle
Date précise:	1975
Diagnostic:	Le musée de la ville est implanté au sein d'une ancienne maison des vins dont l'usage est encore visible (cave, cuverie). Architecture sobre mais élégante.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 912

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014607121

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Berchère (rue de la) 2
Références cadastrales:	2011 AO 268
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et éclairé par des lucarnes à deux versants. Bâtiment comprenant treize travées et édifié en moellons de pierre enduits. Baies en plein-cintre et à linteau délardé.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant une mise en œuvre sobre et élégante, très visible depuis la rue, dont le volume s'impose dans le tissu urbain.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 913

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606684

Dénomination:	école
Titre courant:	**école Henri Challand**
Adresse:	Thurot (rue) 3
Références cadastrales:	2011 AR 360
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan en T comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit brisé à croupes et à égoûts retroussés couvert de tuiles plates et éclairé par des vélux. Brisis percés de baies rectangulaires. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits et moellons de pierre apparents jusqu'au milieu du rez-de-chaussée. Baies rectangulaires. Escaliers de pierre menant au rez-de-chaussée.
Siècle (en quarts de siècle):	20e siècle
Diagnostic:	Architecture scolaire présentant des caractéristiques originales en matière de mise en œuvre.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Menacé
- ☐ Remanié
- ☐ Vestiges
- ☐ Dénaturé

N° 914

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606799

Dénomination:	église
Titre courant:	**église Saint-Denis**
Adresse:	Notre-Dame (rue)
Références cadastrales:	2011 AP 1
Commentaire descriptif:	Eglise de plan basilical, flanquée d'une extension en façade ouest, édifiée en moellons de pierre apparents et en brique pour l'extension. Toit en pavillon, toit polygonal et toit à longs-pans couverts d'ardoises plombifères, de tuiles plates et de tuiles mécaniques. Portail avec ébrasement à ressauts et surmonté d'un tympan en arc outrepassé orné d'un relief sculpté, représentant le Christ dans une amande entouré des quatre apôtres, rappelant les sculptures des églises romanes. Tour-clocher en façade percée de baies en plein-cintre avec abat-son, d'un oculus et d'une rose. Présence de contre-forts. Nef comprenant quatre travées. Chevet semi-circulaire percé de baies en plein-cintre. Extension de plan rectangulaire comprenant six travées et venant encadrer la façade ouest de l'église depuis le chevet. Parvis aménagé devant la façade est.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 19e siècle
Date précise:	1870
Diagnostic:	Eglise au volume imposant et à la mise en œuvre sobre, particulièrement visible dans le centre historique avec une perspective depuis la rue Gassendi.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 915

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606986

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit maison Jacques Chevignard**
Adresse:	Chaux (rue de) 4 ; Dumorey (quai) 1
Références cadastrales:	2011 AI 158
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments sur cour comprenant une maison de maître, deux bâtiments d'exploitation et une maison. Maison de maître de plan rectangulaire implantée parallèlement à la rue, comprenant un rez-de-chausée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert de tuiles plates éclairé par des lucarnes à fronton triangulaire. Bâtiment édifié en moellons de pierre crépis. Baies rectangulaires. Parcelle fermée sur rue par un mur en pierre surmonté d'une grille en fer forgé avec portail encadré de deux piliers en pierre et porte piétonne. Deux bâtiments d'exploitation accolés à la maison en façade sud, tous deux de plan rectangulaire, implantés perpendiculairement à la rue pour l'un et parallèlement à la rue pour l'autre, comprenant un rez-de-chaussée et un ou deux étages dont un en surcroît. Toits à longs-pans couvert de tuiles plates et de tuiles mécaniques. Bâtiments édifiés en moellons de pierre crépis avec soubassement en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires, en arc segmentaire et à linteau délardé. Quai de déchargement en façade sud du bâtiment à l'ouest de la maison. Seconde maison, à l'ouest de la cour, de plan rectangulaire, comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un en surcroît. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en maçonnerie de brique avec chaînes d'angle en pierre de taille. Baies rectangulaires et carrées. Ensemble clos par un mur en pierre fermé par un portail encadré de deux piliers en pierre avec grille métallique.
Siècle (en quarts de siècle):	20e siècle
Diagnostic:	Ensemble viti-vinicole sur cour comprenant plusieurs édifices aux caractéristiques architecturales et à la mise en œuvre intéressantes, notamment par l'utilisation de la brique. Les bâtiments d'exploitation avec quai de déchargement sont un élément remarquable du patrimoine viticole de la commune.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 916

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606730

Dénomination:	beffroi
Titre courant:	**beffroi**
Adresse:	Grande rue (rue) 1
Références cadastrales:	2011 AP 172
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire flanqué du beffroi sous forme d'une tour carrée en façade nord. Le bâtiment comprend une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit en pavillon couvert de tuiles plates et éclairé par une lucarne à fronton triangulaire, avec un chronogramme porté sur le linteau : "1619". Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits avec soubassement en pierre de taille. Baies rectangulaires et en plein-cintre. Porte d'entrée de la façade ouest encadrée de piliers en pierre de taille et surmontée d'un fronton triangulaire dans lequel un blason est sculpté. Beffroi avec toit en pavillon couvert d'ardoises, éclairé par des lucarnes à croupe et surmonté d'un campanile. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits avec chaînes d'angle en pierre de taille. Bandeau de pierre soulignant les étages. Baies rectangulaires. Horloges posées sur les lucarnes nord et sud. Portail aveugle à fronton triangulaire avec encadrement en pierre abritant le buste de Paul Cabet en façade nord. Inscriptions portées : " A / Paul Cabet / 1815-876". Fontaine implantée devant le beffroi.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 17e siècle 2e quart 19e siècle
Date précise:	1619 ; 1830

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 917

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606642

Dénomination: site archéologique

Titre courant: **vestiges gallo-romains**

Adresse: chemin rural n°19 dit de Bollard

Références cadastrales: 2011 AX 12, 13

Commentaire descriptif: site archéologique, vestiges.

Siècle (en quarts de siècle): gallo-romain ; 1er siècle ; 4e siècle

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☑ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 918

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606957

Dénomination: église

Titre courant: **église Saint-Symphorien**

Adresse: Egalité (rue de l') 7

Références cadastrales: 2011 AH 143

Commentaire descriptif: Eglise de plan en croix latine entourée d'un cimetière et édifiée en moellons de pierre apparents. Toit en pavillon et toits à deux versants couverts de tuiles plates. Entrée abritée d'un porche percé de baies en plein-cintre. Nef comprenant trois travées et percée de baies en plein-cintre. Transept comprenant deux travées et percé de bais en plein-cintre et en arc brisé. Clocher carré à la croisée du transept, percé de baies en plein-cintre. Tour polygonale sur la façade nord du transept. Chevet comprenant deux travées et percé de baies en plein-cintre, en arc brisé, de jours et d'une rose. L'ensemble de l'édifice comprend des contreforts.

Siècle (en quarts de siècle): 11e siècle ; 12e siècle ; 13e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 919

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606898

Dénomination:	cinéma
Titre courant:	**cinéma ; salle H. de Bahezre**
Adresse:	Thurot (rue) 5
Références cadastrales:	2011 AR 359
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté perpendiculairement à la rue, comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit à deux versants couvert de tuiles mécaniques. Bât-dessus de la porte d'entrée couvert de tuiles plates. Fronton rectangulaire orné de pilastres. Mozaïque au dessus de la baie du premier étage avec inscriptions portées : " Salle H.de Bahezre / œuvres laïques / post. scolaires"
Siècle (en quarts de siècle):	20e siècle
Diagnostic:	Edifice créant un point d'attractvité dans la commune et remarquable par sa façade Art-Déco unique à Nuits-Saint-Georges.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 920

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606656

Dénomination: laboratoire

Titre courant: **laboratoire, institut œnologique des vins de Bourgogne**

Adresse: Aristide Briand (rue) 7

Références cadastrales: 2011 AR 382

Commentaire descriptif:

Siècle (en quarts de siècle): 4e quart 20e siècle

Diagnostic: Etablissement dont la fonction illustre la prégnance de la viticulture sur le territoire et la volonté de développer et de faire évoluer cette activité.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 921

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606796

Dénomination: centre historique

Titre courant: **centre historique de Nuits-Saint-Georges**

Adresse: Julie Godemet (rue) ; Thurort (rue) ; Fleury (quai) ; Marie Maignot (place)

Commentaire descriptif: Le centre historique intra-muros est aujourd'hui délimité des faubourgs par des rues au nord, à l'est et au sud, ainsi que par le cours d'eau le Meuzin à l'ouest. La morphologie du centre a peu évolué depuis le début du 19e siècle et porte les traces d'une implantation ancienne. La trame viaire est la même sauf pour un percement effectué à la hauteur de l'actuelle Poste : la rue Sonoys. Les rues y sont étroites et sinueuses. La toponymie des rues a quant à elle changé au cours du 19e siècle, notamment à l'occasion des nouvelles constructions et aménagements tels que l'église Saint-Denis ou encore la place de la République. Le tissu bâti est relativement homogène, présentant des édifices mitoyens, en alignement sur rue, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble, avec des toits à deux versants couverts de tuiles plates et éclairés par des lucarnes. La mise en œuvre est en maçonnerie enduite ou en moellons de pierre apparents, dans une ambiance chromatique homogène. Le centre est dense, mais cependant ponctué par des espaces publics et des édifices au volume imposant qui aèrent le tissu.

Diagnostic: Centre historique présentant une homogénéité tant du point de vue architectural que de la morpholgie du tissu.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 922

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606850

Dénomination:	hôtel
Titre courant:	**hôtel Jean Bouhier**
Adresse:	Eugène-Sirugue (place)
Références cadastrales:	2011 AP 2
Commentaire descriptif:	Edifice de plan carré et de trois travées, comprenant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit brisé couvert d'ardoise et percé de lucarnes cintrées avec ailerons sur le brisis. Murs en maçonnerie enduite avec bandeaux en pierre et chaînes d'angle. Baies en arc segmentaire ou en plein-cintre avec clef moulurée. Porte cochère en arc segmentaire avec encadrement en pierre de taille à bossage et surmontée d'une corniche avec modillons sculptés représentant des visages. Balconnet au-devant de la fenêtre centrale du premier étage avec garde-corps en fer forgé. Plaque apposée sur l'arc segmentaire de la porte cochère sur laquelle est inscrit "HOTEL / Jean BOUHIER / Président à mortier / au Parlement de / Bourgogne / 1673 - 1746". Sur la cour, second édifice comprenant un corps de bâtiment rectangulaire composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage de comble, couvert d'un toit à longs-pans de tuiles plates percé de lucarnes à deux pans. Ce corps est flanqué d'une tour carrée comprenant un rez-de-chaussée et un étage, couvert d'un toit en pavillon de tuiles plates. Murs en moellons de pierre apparents au rez-de-chaussée et enduit à l'étage de la tour. Baies rectangulaires ou à linteau délardé.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 18e siècle
Diagnostic:	Elegant hôtel particulier avec son ordonnancement symétrique et son ancien commun aujourd'hui réaffecté donnant sur une vaste cour.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 923

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014606819

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole**
Adresse:	Fleury (quai) 11 ; Notre-Dame (rue) 4
Références cadastrales:	2011 AP 2, 4 et 5
Commentaire descriptif:	Ensemble d'édifices organisés autour d'une vaste cour. Ils sont composés soit d'un rez-de-chaussée, soit d'un rez-de-chaussée et d'un ou deux étages dont le deuxième de comble. Toits terrasses et toits à longs-pans de tuiles plates ou mécaniques percés de vélux, de tabatières et de lucarnes rampantes, à deux pans ou à linteau cintré et ailerons. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires ou à linteau délardé, baies charretières en arc segmentaire. La cour est close par les bâtiments qui l'entourent. Ces derniers présentent sur la rue une continuité de murs en moellons de pierre apparents. Un vaste porche en plein cintre surmonté d'un toit à deux pans de tuiles plates permet d'accéder à la cour.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle ; 20e siècle
Diagnostic:	Edifié sur la cour de l'hôtel Jean Bouhier dont certains éléments formaient alors les dépendances, cet ensemble d'édifices présente un intérêt en raison de l'homogénéité de sa mise en œuvre (moellons apparents) et par son apect imposant qu'illustre son porche d'entrée monumental sur le quai.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 924

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014607035

Dénomination:	château
Titre courant:	**domaine du château d'Entre-Deux-Monts**
Adresse:	C.R. 8
Références cadastrales:	2011 OH 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
Commentaire descriptif:	Construit sur un plateau, l'ensemble est formé d'une basse-cour entourée de dépendances et d'une terrasse entourée de douves sur trois côtés dont une partie a été comblée. La basse-cour se compose de deux corps de bâtiments parallèles (est et ouest) reliés par deux autres corps perpendiculaires séparés par un portail (nord). Peu d'ouvertures vers l'extérieur et présence de tours carrées tronquées à chaque angle. L'ensemble de ces bâtiments comprend un rez-de-chaussée (parfois surélevé) et un étage de comble. Toits à longs-pans, à croupe ou en pavillon (tour) couverts de tuiles plates ou mécaniques et percés des lucarnes passantes à deux pans et à aileron (provenant du château) et de tabatières. Murs en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires, en arc segmentaire ou en plein-cintre. Deux escaliers en pierre parallèles à la façade donnent accès à au rez-de-chaussée surélevé ou à l'étage des deux corps de bâtiments encadrant le portail d'entrée au nord. Les dépendances abritent les logements, une grange et une écurie couverte de voûtes d'arêtes retombant sur des colonnes doriques à fut galbé. Le château présente un plan en H, dont les ailes en retour côté cour sont prolongées par des communs et deux tours carrées. L'une, à l'est, abrite le pigeonnier ; l'autre la chapelle. Le château et les tours comprennent un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble tandis que les deux ailes sont composées d'un rez-de-chaussée et un étage en surcroît. Étage de soubassement donnant sur les douves. Toits à longs-pans, à croupes ou en pavillon (tours carrées surmontées d'un campanile) couverts de tuiles plates. Lucarnes à croupes. Murs en moellons de pierre enduits avec soubassement, bandeaux et chaînes harpées en pierre. Baies rectangulaires ou en plein-cintre (chapelle), oculi et arcades en plein-cintre. Au centre de la façade nord, un fronton cintré portant les armes de la famille Barbier surmonte la porte d'entrée. Perron au-devant de cette façade. Sur la façade sud, pont enjambant les douves donnant accès au grand parc. L'intérieur du château, desservi par un escalier rampe sur rampe, et deux escaliers tournants à noyau évidé, comprend une suite de salles et, dans les ailes, des appartements réaménagés aux 18e et 19e siècles. Le potager se trouve à l'ouest. Au sud, le parc comprend une glacière et une resserre, ainsi que des statues. En contrebas du jardin se trouve le verger (ancien potager) avec bassin circulaire au centre. Mur de clôture entourant le parc.
Siècle (en quarts de siècle):	11e siècle ; 13e siècle ; milieu 16e siècle ; milieu 17e siècle ; 18e siècle ; 1er quart 19e siècle
Date précise:	1654
Diagnostic:	Château ayant préservé son aspect du 17e siècle (ordonnancement, mise en œuvre) ainsi que des traces plus médiévales (douves, tours). Cet édifice est donc remarquable tant par son intégrité que par ses qualités architecturales.

La basse-cour et ses dépendances constituent un ensemble de grande valeur sur le plan historique (ancienne grange cistercienne) mais aussi comme témoignage d'un ensemble patrimonial aux composants et aux limites inchangés.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 925

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014607092

Dénomination:	hôpital ; établissement vinicole
Titre courant:	**Hôpital Saint-Laurent ; Hospices de Nuits ; cuverie du domaine des Hospices de Nuits**
Adresse:	Henri-Challand (rue) 6, 40
Références cadastrales:	2011 AZ 6, 33
Commentaire descriptif:	L'hôpital se compose de plusieurs bâtiments organisés autour de d'une grande cour et de plusieurs courettes. Placée au centre de la parcelle et perpendiculairement à la rue, la chapelle réhabilitée, de plan rectangulaire, comprend un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert de tuiles plates, percé de lucarnes à croupe et surmonté d'un campanile. Murs en pierre de taille avec chaînes d'angle harpée et chaîne à bossage régulier sur la façade est (portail) et en moellons de pierre apparents sur les autres façades. Baies en arc segmentaire dont celles à l'ouest possèdent vitraux, meneaux et réseaux, baies rectangulaires et baies en plein-cintre. Perron au-devant du portail d'entrée. La baie du premier étage abrite une Pietà sculptée en pierre. La travée centrale de cette façade est surmontée d'un édicule en pierre portant une croix. Les autres bâtiments, de part et d'autre de la chapelle, comprennent un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Les corps de bâtiments donnant à l'ouest sur le Meuzin possèdent un étage de soubassement. Toits à croupes, parfois brisés, couverts de tuiles plates et percés de lucarnes à toit bombé ou à deux pans. Murs en moellons de pierre apparents sauf quelques façades qui sont enduites. Baies rectangulaires ou à linteau délardé ou en arc segmentaire. Loge de concierge à l'entrée est, de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et un étage de comble. Toit brisé en pavillon avec ardoises sur le brisis et zinc sur le terrasson, percé de lucarne rectangulaire. Murs en moellons de pierre apparents avec soubassement en pierre de taille. Fronton-pignon sur les façades nord et sud. Baies rectangulaires ou en plein-cintre. Escalier hors-œuvre fermé en maçonnerie enduite. Petite chapelle au sud-est de la parcelle, de plan rectangulaire. Toit à longs-pans couvert en zinc. Murs en pierre de taille percés de baies rectangulaires ou semi-circulaires. L'ensemble est clos sur la rue par un mur en moellons de pierre apparents surmonté d'un chaperon de tuiles plates et percé de plusieurs portails. Cuverie du domaine implantée sur une parcelle plus au sud-est sur la rue Henri-Challand (n°40). Bâtiment de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un étage de comble. Toits à longs-pans couvert de tuiles mécaniques et percé de lucarnes passantes à deux pans. Murs en moellons de pierre apparents avec chaînes d'angle en alternance de brique et de pierre. Baies en arc segmentaire avec encadrement en alternance de brique et de pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 17e siècle ; 2e quart 18e siècle ; 3e quart 18e siècle ; 1er quart 19e siècle ; 2e quart 19e siècle ; 3e quart 19e siècle ; 4e quart 19e siècle ; 2e quart 20e siècle
Date précise:	1689 ; 1739 ; 1842 ; 1853 ; 1858 ; 1878 ; 1930

Diagnostic: Ensemble hospitalier qui a subi d'importantes transformations afin de l'adapter aux nouvelles contraintes d'accueil. Les éléments les plus intéressants en termes architecturaux ont donc été profondément remaniés (chapelle). Cet hôpital témoigne cependant de l'activité des Hospices de Nuits sur un emplacement inchangé depuis le 17e siècle et qui perpétue par la production puis la vente des vins du domaine, la pratique d'œuvre de charité.

Etat

- [x] Bon état apparent
- [ ] Menacé
- [ ] Vestiges
- [ ] Bon niveau (authenticité)
- [x] Remanié
- [ ] Dénaturé

N° 926

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014607122

Dénomination: rue

Titre courant: **séquence urbaine**

Adresse: Camille Rodier (rue) 1 à 9

Références cadastrales: 2011 AL 98, 101, 102, 106, 107

Commentaire descriptif: Séquence urbaine située sur la portion de la RD 74 au nord du centre ancien. Bâti homogène par son implantation mitoyenne, en alignement sur la rue, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates et éclairés par des lucarnes, baies à linteau délardé et porte charretière en plein-cintre, en arc segmentaire ou rectangulaire.

Diagnostic: L'alignement du tissu, la forme arrondie de la rue ainsi que la mise en œuvre homogène du bâti, concourent à donner une perspective urbaine avec des vues vers la sortie nord de la commune ou sur l'entrée du centre historique.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 927

Département 21 Commune: Nuits-Saint-Georges



Réf de l'image : 1014607922

Dénomination:	ensemble agricole
Titre courant:	**ensembles agricoles ; meurgers**
Adresse:	C.R. 67 dit des Damodes ; Aux-Boudots (lieu-dit) ; Aux-Cras (lieu-dit)
Références cadastrales:	2011 AD 120 ; 2011 AC 129, 205, 206, 210, 220, 221
Commentaire descriptif:	5 repéré. Tas d'épierrement retenus parfois un muret en pierre sèche. Plusieurs autres tas sont présents sur les parcelles alentours, mais ceux-ci sont remblayés avec de la terre et parfois couverts de végétation.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé


PERNAND-VERGELESSES



Village de la Côte de Beaune, situé à 7 kilomètres de Beaune et à 42 kilomètres de Dijon. Le village, qui s'étend sur environ 5 kilomètres carrés, est implanté à flanc de coteau à une altitude moyenne de 337 mètres. La population de Pernand-Vergelesses s'élevait à 276 habitants en 2007 selon les chiffres de l'INSEE. La commune est entourée de la forêt de Pernand-Vergelesses au sud-ouest, du bois de Corton au sud-est, de combes au nord ouest et d'un bois "Sur Frétille" au nord, où se situe l'oratoire Notre-Dame-de-Bonne-Espérance, culminant à une altitude de 385 mètres. Le village s'est implanté en fonction de cette topographie qui a particulièrement marqué le tissu urbain : rues étroites, parfois à forte déclivité notamment en coeur de village. Certains édifices tels que la maison dite Le Château ou l'ancienne maison de Jacques Copeau sont bien mises en valeur grâce à la topographie du site. Le tissu urbain de la commune, implanté aux pieds du coteau, vient épouser la forme du relief. Dans le centre historique du bourg, le tissu urbain est dense et homogène avec des édifices à l'alignement des rues ou à cour fermée avec portails et mur de clôture. La trame viaire n'a pas évolué depuis le début du 19e siècle, seule la densification du bâti est à noter. Des zones pavillonnaires et du pavillonnaire diffus se sont développés au nord-ouest du village étirant ainsi la forme de la commune à l'origine groupée.

L'implantation au pied de la montagne de Corton et en entrée de combe confère à la commune un cadre de vie remarquable. La topographie du site permet une mise en valeur du patrimoine bâti de la commune.

PERNAND-VERGELESSES



Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets

N° 354

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600487

Dénomination: monument

Titre courant: **monument à saint Vincent**

Adresse: R. D. 115

Commentaire descriptif: Edicule, abritant une statuette de saint Vincent, inséré dans un mur de clos entourant des parcelles de Corton Charlemagne, situé à la limite des communes d'Aloxe-Corton et de Pernand-Vergelesses. La statuette représente saint Vincent avec ses attributs (serpe et grappe de raisin). Le mur porte les inscriptions suivantes : "Corton Charlemagne, Pernand-Vergelesses/Aloxe Corton ; Domaine Rapet père et fils".

Diagnostic: L'intérêt de l'édicule réside dans sa fonction : il marque physiquement la limite entre les communes d'Aloxe-Corton et de Pernand-Vergelesses.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 355

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600489

Dénomination: croix monumentale

Titre courant: **croix monumentales**

Adresse: R. D. 115 ; Bully (rue de) ; Vergelesses (route des) ; R. D. 18

Commentaire descriptif: Ensemble de quatre croix monumentales en pierre sur piédestal, érigées à la dévotion de divers propriétaires négociants et leurs épouses ou de familles de la commune de Pernand-Vergelesses : "Cette croix a été érigée selon le voeu de Demoiselle Julienne Michelin née à Pernand le 22 Xbre 1815, décédée à Beaune le 14 avril 1897" ; "? Pralon propriétaire négociant à Beaune, dame Eléonore Gillet, son épouse, 9bre 1818" ; Nicolas Moreau propriétaire négociant à Beaune, dame Sébastienne Voillot, son épouse, avril 1819" ; "Reconnaissance, cette croix a été érigée selon le voeu de la famille Pierre Dubreuil Fontaine".

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 19e siècle ; 20e siècle

Date précise: 1818 ; 1819

Diagnostic: Croix répondant à une typologie commune, avec dédicace.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 356

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600506

Dénomination:	église
Titre courant:	**église paroissiale Saint-Germain**
Adresse:	Jacques-Copeau (rue) ; Paulant (rue du)
Références cadastrales:	2010 AK 301
Commentaire descriptif:	Eglise de plan en croix latine, édifié en moellons de pierre calcaire. Toit à longs-pans couvert de laves sur la nef, de tuiles plates sur le transept et de tuiles mécaniques sur la chapelle axiale. Des contreforts massifs épaulent les quatre travées de la nef, percée de baies en plein cintre. Façade occidentale surmontée d'une tour-clocher carrée couronnée d'une flèche octogonale à égout carré, couvert de tuiles plates plombifères. Tour percée de baies jumelées en plein cintre séparées par un pilier en pierre. Chevet percé de baies en arc brisé, de baies rectangulaires et d'un oculus.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 12e siècle ; 3e quart 19e siècle
Diagnostic:	Edifice de style roman datant du 12e siècle assez bien préservé. Seul édifice religieux de la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 357

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600573

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maisons de vigneron**
Adresse:	Jacques-Copeau (rue) 13, 23 ; Frétille (rue de) 6, 8
Références cadastrales:	2010 AK 289, 355, 412
Commentaire descriptif:	Maisons de vigneron constituées d'un seul bâtiment comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et un étage, avec cellier semi-enterré accessible par une porte sous la marche palière de l'escalier en façade principale. Maisons édifiées en maçonnerie enduite, couvertes de toits à longs-pans de tuiles plates (certaines fois remplacées par des tuiles mécaniques), percés ou non de lucarnes. En façade sur rue (mur pignon ou mur gouttereau), un escalier parallèle à la façade mène au rez-de-chaussée. Il est à l'occasion protégé par un auvent reposant sur des piliers en bois. Les baies sont rectangulaires, voire à linteau délardé ou cintré. Présence rare de souillarde.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Le territoire présente un ensemble relativement restreint de maisons de vigneron dont l'authenticité a été préservée. Les quelques exemples proposés offrent toutefois les caractéristiques traditionnelles de la maison de vigneron bourguignonne : logis à rez-de-chaussée surélevé, avec cave, escalier parallèle en façade et cellier semi-enterré. Patrimoine à préserver de remaniements contribuant à dénaturer la fonction d'origine de l'édifice.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 358

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600514

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Jacques-Copeau (rue) 23
Références cadastrales:	2010 AK 412
Commentaire descriptif:	Maison de plan en L implantée parallèlement à la voie, comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et un étage de comble. Toit à deux versants couvert de tuiles plates avec lucarne rentrante et velux. Maison édifiée en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires. Escalier parallèle à la façade menant à la porte d'entrée du rez-de-chaussée et protégé par un auvent sur une charpente en bois. Au-dessus de l'entrée du cellier, présence d'une souillarde dans la continuité de l'escalier en façade. Un toit en appentis couvre la souillarde et l'auvent de l'escalier.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Maison de vigneron typique, particulièrement bien préservée malgré quelques restaurations (enduits, percement de lucarne).

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 359

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600518

Dénomination:	ensemble d'édifices à cour commune
Titre courant:	**ensemble d'édifices à cour commune**
Adresse:	Sous les esvalots (rue)
Références cadastrales:	2010 AK 416, 417, 418, 447, 489
Commentaire descriptif:	Cour à double entrée, accessible depuis la rue Jacques Copeau par un passage sous la maison du n°21 et depuis la rue du Prâlot à hauteur du n°9. La cour est bordée de part et d'autre d'édifices (logis avec dépendances) aux caractéristiques architecturales communes : toits à longs-pans couverts de tuiles mécaniques, murs en moellons de pierre apparents, baies rectangulaires, portes charretières à deux vantaux en bois.
Siècle (en quarts de siècle):	1e quart 19e siècle
Diagnostic:	Les façades bordant cette cour adoptant des caractéristiques identiques de volume et de mise en oeuvre participent à créer une ambiance urbaine privilégiée à préserver d'éventuels remaniements. Le passage depuis la rue Jacques Copeau, aménagé sous une maison, constitue également un élément particulièrement original de cette cour.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 360

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600646

Dénomination: cabane

Titre courant: **cabanes de vigneron (cabottes)**

Références cadastrales: 2010 AL 94, AM 82, 129, AN 13

Commentaire descriptif: Les cabottes recensées sur le territoire du village sont généralement de plan semi-circulaire, mais également de plan en "U". Elles sont constituées d'un empilement de pierres sèches et couvertes d'une toiture en laves. L'entrée peut être surmontée d'un linteau massif en pierre, voire d'une lave constituant un auvent. Certaines cabottes s'inscrivent dans le prolongement d'un mur de soutènement, comme par exemple celle du chemin rural dit des Epières. Il existe à Pernand-Vergelesses un sentier de randonnée balisé dit "Sentier des cabottes", partant de la rue Louis Pavelot et remontant jusqu'au bois "sur Frétille".

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Diagnostic: La commune de Pernand-Vergelesses compte de nombreux exemples de cabottes. Beaucoup sont à l'abandon ou recouvertes par la végétation.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 361

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600543

Dénomination:	oratoire
Titre courant:	**oratoire de Notre-Dame de Bonne Espérance**
Adresse:	Frétille (chemin rural dit de)
Références cadastrales:	2010 Ak 449
Commentaire descriptif:	L'oratoire se situe sur une parcelle entre le bois "Sur Frétille" et les vignes "Sous Frétille", dominant la commune de Pernand-Vergelesses. L'édicule, accessible par un escalier sur chaque façade, se compose d'un dais architecturé à contreforts surmonté de pinacles et d'une croix. Il abrite une statue de la Vierge à l'Enfant, reposant sur un piédestal gravé de l'inscription suivante : "Priez pour nous". Sur les façades nord et sud, les arcs du dais portent de nombreuses inscriptions : "A Notre Dame de Bonne Espérance" sur l'arc de la façade nord ; "Bénie le 9 septembre 1855 par Mgr Rivel évêque de Dijon" et dans un polylobe "VIII Décembre MDCCCLIV" sur la façade sud.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 19e siècle
Date précise:	1854
Diagnostic:	Outre l'intérêt religieux de l'oeuvre, l'oratoire, se situant sur les hauteurs "Sur Frétille", offre un point de vue privilégié sur l'implantation de la commune, mais également sur les paysages de vignes au sud et les routes qui serpentent jusqu'à l'entrée du village.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 362

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600558

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir**
Adresse:	Frétille (rue de)
Références cadastrales:	2010 AK 292
Commentaire descriptif:	Edifice fermé de plan rectangulaire, édifié en moellons de pierre. Toit en pavillon couvert de tuiles mécaniques avec tabatières. Baies en arc segmentaire avec encadrement en briques. Bassin rectangulaire en pierre de taille. Charpente apparente soutenant le toit.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Un des deux lavoirs de la commune recensés par le SRI en 1990.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 363

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600607

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir**
Adresse:	Creux-Saint-Germain (rue du)
Références cadastrales:	2010 Ak 320
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, fermé, édifié en moellons de pierre. Toit en pavillon couvert de tuiles mécaniques avec tabatières. Baies en arc segmentaire à encadrement en briques. Bassin rectangulaire en pierre de taille. Charpente apparente soutenant le toit.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Un des deux lavoirs de la commune recensés par le SRI en 1990.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 364

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600565

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Frétille (rue de) 10
Références cadastrales:	2010 AK 288
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire avec rez-de-chaussée surélevé. Toit à deux versants couvert de laves. Maison édifiée en maçonnerie enduite. Baie rectangulaire. Sous la maison se trouve la source dite "Mère Fontaine".
Diagnostic:	L'intérêt de cet édifice est purement historique, puisqu'il s'agirait de la plus ancienne maison du village.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 365

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600567

Dénomination:	fontaine
Titre courant:	**fontaine dite Mère Fontaine**
Adresse:	Frétille (rue de) 10
Références cadastrales:	2010 AK 288
Commentaire descriptif:	Fontaine à un bassin semi-circulaire alimentée par une source. L'ensemble se situe sous une arche aménagée sous la maison du n°10 de la rue de Frétille et accessible par un escalier. Une statue est installée dans une niche au dessus du bassin. Statue en pierre polychrome de la Vierge à l'Enfant, reposant dans une niche aménagée dans le mur.
Siècle (en quarts de siècle):	16e siècle
Diagnostic:	Intérêt historique. La source semble être condamnée

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 367

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600589

Dénomination:	rue
Titre courant:	**séquence urbaine de la rue Curtil des Chambres**
Adresse:	Curtil-des-Chambres (rue) 1, 3, 5, 7
Références cadastrales:	2010 AK 371 à 374
Commentaire descriptif:	Alignement de façades d'anciens logis d'habitation au début de la rue Curtil des Chambres. Mise en oeuvre identique des façades en moellons de pierres apparents,couvertes de toits à longs-pans de laves ou de tuiles plates. Baies rectangulaires, fermées par des portes ou volets à un seul vantail en bois.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Façades à l'état menacé créant néanmoins une ambiance urbaine particulière. Une vigilance particulière pourrait être portée à cet ensemble.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☑ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 368

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600610

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**cuverie Saint-Germain, actuellement salle de spectacle**
Adresse:	Creux-Saint-Germain (rue du) 2
Références cadastrales:	2010 AK 319
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire, comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couverts de tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires, oculus à encadrement en pierre et passage charretier fermé par une porte à deux vantaux en bois. Cuverie flanquée à l'ouest d'une maison de plan rectangulaire, édifiée en moellons de pierre. Toit à deux versants couvert de tuiles mécaniques avec lucarne passante. Baies rectangulaires. Mur de clôture entourant une partie de la propriétété à l'ouest, donnant directement sur la rue Louis Pavelot.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Ancienne cuverie présentant un bon état de conservation.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 370

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600633

Dénomination:	demeure
Titre courant:	**demeure dite le château**
Adresse:	Frétille (rue de) 11
Références cadastrales:	2010 AK 459, 461
Commentaire descriptif:	La propriété dite "Le Château" se compose d'une vaste demeure faisant face à un bâtiment de communs. L'ensemble s'élève au sein d'un parc arboré. Une partie de la propriété est ceinte d'un imposant mur remontant le long de la rue de Frétille.La demeure, de plan rectangulaire, comprend un rez-de-chaussée et deux étages dont un étage de comble. Toit en pavillon à égout retroussé couvert de tuiles plates et percé de velux ou de tabatières. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires ou en arc segmentaire. Travée centrale de la façade sud surmontée d'un fronton triangulaire surélevé, percé d'un oculus. Façade également pourvue au rez-de-chaussée d'une terrasse ceinte d'un garde corps métallique.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Demeure bourgeoise datant du 18e siècle assez bien préservée. Façade sud marquant particulièrement le paysage urbain, du fait de l'implantation de l'édifice.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 371

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600634

Dénomination: communs

Titre courant: **communs**

Adresse: Frétille (rue de) 11

Références cadastrales: 2010 AK 461

Commentaire descriptif: Bâtiment de plan en "L" implanté perpendiculairement à la rue, comprenant un rez-de-chaussée et un étage en surcroît. Toits à deux versants et à croupe couverts de tuiles plates, percés de lucarnes passantes et de velux. Bâtiment édifié en moellons de pierre, enduits sur certaines parties. Baies rectangulaires et porte charretière à linteau en bois. Le mur de clôture entourant à l'origine la parcelle du Clos Berthet prend appui sur la façade nord-est des communs.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 372

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600550

Dénomination:	mur de clôture
Titre courant:	**mur de clôture du clos Berthet**
Adresse:	66 (voie communale)
Références cadastrales:	2011 AK 459, 557
Commentaire descriptif:	Mur de clôture longeant le côté est du Clos Berthet depuis la rue de Frétille jusqu'à l'entrée du bois "Sur Frétille". Le mur se poursuit de façon plus ou moins continue sur l'ensemble des parcelles du Clos Berthet, notamment le long de la rue du Prâlot. Mur constitué d'un empilement de moellons de pierre, jointoyés par endroit, surmonté d'un chaperon en laves. D'imposants blocs de roches se trouvent pris parfois à la base du mur. Présence de porte piétonne ou de portail d'entrée.
Diagnostic:	Mur d'enceinte marquant particulièrement le paysage urbain le long de la voie communale menant au bois "Sur Frétille".

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 373

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600627

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Frétille (rue de) 7
Références cadastrales:	2010 AK 460
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire, implanté perpendiculairement à la rue et comprenant un rez-de-chaussée et trois étages dont un étage de comble. Toit débordant à longs-pans couverts de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires, oculus et baies à linteau cintré. Appuis de fenêtres moulurés au premier étage de la façade sud. Etage sous comble orné d'un parement de briques.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle
Diagnostic:	Edifice à la modénature travaillée, marquant fortement le tissu urbain par son volume.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 374

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600655

Dénomination:	mur de clôture
Titre courant:	**mur de clôture**
Adresse:	18 (route départementale)
Références cadastrales:	2010 AM 100
Commentaire descriptif:	Mur séparant deux parcelles de vignes situées "En Caradeux", remontant jusqu'à une avancée boisée. Il est constitué d'un empilement de pierres sèches, élevé sur environ 1,20 mètres de hauteur.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 375

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600666

Dénomination:	monument aux morts
Titre courant:	**monument aux morts**
Adresse:	Louis-Pavelot (rue)
Références cadastrales:	2010 AD 78
Commentaire descriptif:	Obélisque en pierre de taille reposant sur un socle entouré de piliers métalliques adoptant une forme d'obus. L'obélisque est orné d'un blason portant une croix de guerre française et couronné d'un casque et d'une branche végétale en bronze. Le monument porte les noms des soldats de la commune décédés lors des deux Guerres mondiales, ainsi que l'inscription suivante : "A nos morts glorieux la commune de Pernand reconnaissante".
Siècle (en quarts de siècle):	20e siècle
Diagnostic:	Monument aux morts de la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 376

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600709

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Vergy (rue de) 7
Références cadastrales:	2010 AD 66
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire, implanté parallèlement à la rue et comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée et deux étages, ainsi qu'un jardin en contrebas à l'ouest, clos de murs. Toit en pavillon couvert de tuiles plates avec tabatières. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Porte charretière en arc segmentaire, baies rectangulaires et oculus. Un escalier hors oeuvre est aménagé sur la façade ouest et conduit depuis le jardin en contrebas de la rue à un palier couvert d'un auvent et sous lequel se situe une entrée de cave. La clef de voûte de la porte charretière sur rue porte un chronogramme "1882".
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Date précise:	1882
Diagnostic:	Maison d'habitation à la mise en œuvre particulièrement sobre, présentant un gabarit typique des maisons du 19e siècle, assez rare dans la commune. Cette maison a conservé, tout au moins en façade sur rue, son authenticité.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 377

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600685

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **cuverie, actuellement salle de spectacle dite salle Louis Pavelot**

Adresse: Vergelesses (route des) 7

Références cadastrales: 2010 AD 83

Commentaire descriptif: Edifice constitué de deux bâtiments de volume différent alignés sur la rue. Bâtiments de plan rectangulaire et de plan en "L", comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toits à longs-pans couverts de tuiles mécaniques. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires et baies en arc segmentaire. Le rez-de-chaussée est également percé de portes charretières, celle du bâtiment sud étant surmontée d'un auvent. Deux plaques gravées sont apposées sur la façade d'entrée du bâtiment nord et rappellent la présence de Jacques Copeau et de sa troupe en ce lieu : "1925 1929/Jacques Copeau fondateur du Théâtre du Vieux-Colombier/quitta Paris en 1924 pour se fixer en Bourgogne/C'est dans cette salle qu'il travailla avec/sa compagnie surnommée par les vignerons/Les Copiaux" ; "ML/Les Copiaux étaient logés ches les habitants/de Pernand-Vergelesses/Les maisons où ils ont vécus portent/avec leurs noms l'emblème des deux colombes/Association La Mémoire des lieux".

Siècle (en quarts de siècle): 4e quart 19e siècle

Diagnostic: Edifice ayant un intérêt pour l'histoire culturelle contemporaine de la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 378

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600691

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Vergelesses (route des) 15
Références cadastrales:	2010 AD 101
Commentaire descriptif:	Edifice de plan carré implanté en retrait par rapport à la voie et ceint d'une clôture sur la rue. Maison comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée et un étage. Toit à demi-croupe et toit à deux versants débordants, couverts de tuiles mécaniques et pourvus de fermettes. Soubassement en pierre à fort bossage. Maison édifiée en maçonnerie enduite. Nombreuses baies rectangulaires pourvues de garde-corps métalliques et adoptant diverses formes : simples, doubles, triples ou à arc brisé. Au premier étage, baie rectangulaire aménagée dans l'angle sud-est, avec d'un balcon de forme triangulaire ceint d'un garde-corps métallique. Frise de brique ornant les façades premier étage. Au sud, un escalier permet d'accéder à la porte d'entrée située du rez-de-chaussée surélevé, en raison de la déclivité du terrain.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20e siècle
Diagnostic:	Villa typique du début du 20e siècle. Seul exemple recensé dans la commune. Implantée sur un des axes principaux du village, la maison marque fortement le paysage urbain.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 379

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600705

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison, actuellement café restaurant**
Adresse:	Louis-Pavelot (rue) 3
Références cadastrales:	2010 AD 264
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire implanté à l'angle de la rue Louis Pavelot et du Crêt Bouchot, comprenant un rez-de-chaussée et deux étage dont un étage de comble. Toit à longs-pans couverts de tuiles plates et de tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre apparents, avec soubassement enduit. Baies rectangulaires ou à linteau délardé. Grande porte charretière à arcade en moellons de pierre. Un muret implanté le long de la voie permet de dégager une cour devant la façade d'entrée du bâtiment.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle
Diagnostic:	Outre son intérêt architectural, ce bâtiment, ayant subit peu de remaniements, constitue le seul lieu de restauration de la commune.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 381

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600724

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit domaine Dubreuil-Fontaine Père et fils viticulteurs**

Adresse: Rameau-Lamarosse (rue) 16-18

Références cadastrales: 2010 AK 376

Commentaire descriptif: Ensemble de bâtiments constituant l'exploitation vitivinicole Dubreuil-Fontaine. Les bâtiments se composent d'une maison d'habitation, d'une cuverie et d'un ancien bâtiment de communs, organisés autour d'une cour. Un vaste parc arboré prolonge la propriété sur toute sa partie nord-ouest. Demeure de plan en L pourvue d'extensions et implantée parallèlement à la voie, comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Toit à longs-pans et toit à croupe, couverts de tuiles plates. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires et oculus à encadrement en pierre. Certaines baies sont surmontées d'un fronton à corniche ou d'un fronton cintré et/ou pourvues d'un balcon à garde-corps en fer forgé. Depuis la cour, un escalier, permettant d'accéder au rez-de-chaussée surélevé, dessert par un palier filant une terrasse se prolongeant sur la façade est. L'ensemble est ceint d'un garde-corps métallique. Un second escalier, en pierre, permet de desservir, depuis le nord de la cour, la terrasse dominant le parc arboré.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 19e siècle ; 19e siècle

Date précise: 1802

Diagnostic: Seule exploitation vitivinicole sur la commune de Pernand-Vergelesses dont les bâtiments ont conservé une certaine authenticité, malgré de légers remaniements. La restauration soigneuse de la maison a permit de préserver son authenticité et son intégrité d'origine, notamment grâce à l'utilisation de teintes adéquates pour les huisseries et les enduits. L'extension pratiquée au nord-ouest du bâtiment d'origine ne perturbe pas trop la cohérence d'ensemble.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 382

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600725

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**cuverie ; domaine Dubreuil-Fontaine Père et fils viticulteurs**
Adresse:	Rameau-Lamarosse (rue) 16-18
Références cadastrales:	2010 AK 376
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté en fond de cour, comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans recouverts de tuiles plates. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires, baies en plein cintre et porte charretière. Entrée de cave située sous l'avant-dernière travée est.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 19e siècle
Diagnostic:	Cuverie ayant été partiellement remaniée lors de l'utilisation des bâtiments pour l'institution de jeunes filles dans les années 1950-1960. Les baies du premier niveau ont été largement transformées. Bâtiment ayant aujourd'hui retrouvé sa fonction d'origine.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 383

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600731

Dénomination:	communs
Titre courant:	**communs ; domaine Dubreuil-Fontaine Père et fils viticulteurs**
Adresse:	Rameau-Lamarosse (rue) 16-18
Références cadastrales:	2010 AK 376
Commentaire descriptif:	Edifice composé de deux bâtiments accolés à façade unifiée sur cour. Implanté perpendiculairement à la voie, le bâtiment comprend un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et percé d'une lucarne à deux pans. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires ou en arc segmentaire, porte charretière et oculus, certaines baies ont un encadrement en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 19e siècle
Diagnostic:	Bâtiment largement remanié, notamment sur la façade arrière au sud. La restauration de la façade sur cour offre une unité d'ensemble avec la cuverie.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 384

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600594

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Paulant (rue du) 8
Références cadastrales:	2010 AK 252
Commentaire descriptif:	Maison composée de deux ailes rectangulaires perpendiculaires à la rue, encadrant un pavillon central prenant la forme d'une tour. L'ensemble est accessible depuis la rue par une porte piétonne surmontée d'un fronton triangulaire couvert de laves. La porte est aménagée dans un mur reliant les deux ailes. Maison comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée et un étage. Toits à croupes ou en pavillon couverts de tuiles plates. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires ou semi-circulaires. Le rez-de-chaussée surélevé de la façade sur jardin est pourvu d'une terrasse ceinte d'un garde-corps métallique. Une véranda a été aménagée à ce niveau sur la travée centrale. A l'est, un escalier mène au jardin en contre-bas.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 18e siècle ; 1er quart 19e siècle
Diagnostic:	Maison présentant des caractéristiques architecturales insolites. La topographie du village offre une vue particulièrement intéressante de la façade sur jardin de cette maison, qui concoure à donner un aspect pittoresque au village de Pernand-Vergelesses.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 385

Département 21 Commune: Pernand-Vergelesses



Réf de l'image : 1014600596

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de Jacques Copeau et son jardin**
Adresse:	Jacques-Copeau (rue) 4
Références cadastrales:	2010 AK 549
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire, avec jardin aménagé, comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé, un étage et un comble à surcroît. Toit à croupes couverts de tuiles plates. Maçonnerie enduite. Baies rectangulaires ou à linteaux délardés. Travée centrale de la façade sur jardin en avant-corps, surmontée d'un fronton triangulaire percé d'un oculus. Baie du premier étage pourvue d'un balconnet à garde-corps en fer forgé. Terrasse aménagée au rez-de-chaussée surplombant le jardin. Parcelle accessible par deux portails.
Siècle (en quarts de siècle):	2e moitié 18e siècle

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé




GRAHAL
i-pat®
ingénierie patrimoniale



MISSION DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE D'INTÉRÊT LOCAL

Côte viticole entre Dijon et les Maranges (Côte d'Or et Saône-et-Loire)

Fiches de présentation synthétique des éléments recensés / vol-3

Février 2012

Présentation des éléments recensés..... .....p. 5

Identification des attributs du Bien des Climats du vignoble de Bourgogne..... .....p. 905

Ce dossier constitue une partie du rendu de la mission de recensement qualitatif du patrimoine d'intérêt local de la côte viticole de Bourgogne, comprise entre Dijon et le secteur des Maranges, confiée au bureau d'études GRAHAL en juillet 2010 par l'Association pour l'inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l'UNESCO.
L'autre partie du rendu consiste en une base de données des éléments recensés développée sous le logiciel ACCESS, ainsi que d'un guide de procédure.

L'objectif principal de cette étude était d'identifier, sur l'ensemble des communes de la côte viticole comprenant des climats, les éléments tangibles architecturaux et urbains - dénommés *attributs* - témoignant de la Valeur universelle exceptionnelle défendue dans le dossier de candidature. La sélection s'est donc fondée en premier lieu sur des critères d'intérêt architecturaux (notion d'unicum et de typicum), urbains, historiques ou esthétiques mais surtout en intégrant à la réflexion les critères indispensables au Centre du Patrimoine mondial relevant de l'intégrité (caractère intact) et de l'authenticité (caractère exact) des éléments architecturaux participant de la construction culturelle des Climats de Bourgogne.

Précédé d'une phase documentaire sommaire, le recensement s'est effectué d'octobre 2010 à novembre 2011, en deux temps : le recensement qualitatif des 36 communes de la côte viticole d'octobre 2010 à juillet 2011 ; une campagne de pré-recensement avec signalement sommaire des éléments les plus remarquables des autres communes comprises dans les 4 intercommunalités de la zone d'étude du dossier de candidature (Grand Dijon, Communauté de communes de Gevrey-Chambertin, Communauté de communes de Nuits-Saint-Georges, Communauté d'agglomération Beaune-Côte et Sud), entre août et novembre 2011 (non présentée dans ce dossier).

La formalisation des fiches de recensement, développées sur la base de données, a été effectuée en conformité avec le système descriptif de l'architecture de l'inventaire général, sur les conseils techniques et un suivi scientifiques du service Patrimoine et Inventaire du Conseil régional de Bourgogne dirigé par Nicolas POTIER.

Le présent dossier a été élaboré sous la direction de Michel BORJON, directeur général, et de Mickaël COLIN, directeur adjoint, responsable du département d'ingénierie patrimoniale i-pat®, par Laurent PAUTONNIER, chef de projet i-pat®, Laëtitia JACQUEY-ACHIR, Marion BONVARLET et Mathias LOVAGLIO, recenseurs, chargés d'études i-pat® et enfin par Stéphanie GOISBEAULT, documentaliste au département d'ingénierie documentaire i-doc®.



POMMARD



La commune de Pommard, située à 4,5 km au sud-ouest de Beaune et à environ 50 km de Dijon, s'étend sur 10,1 km² et compte 554 habitants (recensement INSEE 2008). Commune limitrophe de Bouze-lès-Beaune et de Nantoux au nord-ouest, de Beaune au nord-est et de Volnay au sud-ouest, elle est bordée au nord par la Montagne de Riane et la Montagne de Chaume. La rivière de l'Avant-Dheune traverse la commune du nord-ouest ou sud-est. La route D 973 reliant Beaune à Autun traverse la commune du nord-est ou sud-ouest. La commune présente une morphologie urbaine groupée autour du coeur historique, avec un tissu à la fois dense (succession d'édifices mitoyens alignés sur rue et implantés sur des parcelles étroites) et lâche avec un réseau de grandes propriétés et domaines souvent dotés de grandes cours communes ou de parcs. La trame viaire est en correspondance avec la morphologie du bâti : réseau d'impasses et de petites rues étroites et sinueuses, ou rues plus larges et dégagements par des places publiques. La traversée de la commune par l'Avant-Dheune a conduit à une implantation originale de certains îlots, notamment vers le sud du centre-bourg. Le tissu urbain du centre de la commune n'a pas évolué depuis le premier quart du 19e siècle : formes des îlots et trame viaire sont inchangées (sauf le percement d'une rue au sud de l'église); seule la densification du bâti est à noter.

Bien que Pommard se soit développée en fond de vallée de l'Avant-Dheune, le relief alentour, conséquent du site d'implantation en sortie de combe, est très perceptible. La place centrale du village abritant plusieurs commerces constitue un espace d'attractivité. La commune offre un patrimoine bâti viticole de qualité malgré certains remaniements.

POMMARD



Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets

N° 582

Département 21 Commune: Pommard



Réf de l'image : 1014603153

Dénomination: église

Titre courant: **église paroissiale Saint-Pierre**

Adresse: Eglise (place de l')

Références cadastrales: 2011 BE 324

Commentaire descriptif: Eglise de plan en croix latine flanquée à l'angle du transept nord et de la nef d'une tourelle en pierre de taille, à toit conique couvert en zinc, et percée de jours en archère. Toits à croupes couverts de tuiles plates. Maçonnerie enduite sauf pour la façade ouest, les contreforts, les chaînes d'angle et le soubassement qui sont en pierres de taille apparentes. Façade ouest présentant un mur-pignon composé de deux pilastres sans chapiteau supportant un entablement et un fronton. Portail percé d'une baie rectangulaire fermée d'une porte à deux vantaux en bois avec imposte, et surmonté d'une corniche portée par deux consoles en forme de triglyphe. Au-dessus, cadre en renfoncement comportant une table saillante à crossettes portant une table affleurée. Sculpture en pierre de la Vierge surmontant le fronton. Nef à trois travées et choeur d'une travée terminé par une abside semi-circulaire, éclairés par des baies en plein cintre à encadrement de pierre. Transept percé de baies en arc segmentaire et d'une baie de porte rectangulaire à encadrement en pierre. Tour-clocher carrée adossée au chevet. Maçonnerie enduite avec chaînes d'angle, contreforts, soubassement et clocher en pierre de taille. Celui-ci est surmonté de frontons cintrés et d'une balustrade en pierre protégeant un toit-terrasse. Tour percée de baies rectangulaire ou en plein-cintre à encadrement en pierre. Clocher percé de baies en plein-cintre munies d'abat-son.

Siècle (en quarts de siècle): 3e quart 18e siècle

Date précise: 1754 ; 1757 ; 1784

Diagnostic: Eglise dont la monumentalité marque fortement le paysage urbain du village. Placée au centre de la place, elle structure un aménagement urbain ceint d'édifices publics et privés et largement ouvert.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 583

Département 21 Commune: Pommard



Réf de l'image : 1014603155

Dénomination:	monument aux morts
Titre courant:	**monument aux morts**
Adresse:	Eglise (place de l')
Références cadastrales:	2011 BE 324
Commentaire descriptif:	Monument composé d'une grande stèle en pierre surmontée d'un fronton cintré sur lequel repose un vase en pierre dont chaque côté porte une année de la Première Guerre mondiale. Stèle ornée de guirlandes avec croix de guerre accrochée à l'une d'entre elles. A la base, groupe sculpté comprenant un casque, un étendard et des branches de chêne et d'olivier. Piédestal en pierre comportant le nom des victimes de la Seconde Guerre mondiale et de celle d'Indochine. Noms des morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale gravés sur les faces latérales. Monument reposant sur un socle en pierre et entouré d'une grille et portant différentes inscriptions : « A / LA MEMOIRE / GLORIEUSE / DES ENFANTS / DE POMMARD / MORTS POUR / LA FRANCE / 1914-1918 » ; « L. DESBOIS / architecte DPLG / A DIJON » ; « Em. NUIDANT / ? de pierres / A MEURSAULT »,
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20e siècle
Date précise:	1921
Diagnostic:	Intérêt historique

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 584

Département 21 Commune: Pommard



Réf de l'image : 1014603167

Dénomination:	fontaine
Titre courant:	**Fontaine dite Fontaine de l'Artichaut**
Adresse:	Eglise (place de l')
Références cadastrales:	2011 BE 325
Commentaire descriptif:	Edifice en pierre de taille présentant un socle circulaire sur lequel repose une colonne cannelée surmontée d'un vase et d'une pomme de pin. A la base de l'édifice reposent trois bassins oblongs en pierre recevant les eaux jaillissant de masques fixés sur le socle. L'ensemble est entouré d'un pavage formant un cercle délimité par des bornes rondes en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle
Date précise:	1804
Diagnostic:	Fontaine remarquable par son style néoclassique qui en fait un élément rare à l'échelle locale, et par sa visibilité dans un espace à la fois dégagé et central du village (place de l'Eglise).

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 585

Département 21 Commune: Pommard



Réf de l'image : 1014603174

Dénomination:	mairie ; école
Titre courant:	**mairie-école**
Adresse:	Mairie (rue de la) 3
Références cadastrales:	2011 BE 328
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire composé d'un bâtiment dont les trois travées centrales forment avant-corps, flanqué de deux ailes. Cave, rez-de-chaussée, un étage (de comble pour les deux ailes) et un étage de comble à l'avant-corps. Toits à croupes et toit brisé en pavillon pour l'avant-corps, couverts d'ardoises, percés de tabatières, de velux et d'oeils-de-beuf, avec lucarne-pignon percée d'un oculus et surmontée d'un fronton triangulaire. Murs en maçonnerie enduite avec soubassement, bandeaux et chaînes d'angle en pierre. Baies rectangulaires ou en arc segmenté. Perron en pierre de quatre marches au-devant de la porte de la travée centrale, balcon avec consoles et balustre en pierre devant la fenêtre du premier étage et inscription « MAIRIE » sur l'entablement. Escalier de descente de cave en façade.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 19e siècle 20e siècle
Diagnostic:	Edifice dont la typologie est représentative des bâtiments publics construits à la fin du 19e siècle / début du 20e siècle et qui a conservé son authenticité ainsi que sa fonction d'origine. Son implantation face à l'église et la place principale de Pommard en fait un édifice qui structure le paysage urbain.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 586

Département 21 Commune: Pommard



Réf de l'image : 1014603190

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit domaine des Epeneaux et Comte Armand**

Adresse: Mairie (rue de la) 7

Références cadastrales: 2011 BE 327

Commentaire descriptif: Ensemble d'édices à cour commune composé d'une première maison à l'ouest, à l'angle des rues de la Mairie et des Epenots, et d'une seconde maison au nord avec cuverie accolée. La première maison, de plan rectangulaire, comporte un premier corps de bâtiment avec cave, rez-de-chaussée et deux étages dont un sous comble avec toit à croupes de tuiles plates percé d'une lucarne à fronton triangulaire ; et un second corps de bâtiment comprenant cave, rez-de-chaussée et un étage avec toit à deux pans de tuiles plates. La seconde maison comporte cave, rez-de-chaussée et un étage avec toits à deux pans et à croupes de tuiles plates. L'ensemble des façades est en moellons de pierre apparents et percé de baies rectangulaires sur rue et sur cour dont certaines sont jumelées ou triplées avec linteaux et encadrements moulurés. La porte charretière de la cuverie de la seconde maison est en arc segmentaire en bois. Chaque maison possède un escalier de pierre parallèle à la façade conduisant au premier étage avec entrée de cave en dessous. Celui de la deuxième maison ainsi que le palier régnant sur le surplus de la façade est protégé par un auvent soutenu par des piliers en bois ou en pierre et couvert de tuiles plates. L'accès à la cour depuis la rue de la Mairie se fait par un porche cintré en moellon de pierre apparent couvert d'un chaperon de tuiles plates fermé par une grille en fer.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle

Diagnostic: Ensemble marquant le paysage urbain par sa taille et sa mise en œuvre harmonieuse (moellons de pierre apparents et tuiles plates) présentant une véritable unité de façade notamment sur rue. La maison au nord a conservé l'essentiel de ses caractéristiques de maison de vigneron avec son escalier surmonté d'un imposant auvent et sa cuverie accolée au logis.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 587

Département 21 Commune: Pommard



Réf de l'image : 1014603199

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit Domaine de Courcel**
Adresse:	Eglise (place de l') 29 ; Notre-Dame (rue)
Références cadastrales:	2011 BE 486 et 487
Commentaire descriptif:	Maison de plan en L avec cave, rez-de-chaussée, deux étages dont un de comble. Toit à croupe et demi-croupe couvert de tuiles plates et éclairé de lucarnes à fronton triangulaire sur la place et de lucarnes à croupe sur la rue Notre-Dame. Murs en moellons de pierre à joints beurrés avec soubassement en pierre (façade nord). Baies rectangulaires et baie charretière en arc segmentaire sur le pignon ouest. Descente de cave sur la façade est. Au sud, cuverie de plan rectangulaire comportant un rez-de-chaussée et un comble à surcroît. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Murs en moellons de pierre à joints beurrés percés de baies rectangulaires. Linteau de la baie charretière en bois. Propriété close de murs sur la place et la rue.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Edifice d'un gabarit remarquable particulièrement visible depuis la place de l'Eglise et qui a conservé son authenticité.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 588

Département 21 Commune: Pommard



Réf de l'image : 1014603206

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Eglise (place de l') 27
Références cadastrales:	2011 BE 297
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan en L composé d'une maison implantée à l'ouest, de plan rectangulaire, comportant cave, rez-de-chaussée et deux étages dont un comble à surcroît, et d'un second corps de bâtiment en retour, de plan rectangulaire, comportant cave, rez-de-chaussée et un étage. Toits à deux versants couverts de tuiles plates. Murs en moellons de pierre crépis percés de baies rectangulaires et de deux portes charretières, l'une en plein-cintre, l'autre en arc segmentaire. Escalier donnant accès au premier étage avec garde-corps métallique et marquise protégeant le palier ; descente de cave à l'angle des deux corps de bâtiment. Cour close par un mur percé d'une porte piétonne fermée d'une porte en bois et d'un portail métallique.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Edifice ayant conservé son authenticité en dépit de son abandon apparent et qui devra faire l'objet d'une vigilance toute particulière en cas de réhabilitation du fait de sa grande visibilité depuis la place de l'Eglise.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 589

Département 21 Commune: Pommard



Réf de l'image : 1014603213

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit domaine Parent**

Adresse: Eglise (place de l') 19

Références cadastrales: 2011 BE 568 à 573

Commentaire descriptif: Maison de plan en U ouvert sur la cour et présentant aux extrémités deux travées extrêmes formant avant-corps du côté de la place. Cave, rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toits brisés à croupes couverts d'ardoises et percés d'oeils-de-boeuf et de lucarnes à fronton triangulaire (sur cour) ou cintré (sur rue) dont celui de la travée centrale est brisé. Murs en maçonnerie enduite avec chaînes d'angle, soubassement et bandeaux en pierre. Soupiraux, baies rectangulaires ou en arc segmentaire. Balcon avec garde-corps galbé en fer forgé soutenu par des consoles au-devant de la fenêtre centrale du premier étage. Garde-corps en fer forgé aux autres fenêtres. Sur la cour, terrasse au premier étage formant palier d'un escalier à double montée et couverte par un auvent. Le rez-de-chaussée est traité en moellons de pierre apparents. Au sud-est, cuverie de plan rectangulaire avec travée centrale formant fronton-pignon. Cave, rez-de-chaussée et un étage en surcroit. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Murs en moellons de pierre enduits avec soubassement en pierre. Baies rectangulaires, en arc segmentaire dont une charretière. Propriété close de murs avec porche d'entrée et porte piétonne sur la rue de la Métairie.

Diagnostic: Maison de maître élégante d'un gabarit remarquable qui participe à l'ambiance urbaine de la place de l'Eglise. Cuverie ayant conservé son authenticité.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 590

Département 21 Commune: Pommard



Réf de l'image : 1014603215

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole**
Adresse:	Eglise (place de l') 23
Références cadastrales:	2011 BE 503
Commentaire descriptif:	Edifice de plan en U formant cour du côté de la rue. Rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toits à croupes couverts de tuiles plates et percés de lucarnes à fronton cintré avec ailerons. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires et baies charretières en arc segmentaire. Balcon avec garde-corps métallique au premier étage des façades sur rue. Cour close par un mur surmonté d'une grille avec portail formé de deux piliers en pierre fermé par une grille.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Edifice composé d'un logis et d'une cuverie, ayant conservé son authenticité et dont la visibilité depuis la place de l'Eglise impose une vigilance quant aux réhabilitations futures.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 591

Département 21 Commune: Pommard



Réf de l'image : 1014603256

Dénomination:	croix de chemin
Titre courant:	**croix de chemin**
Adresse:	Charmots (rue des)
Commentaire descriptif:	'Croix de chemin en pierre calcaire composé d'un socle, d'une colonne sur un dé, d'une croix ornée de boules aux extrémités des branches.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle
Date précise:	1804
Diagnostic:	Croix placée dans la perspective de la Grande rue ce qui la rend particulièrement visible dans l'espace urbain.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 592

Département 21 Commune: Pommard



Réf de l'image : 1014603265

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole, actuellement hôtel de voyageur dit le Clos du Colombier**
Adresse:	Ivry (route d') 1
Références cadastrales:	2011 BE 176 et 443
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire implantée entre cour et jardin, de six travées de large, et comportant un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toit à croupes couvert de tuiles plates percé de lucarnes à fronton cintré ou triangulaire avec ailerons et vélux. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires ou en plein-cintre et baie charretière en arc segmentaire. La façade nord-est possède, au premier étage, un balcon en pierre avec garde-corps en fer forgé filant sur deux travées. Chronogramme "1835" sur le linteau de la porte charretière. Sur la façade sud-ouest, marquise. Au sud-ouest de la propriété, colombier de plan carré, comportant un rez-de-chaussée et deux étages, couvert d'un toit en pavillon de tuiles plates. Murs en moellons de pierre enduits avec un bandeau de pierre, baies rectangulaires ou en plein-cintre à encadrement en pierre ou en brique. Un escalier droit, parallèle à la façade sud-est conduit au premier étage et abrite un clapier. Propriété close de murs et dont l'accès se fait par deux portails : l'un à l'ouest, à l'angle de la route d'Ivry et de la rue du Colombier, comportant deux piliers en pierre de taille, fermé par une grille et accostée d'une porte piétonne, l'autre au sud sur la rue du Colombier.
Siècle (en quarts de siècle):	1ère moitié 19e siècle
Date précise:	1817 ; 1835
Diagnostic:	Maison d'un gabarit imposant qui, en dépit des modifications (lucarnes et vélux), a conservé une certaine authenticité. Le colombier, sans qualité architecturale particulière, est cependant remarquable dans le paysage urbain du fait de son isolement.

Etat	☑ Bon état apparent	☑ Bon niveau (authenticité)
	☐ Menacé	☐ Remanié
	☐ Vestiges	☐ Dénaturé

N° 593

Département 21 Commune: Pommard



Réf de l'image : 1014603281

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Europe (place de l') 2
Références cadastrales:	2011 BE 73
Commentaire descriptif:	Maison implantée en fond de cour, de plan en L, comportant une cave, un rez-de-chaussée et un étage en surcroît. Toits à croupe et à deux versants couverts de tuiles plates, percé d'une lucarne passante à fronton traingulaire avec acrotère. Murs en moellons de pierre apparents jointoyés ou enduits. Baies en plein cintre, rectangulaires ou à linteau délardé. Escalier droit en pierre donnant accès au premier étage et dont le palier est protégé par un auvent couvert de tuiles plates.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Maison de vigneron ayant conservé sa typologie (logis accolé d'une cuverie, escalier) mais dont la mise en oeuvre témoigne de modifications qui ont quelque peu altérées son authenticité.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 594

Département 21 Commune: Pommard



Réf de l'image : 1014603295

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de négociant**
Adresse:	Europe (place de l') 2
Références cadastrales:	2011 BE 73
Commentaire descriptif:	Maison composée de deux corps de bâtiments rectangulaires, implantés parallèlement à la rue. Cave, rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toits à croupes couverts de tuiles plates et percés de lucarnes à fronton cintré ou triangulaire dont certaines avec acrotère. Murs en moellons de pierre enduits avec chaînes d'angle en pierre. Baies rectangulaires. A l'angle ouest du corps de bâtiment nord, tour de même mise en oeuvre avec toit à l'impériale couvert de tuiles plates et baies rectangulaires ou en plein cintre. Passage cocher entre les deux corps de bâtiments fermé d'une porte en bois à deux vantaux dans un encadrement en pierre de taille à bossage continu, surmonté d'un fronton cintré avec acrotères et abritant un relief représentant des grappes de raisin sur cuir découpé.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 18e siècle
Date précise:	1743
Diagnostic:	Maison présentant une typologie rare à l'échelle locale, avec son porche d'entrée rappelant celui d'un hôtel particulier, sa tour couverte à l'impériale et ses façades sur rue élégantes qui témoignent d'une ancienne demeure plus importante.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 595

Département 21 Commune: Pommard



Réf de l'image : 1014603304

Dénomination: croix monumentale

Titre courant: **croix monumentale**

Adresse: Autun (route d')

Commentaire descriptif: Croix latine en pierre reposant sur une colonne avec chapiteau à volutes. Fût orné de motifs sculptés et socle en pierre portant les inscriptions suivantes : "DIEU / SOIT BENI / JEANCAILL ET ANNE / MICAULT ON FAIT POSER / CETTE CROIX". Elle est insérée dans une alcôve en moellon de pierre comportant deux niches est encadrée par deux piliers en pierre de taille surmonté d'un acrotère en forme de pomme de pin.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 19e siècle

Diagnostic: Croix monumentale particulièrement visible à l'entrée du village et mise en valeur par l'aménagement d'une alcôve qui souligne sa présence. L'extrémité d'une des branches est manquante.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 596

Département 21 Commune: Pommard



Réf de l'image : 1014603335

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine du Pavillon**
Adresse:	Croix-de-Pommard (rue de la) 17
Références cadastrales:	2011 BC 39
Commentaire descriptif:	Maison de plan en T, implantée perpendiculairement à la rue. Cave, rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toits à croupes et à longs-pans, couverts de tuiles plates et percés de lucarnes à croupes ou en arc segmentaire ou triangulaire et d'un oeil-de-boeuf. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires, à linteau délardé, en arc segmentaire et oculus à encadrement en brique. Cuverie au nord-est, de plan rectangulaire, avec rez-de-chaussée et un étage en surcroît. Toit à longs-pans de tuiles plates percé de lucarnes passantes à deux pans.Travée centrale formant fronton pignon. Murs en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires, oculus et baie charretière en arc segmentaire, à encadrement en pierre ou en brique. Parc clos de murs.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 4e quart 19e siècle
Diagnostic:	Maison de maître élégante associée à sa cuverie qui a conservé son intégrité.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 597

Département 21 Commune: Pommard



Réf de l'image : 1014603347

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit château de Pommard**
Adresse:	Marey (rue)
Références cadastrales:	2011 BD 6 , 2011 BC 42 et 43
Commentaire descriptif:	Edifice sur cour, implanté perpendiculairement à la rue, de plan rectangulaire, comportant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit brisé à croupes couvert de tuiles plates et percé de lucarnes à fronton triangulaire ou en arc segmentaire. Murs en maçonnerie enduite avec chaînes d'angle en pierre de taille formant pilastres, soubassement et bandeaux en pierre. Baies rectangulaires, en arc segmentaire ou en anse de panier. Sur cour, travée centrale en pierre de taille avec perron de cinq marches en pierre et garde-corps en fer forgé à la baie du premier étage. Sur jardin, travée centrale en pierre de taille avec fronton triangulaire orné d'un cuir avec blason et couronne. Consoles surmontées de bustes. Balcon de pierre soutenu par des consoles et protégé par un garde-corps en fer forgé à la fenêtre du premier étage. Terrasse au-devant de la façade sur jardin avec balustrade en pierre reposant sur un muret en moellon de pierre. Porche d'accès à la cour composé de deux piliers avec arc segmentaire mouluré, vases et corbeille de fleurs, fermé par une grille en fer forgé. Jardin à la Française aménagé en face sur la rue Marey.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 18e siècle
Date précise:	1726
Diagnostic:	Edifice au gabarit imposant et à l'architecture particulièrement soignée qui a conservé son intégrité.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 598

Département 21 Commune: Pommard



Réf de l'image : 1014603349

Dénomination:	communs
Titre courant:	**communs ; salle d'exposition**
Adresse:	Marey (rue)
Références cadastrales:	2011 BD 6, 7
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments implantés autour de la cour du château de Pommard. Le premier, implanté à l'ouest, de plan rectangulaire comporte un rez-de-chaussée et un étage, avec toit à croupes couvert de tuiles plates. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires et oculus. Deux escaliers en pierre, avec garde-corps métalliques, parallèles à la façade sur cour, desservent le premier étage. Arcades en plein cintre en dessous. Second bâtiment au nord, de plan rectangulaire, comportant rez-de-chaussée et un étage de comble. Toit à croupes de tuiles plates avec lucarnes à fronton triangulaire et ailerons. Murs en moellons de pierre apparents. Baies en arc segmentaire et passage cocher, en plein cintre, donnant accès à une seconde cour. Bandeau en pierre soulignant le premier étage. Deux cadrans solaires apposés sur le corps de bâtiment nord de la première cour. Une deuxième cour au nord est encadré d'un ensemble d'édifices à la mise en oeuvre similaire (murs en moellons de pierres apparents, toits à croupes couverts de tuiles plates) et de même élévation (dont certains sur caves).
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 18e siècle
Date précise:	1726
Diagnostic:	Ensemble d'édifices sur cours intéressant par leur importance et leur homogénéité, notamment sur la première cour à l'intégrité particulièrement bien préservée, la seconde ayant subie quelques transformations (double vitrage, modifications d'ouvertures)

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 599

Département 21 Commune: Pommard



Réf de l'image : 1014603387

Dénomination:	château
Titre courant:	**château**
Adresse:	Beaune (route)
Références cadastrales:	2011 BD 18
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, implanté au coeur d'un parc. Cave semi-enterrée, rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert d'ardoises avec lucarnes rampantes en arc segmentaire et tabatières. Murs en pierre de taille à léger bossage avec bandeaux. Baies en plein cintre ou rectangulaires. Perron en pierre au-devant des trois travées centrales et deux descentes de caves. Deux pavillons d'entrée, de plain-pied et de plan rectangulaire, avec toits à deux pans couverts d'ardoise, et présentant un fronton sur les murs pignons. Murs en moellons de pierre enduits avec chaînes d'angle et soubassement en pierre. Baies rectangulaires. Grille reposant sur un mur bahut avec portail métallique entre les deux pavillons. Propriété close de murs.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 18e siècle
Diagnostic:	Demeure d'influence Directoire, ayant conservé son intégrité et mise en valeur par le parc et les deux pavillons d'entrée. Style architectural rare à l'échelle locale.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 600

Département 21 Commune: Pommard



Réf de l'image : 1014603412

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Coste-Caumartin**
Adresse:	Parc (rue du) 2
Références cadastrales:	2011 BE 58
Commentaire descriptif:	Ensemble d'édifices implantés autour d'une cour rectangulaire. L'accès à la cour se fait depuis la rue par une porte charretière pratiquée au rez-de-chaussée du bâtiment à l'ouest. Bâtiments de plan rectangulaire sauf celui à l'est qui présente une avancée sur une travée. Cave, rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toits à croupes ou à deux versants couverts de tuiles plates et percés de lucarnes à deux pans. Murs édifiés en moellons de pierre enduits avec chaînes d'angle en pierre. Baies rectangulaires, à linteau cintré ou en arc segmentaire. Descentes de cave. La façade sur la cour du bâtiment au nord est aveugle (baie obstruée) et n'appartient pas au domaine, mais présente la même mise en oeuvre. Puits avec margelle et mur en pierre avec toit à l'impérial soutenu par deux poteaux en bois et couvert d'ardoises dont certaines en écaille. Date 1641 portée sur le mur de margelle. Sur la rue, mise en oeuvre identique avec vélux pour éclairer le comble.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 17e siècle ; 2e quart 17e siècle
Date précise:	1610 ; 1641
Diagnostic:	Ensemble de bâtiments édifiés sur cour dans une mise en oeuvre homogène.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 601

Département 21 Commune: Pommard



Réf de l'image : 1014603475

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit château de la Commaraine**

Adresse: Grande Rue ( ) 24

Références cadastrales: 2011 BE 127 et 128

Commentaire descriptif: Edifice implanté en fond de parcelle, de plan en U avec tour dans chaque angle. Corps de bâtiment au nord-ouest et au nord-est composés de cave, rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble et, au sud-est, bâtiment de plain-pied. Toits à longs-pans de tuiles plates percés de tabatières et de lucarnes en arc segmentaire. Tours carrées comprenant rez-de-chaussée et deux étages carrés, couvertes de toit à croupes de tuiles plates. Dans l'angle nord-est, du côté des vignes, deux tours : la première carrée comportant un rez-de-chaussée et deux étages carrés ; la seconde ronde avec un rez-de-chaussée et un étage carré. Toutes deux sont couvertes de toits en pavillon et conique de tuiles plates. Murs en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires ou à linteau cintré et oculus. Escalier en pierre à deux montées divergentes donnant accès au premier étage du corps de bâtiment au nord-ouest. Balcon avec garde-corps métallique au-devant des deux baies centrales du premier étage du corps de bâtiment nord-ouest. Au-devant, parc arboré avec un puits et, au-derrière, clos de vigne. L'ensemble est ceint de murs avec deux portails d'accès depuis la rue et un autre dans l'axe du château à l'extrémité du clos de vignes, chacun composé de deux piliers en pierre et fermé par une grille métallique.

Siècle (en quarts de siècle): 17e siècle ; 19e siècle

Diagnostic: Ancien édifice du 17e siècle dont le corps de bâtiment central a été ajouté au 19e siècle de façon homogène avec ceux préexistants. L'ensemble, à l'élégance sobre et à l'authenticité préservée, est réhaussé par la présence des tours qui confèrent un aspect plus seigneurial à la demeure tout en conservant son esprit de villégiature. La façade sur le clos de vignes, particulièrement visible depuis les routes qui sillonent le coteau, constitue un élément marquant du paysage de Pommard.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 602

Département 21 Commune: Pommard



Réf de l'image : 1014603318

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Francorchamps (rue de) 1, 6 ; Grande Rue 5 ; Autun (route d') 16, 18
Références cadastrales:	2011 BE 342, 395, 434 ; 2011 BH 52, 51
Commentaire descriptif:	Maisons de plan rectangulaire, comportant cave, rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toits à croupes, parfois brisés, couverts de tuiles plates ou d'ardoises avec oeils-de-boeuf et lucarnes à fronton triangulaire, cintré ou en arc segmentaire. Murs en maçonnerie enduite avec soubassement en pierre. Certaines ont également des chaînes d'angle et des bandeaux en pierre. Baies rectangulaires ou en arc segmentaire et oculus avec encadrement en pierre. Perron en pierre au-devant de la porte d'entrée de la travée centrale parfois protégé par une marquise. La maison 1 rue de Francorchamps possède également un balcon en pierre avec garde-corps galbé en fer forgé et porte une inscription "C.C.-B. / 1872" sur l'agrafe d'une baie.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Date précise:	1872
Diagnostic:	Ensemble de demeures bourgeoises des 18e et 19e siècles, aux proportions et à la mise en œuvre élégantes, qui ont conservé leur authenticité.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 603

Département 21 Commune: Pommard



Réf de l'image : 1014603381

Dénomination: séquence urbaine

Titre courant: **séquence urbaine**

Adresse: Autun (route d') 2,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15,17,21

Références cadastrales: 2011 BE 351 à 353; 2011 BE 441,560,355,357; 2011 BC 2,4,6,10 à 15

Commentaire descriptif: A l'échelle régionale, le route d'Autun, qui traverse la commune au sud-est du coeur urbanisé, permet de relier Beaune à Autun. Il s'agit d'une voie de transit important. A l'échelle locale, la route d'Autun est une rue légèrement courbe reliant la Place de l'Europe à la sortie sud de Pommard, présentant une succession de murs gouttereaux alignés sur la rue, notamment du côté impair. De ce côté, les édifices se composent en majorité d'une cave, d'un rez-de-chaussée et de deux étages dont un étage de comble, éclairé par des lucarnes. Côté pair, les édifices présentent un alignement sur rue différencié, avec quelques dents creuses. Plusieurs bâtiments présentent un alignement de façades et se composent d'un rez-de-chaussée et de deux étages dont un étage en surcroît. Pour l'ensemble de la rue, toits à deux versants ou à croupe, diversement couverts de tuiles plates et de tuiles mécaniques. Edifices présentant trois à cinq travées en façade sur rue avec des baies rectangulaires ou en arc segmentaire. Mise en oeuvre en moellons de pierre apparents (pour un édifice en rez-de-chaussée) ou enduits, dans des teintes similaires.

Diagnostic: Morphologie de rue homogène par l'alignement de façades sur rue, les volumétries et implantations des bâtiments sur le parcellaire (bien que celui-ci présente des différences de forme et de surface), leurs caractéristiques architecturales similaires aussi bien par la mise en oeuvre, les modénatures que les teintes utilisées. Ces édifices offrent une ambiance urbaine qualitative pour une route supportant un fort trafic en coeur de village.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 604

Département 21 Commune: Pommard



Réf de l'image : 1014603169

Dénomination: place

Titre courant: **place de l'Eglise**

Adresse: Eglise (place de)

Commentaire descriptif: Espace urbain situé au coeur de la commune, au nord-ouest de la Place de l'Europe. La place comprend le parvis de l'église paroissiale Saint-Pierre de forme semi-circulaire et les abords de l'édifice. L'église est l'édifice principal de cet espace public autour duquel s'organise le tissu urbain. Plusieurs édifices monumentaux (publics comme la mairie-école ou privés comme les exploitations viticoles) bordent la place. Les aménagements urbains et paysagers de la place consistent en une fontaine située sur le parvis, des bancs, des revêtements piétons et des allées plantées le long de la façade sud de l'église.

Diagnostic: Espace urbain au coeur de Pommard regroupant les équipements publics importants (mairie, école, église). Les édifices bordant la place sont tournés vers cette dernière et renforcent son importance en tant qu'espace public de centre-bourg. Les aménagements urbains et paysagers, bien que simples (mobilier, allées plantées, revêtements de sols), confèrent à la place un rôle d'espace public structurant le tissu urbain environnant et un rayonnement fort dans la commune (seule place de cette envergure). La place n'est pas uniquement un espace de circulation mais également une place-parvis ainsi qu'une promenade-publique modeste (à l'échelle de la commune) autour de l'édifice. Bien que des places de stationnement bordent les pourtours de la place, celles-ci ne viennent pas dénaturer son rôle. Cette place constitue un espace d'aération dans un tissu urbain relativement dense et sinueux (réseau d'impasses, implantation serrée du bâti en alignement sur rue).

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

PREMEAUX-PRISSEY



La commune de Premeaux-Prissey, située à 31 km au sud de Dijon et à 12,8 km au nord-est de Beaune s'étend sur 9,1km² et compte 388 habitants (recensement INSEE 2010). Commune limitrophe de Nuits-Saint-Georges au nord, de Chaux à l'ouest, de Comblanchien et Corgoloin au sud, d'Antilly au sud-est et de Quincey à l'est. Elle compte aussi des carrières à l'ouest, le bois de la Montagne, la fontaine Courtavaux à l'est de la voie ferrée ainsi que plusieurs bases nautiques. La commune est traversée du nord-est au sud-ouest par la RD 974, la voie ferrée et l'autoroute A 31. La commune présente un tissu urbain peu étalé, autour du centre-bourg et du hameau de Prissey. Le tissu y est dense est sinueux, conséquence d'une topographie escarpée pour le centre-bourg. Quelques extensions urbaines sous forme de pavillonnaires sont à noter au sud de la commune, dessinant ainsi un lien entre le noyau villageois et le hameau.

La commune s'est essentiellement développée, dès son origine, autour de la RD 974, abritant ainsi un patrimoine viticole riche avec notamment de grandes exploitations, telle que le domaine de l'Arlot, particulièrement visible en entrée de ville par son architecture et son clos de vigne. La topographie escarpée du centre ancien marque cette commune pourtant située dans la plaine en fond de vallée de la Courtavaux.

PREMEAUX-PRISSEY



N° 982

Département 21 Commune: Premeaux-Prissey



Réf de l'image : 1014607793

Dénomination: croix monumentale

Titre courant: **croix monumentales**

Adresse: Saint-Martin (place) ; Saint-Marc (place) ; Pré Charron ; Clos des Corvées

Commentaire descriptif: 4 repéré ; 0 étudié. Croix monumentales en pierre. Inscriptions et chronogrammes portés : "1849" ; "Le clos / des / Corvées / an 2002".

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 983

Département 21 Commune: Premeaux-Prissey



Réf de l'image : 1014607751

Dénomination: église

Titre courant: **église Saint-Martin de Prissey**

Adresse: Pique (la rue)

Références cadastrales: 2011 AE 10

Commentaire descriptif: Eglise de plan basilical édifiée en moellons de pierre apparents avec joints beurrés. Toits à longs-pans et toit en pavillon, couvert de tuiles plates pour la nef et de laves pour le chevet et le clocher. Portail à voussures et ébrasement à ressauts surmonté d'un tympan en plein-cintre orné d'une fleur sculptée. Fronton triangulaire en pierre de taille surmontant le tympan. Nef comprenant trois travées percée de baies en plein-cintre. Tout-clocher à la croisée du transept percé de baies rectangulaires. Chevet de plan rectangulaire percé de baies en plein-cintre et d'une rosace.

Siècle (en quarts de siècle): 13e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 984

Département 21 Commune: Premeaux-Prissey



Réf de l'image : 1014607759

Dénomination:	mairie ; école
Titre courant:	**maire-école**
Adresse:	Mairie (place de la)
Références cadastrales:	2011 AL 257
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire flanqué d'une tour carrée en façade nord, implanté parallèlement à la rue, comprenant un rez-de-chaussée surélevé et un étage, et un rez-de-chaussée et deux étages pour la tour. Toit à croupes et toit en pavillon couvert d'ardoises. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents sur la façade sud et enduits sur les autres façades. Baies rectangulaires. Escalier de trois marches en pierre menant au rez-de-chaussée en façade sud. Bandeau de pierre déliminant les étages. Fronton triangulaire en façade sud portant une inscription : "Ecole / communale". Autre inscrition en façade sud : "Mairie". Parcelle fermée sur la rue par un mur en pierre surmonté d'une grille métallique. Portail en fer forgé et porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant les caractéristiques architecturales des édifices publics du début du 20e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 985

Département 21 Commune: Premeaux-Prissey



Réf de l'image : 1014607767

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir**
Adresse:	Saint-Marc (rue)
Références cadastrales:	2011 AL 216
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, ouvert en façade. Bassin rectangulaire en pierre de taille. Toiture à compluvium sur deux côtés couverte de tuiles mécaniques.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 986

Département 21 Commune: Premeaux-Prissey



Réf de l'image : 1014607779

Dénomination: monument aux morts

Titre courant: **monument aux morts**

Commentaire descriptif: Monument en pierre en forme d'obélisque portant les noms des soldats morts pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que le nom d'un habitant déporté en 1944. Autre inscription portée : "Aux enfants / de Premeaux et Prissey / morts pour la patrie / à nous le souvenir / à eux l'immortalité".

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 987

Département 21 Commune: Premeaux-Prissey

Dénomination: lavoir

Titre courant: **lavoir**

Commentaire descriptif: Edifice de plan rectangulaire, ouvert en façade. Bassin rectangulaire en pierre de taille. La toiture couvre la totalité.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 988

Département 21 Commune: Premeaux-Prissey



Réf de l'image : 1014607773

Dénomination:	église
Titre courant:	**église**
Adresse:	Saint-Marc (place)
Références cadastrales:	2011 AL 218
Commentaire descriptif:	Eglise de plan en croix latine édifiée en moellons de pierre apparents partiellement enduits. Toits à deux versants couverts de tuiles plates, toit en pavillon couvert de tuiles plates plombifères et toit polygonal couvert d'ardoises. Portail en arc brisé avec voussures et ébrassement à ressauts. Jour en croix, oculi et baie en arc-brisé. Nef à deux travées percée de baies en plein-cintre. Tour-clocher à la croisée du transept percée de baies en arc brisé. Chevet percé de baies en plein-cintre et en arc brisé.
Siècle (en quarts de siècle):	13e siècle
Diagnostic:	Eglise présentant les caractéristiques de l'architecture reliegieuse au tournant du roman et du gothique.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 989

Département 21 Commune: Premeaux-Prissey



Réf de l'image : 1014607885

Dénomination: lavoir

Titre courant: **lavoir**

Adresse: Plantes (rue des)

Commentaire descriptif: Edifice à ciel ouvert.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☑ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 990

Département 21 Commune: Premeaux-Prissey



Réf de l'image : 1014607886

Dénomination: lavoir

Titre courant: **lavoir**

Commentaire descriptif: Edifice à ciel ouvert. Margelle en pierre de taille (c'est la rivière qui fait office de bassin).

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☑ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 991

Département 21 Commune: Premeaux-Prissey

Dénomination: lavoir

Titre courant: **lavoir**

Commentaire descriptif: Edifice à ciel ouvert. Margelle en pierre de taille (c'est la rivière qui fait office de bassin).

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☑ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 992

Département 21 Commune: Premeaux-Prissey



Réf de l'image : 1014607821

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit domaine de l'Arlot**

Adresse: Clos-de-l'Arlot

Références cadastrales: 2011 AH 22

Commentaire descriptif: Ensemble d'édifices sur cour comprenant une maison de maître implantée au sud et des bâtiments d'exploitation à l'ouest et au nord. Maison de plan en L comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit brisé à croupes couvert de tuiles plates et éclairé par des lucarnes en arc segmentaire et des tabatières. Bâtiment comprenant huit travées et édifié en moellons de pierre enduits. Baies à linteau délardé. Pavillon de plan rectangulaire en retour à l'est formant une avancée avec toit terrasse, comprenant un rez-de-chaussée et un étage.Toit à croupes couvert de tuiles plates et éclairé par une lucarne-pignon. Bâtiment édifié en pierre de taille apparent en façade est et enduits sur les autres façades. Baies en plein-cintre, à linteau délardé et rectangulaires. Grand escalier droit en pierre menant au rez-de-chaussée en façade nord. Premier corps de communs, de plan rectangulaire, situé dans le prolongement du pavillon, comprenant un rez-de-chaussée et un étage ou un rez-de-chaussée et un étage dont un en surcroît. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits et en pierre de taille. Baies rectangulaires et oblongues. Bâtiment d'exploitation de plan rectangulaire implanté au nord de la cour, comprenant un rez-de-chaussée et un comble à surcroît. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates et de tuiles mécaniques éclairé par des tabatières. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies à linteau délardé, rectangulaires et porche en anse de panier sur la façade sud. Façade ouest comprenant un rez-de-chaussée, un étage et un comble à surcroît. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Chaînes d'angle en brique. Baies en plein-cintre et oculus avec encadrement en brique. Parcelle fermée sur la rue par un mur de pierre enduit, portail encadré de deux piliers en pierre et porte piétonne.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle ; 20e siècle

Diagnostic: Ensemble présentant les caractéristiques des exploitations viti-vinicoles du 18e siècle, particulièrement visible depuis la RN 74, implanté au sein d'un clos de vigne et d'un parc.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 993

Département 21 Commune: Premeaux-Prissey



Réf de l'image : 1014607840

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit château de Premeaux-Prissey**
Adresse:	Courtavaux (rue de la)
Références cadastrales:	2011 AL 148
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté en retrait par rapport à la rue, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toit brisé à croupes couvert d'ardoises et éclairé par des lucarnes à deux versants et à fermettes débordantes et des tabatières. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Edifice présentant des caractéristiques architecturales sobres mais élégantes, dont l'activité reste liée à la culture de la vigne.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 994

Département 21 Commune: Premeaux-Prissey



Réf de l'image : 1014607874

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**cuverie ; domaine Machard de Gramont**
Adresse:	Le Clos, rue Pique
Références cadastrales:	2011 AE 20
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents avec utilisation partielle de brique. Baies en arc segmentaire avec encadrement de brique. Quais de déchagement. Descente de cave en façade est. Escalier menant au premier étage en façade ouest.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Edifice agricole présentant les caractéristiques des bâtiments d'exploitation viti-vinicole du 19e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

PULIGNY-MONTRACHET



La commune de Puligny-Montrachet, située à 12,2 km au sud-est de Beaune et à environ 58 km de Dijon, s'étend sur 7,3 km² et compte 433 habitants (recensement INSEE 2008). Commune limitrophe de Saint-Aubin à l'ouest, de Chassagne-Montrachet au sud-ouest, de Corcelles-les-Arts et Corpeau à l'est et de Meursault au nord, elle compte aussi le hameau et le bois de Blagny au nord-ouest. Elle est bordée à l'est par la N 74 et traversée du nord au sud par la D 113b et d'est en ouest par la D 113a. La commune présente une morphologie urbaine groupée autour du noyau historique et étalée dans la zone d'extension périphérique. Le centre-bourg présente un tissu urbain dense (concentration de maisons mitoyennes en alignement sur rue ou ensemble serré de bâtiments sur cour commune). A l'extérieur de cette zone, le tissu présente une morphologie plus lâche avec des grands ensembles de bâtiments en retrait de la rue, ou encore des pavillons implantés sur de grandes parcelles. La trame viaire du noyau central, incluse entre l'église, la place de Johannisberg, la place des Marronniers et celle du Monument, est étroite et parfois composée d'un réseau de ruelles et d'impasses. A l'inverse, la trame de l'espace périphérique renvoie à de longues rues, plus larges qui permettent de traverser rapidement la commune (comme la rue du Creux de Chagny, la rue du Monument). Les deux places publiques carrées sont des éléments structurant l'ensemble du tissu urbain du centre en créant des espaces d'aération et de transition avec les tissus environnants. Le tissu urbain du centre-bourg a très peu évolué depuis le deuxième quart du 19e siècle.


La commune se développe dans la plaine et la présence du relief ne se fait sentir qu'en arrière-plan abritant le vignoble. Le village offre un important patrimoine viticole de qualité, qui a toutefois subi certaines modifications.

PULIGNY-MONTRACHET

Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets



N° 620

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603837

Dénomination:	croix monumentale
Titre courant:	**croix monumentale**
Adresse:	Johannisberg (place de)
Commentaire descriptif:	Croix monumentale en pierre de taille située au nord de la place Johannisberg, portant les inscriptions suivantes : "O crux / Ave / 1805" ; "JB Joly & / J Girardin S.E".
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle
Date précise:	1805

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 621

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603695

Dénomination:	croix de chemin
Titre courant:	**croix de chemin**
Adresse:	Bois (rue de)
Commentaire descriptif:	Croix de chemin érigée en 1803 (date portée) ; croix vraisemblablement refaite à la fin du 19e siècle, déposée. Inscriptions portées : "IHS" (lettres entrelacées sur la croix) ; "O crux / Ave / 1803".
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle ; 4e quart 19e siècle
Date précise:	1803

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 622

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603684

Dénomination:	croix de chemin
Titre courant:	**croix de chemin**
Adresse:	C.V.O. 9 ; C.D. 113 b
Commentaire descriptif:	Croix monumentale en pierre datant de 1802 (date portée) reposant sur un piedéstal portant les inscriptions suivantes : "Anne / Carillon / Veuve / Latour".
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle
Date précise:	1802

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 623

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603706

Dénomination: croix monumentale

Titre courant: **croix monumentale**

Adresse: Eglise (rue de l')

Commentaire descriptif: Croix monumentale érigée en 1795 (date portée) ; chapiteau et croix refaits au 19e siècle. Croix implantée au nord de l'église. Inscription portée sur le piédestal : "Magdeleine / et Anne / Carillon / veuve Latour / on fait poser / cette croix en / 1795".

Siècle (en quarts de siècle): ☐4e quart 18e siècle ; 19e siècle

Date précise: 1795

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 624

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603744

Dénomination:	croix monumentale
Titre courant:	**croix monumentale**
Adresse:	Monument (place du)
Commentaire descriptif:	Croix érigée en 1856 (date portée) ; restaurée en 1903 (date portée). Christ en croix ; Vierge à l'Enfant ; ornement végétal. Inscriptions portées sur les faces du piédestal : "C'est par la croix / qu'on arrive / à la gloire" ; "A / L'immaculée / conception" ; "O crux ave / Mission de 1856 / Indulgence de 100 jours / Restaurée en 1903" ; "Seigneur / Ayez pitié / des trépassés".
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 19e siècle ; 1er quart 20e siècle
Date précise:	1856 ; 1903

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 625

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603699

Dénomination:	croix de chemin
Titre courant:	**croix de chemin**
Adresse:	R.D. 113 a ; Poiseul (rue de)
Références cadastrales:	2011 AK 12
Commentaire descriptif:	Croix monumentale en pierre de taille portant l'inscription suivante "O crux / Ave / 1806". Piédestal portant l'inscription suivante : "Anne / Carillon / veuve / Latour / de Puligny".
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle
Date précise:	1806

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 626

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603691

Dénomination:	croix de cimetière
Titre courant:	**croix de cimetière**
Adresse:	R.D. 113 b
Références cadastrales:	2011 AO 48
Commentaire descriptif:	Croix monumentale en pierre de taille implantée dans le cimetière. Inscription portée : "O crux / ave / 1803".
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle
Date précise:	1803

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☑ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 627

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603691

Dénomination: croix monumentale

Titre courant: **croix monumentales**

Commentaire descriptif: 7 étudié ; 7 repéré. Croix monumentales de la fin du 18e siècle, du 19e siècle et du début du 20e siècle (détail) ; dates portées : 1795, 1802, 1803 (2 fois) , 1805, 1806, 1856, 1903.

Siècle (en quarts de siècle): 4e quart 18e siècle ; 19e siècle ; 1er quart 20e siècle

Date précise: 1795 ; 1802 ; 1803 ; 1805 ; 1806 ; 1856 ; 1903

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 628

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603687

Dénomination:	oratoire
Titre courant:	**oratoire**
Adresse:	Drouhin (rue)
Commentaire descriptif:	Oratoire en pierre de taille consitué d'une niche à voûte en berceau avec l'inscription suivante : "Vive Jésus Vive Marie". Extrados de voûte en couverture. Oratoire surmonté d'une croix en pierre portant l'inscription "O Crux / Ave / 1860". Inscription portée sur le piédestal : "A la mémoire de la / Famille Latour / Priez Dieu pour les / Fidèles trépassés".
Siècle (en quarts de siècle):	☐3e quart 19e siècle
Date précise:	1860

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 629

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603674

Dénomination:	oratoire
Titre courant:	**oratoire dit Chapelle Saint Charles**
Adresse:	au sud-ouest du hameau de Blagny
Commentaire descriptif:	Oratoire dit chapelle Saint-Charles, construit en 1740 ; date portée sur le socle de la croix et dans la niche.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 18e siècle
Date précise:	1740

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 630

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603681

Dénomination:	chapelle
Titre courant:	**chapelle du hameau de Blagny**
Adresse:	Blagny (hameau de)
Références cadastrales:	2011 AC 13
Commentaire descriptif:	Chapelle de plan rectangulaire édifiée en maçonnerie enduite avec contreforts en pierre ; soubassement en moellons de pierre. Oculus à encadrement en pierre. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Portail rectangulaire.
Siècle (en quarts de siècle):	15e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 631

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603729

Dénomination: monument aux morts

Titre courant: **monument aux morts**

Adresse: Monument (place du)

Commentaire descriptif: Monument en pierre de taille prenant la forme d'un obélisque reposant sur un piédestal. La face est de l'obélisque est ornée au sommet d'une guirlande végétale et à la base d'une plaque gravée des noms des soldats morts au cours de la Première Guerre mondiale. La face sud est ornée d'une guirlande et d'une croix de guerre française ainsi que d'un relief sculpté (drapeau, casque et branche de noisetier). La base porte une palme en bronze et le piédestal une plaque à la mémoire des morts et des déportés de la Seconde Guerre mondiale. Inscriptions portées sur les différentes faces : "A / NOS / MORTS / 1914-1918" ; "Erigé par souscription publique / Puligny-Montrachet le 8 mai 1921" ; "HUOT et Cie / carrier / Chassagnes" ; "A. Risville / sculpteur / Chalons s/s".

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 20e siècle

Date précise: 1921

Etat
- ☐ Bon état apparent
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Menacé
- ☐ Remanié
- ☐ Vestiges
- ☐ Dénaturé

N° 632

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603763

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Paul Pernot & fils**
Adresse:	Monument (place du) 7
Références cadastrales:	2011 OA 479
Commentaire descriptif:	Maison de plan en "H" implanté sur une cour à l'angle de la Place du Monument et de la rue de But. Cour accessible depuis la place par un portail à deux piliers en pierre fermé par une grille en fer forgé. Edifice comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un étage de comble. Toits à longs-pans couverts d'ardoises ou de tuiles plates et toits à croupe couverts de tuiles plates. Lucarnes en arc segmentaire, tabatières et jours semi-circulaires éclairant les frontons-pignon en façade sur cour. Edifice en maçonnerie enduite avec chaînes d'angle en pierre (façade nord). Baies rectangulaires à encadrement peint (façades sud et est) ou en pierre (façade nord). Escalier à deux montées convergentes parallèle à la façade d'entrée, menant au rez-de-chaussée surélevé, dont la base est formée de pierre prenant un aspect irrégulier. Garde-corps métallique ouvragé. Porte menant à l'étage de soubassement aménagée sous l'escalier. Au nord, terrasse accessible par un escalier droit de quatre marches, bordée d'une balustrade, et menant par un autre escalier au rez-de-chaussée surélevé. Bâtiment de communs à l'ouest avec rez-de-chaussée, un étage et un comble à surcroît. Toit à longs-pans de tuiles plates. Maçonnerie enduite. Baies en arc segmentaire.
Siècle (en quarts de siècle):	1ère moitié 19e siècle
Diagnostic:	Maison sur cour avec bâtiment de communs et vaste cour d'entrée particulièrement marquante depuis la place du Monument. L'édifice présente des caractéristiques architecturales datant du début du 19e siècle, bien préservées dans l'ensemble.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 633

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603748

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de maître, actuellement hôtel de voyageurs dit La Maison d'Olivier Leflaive**
Adresse:	Monument (place) 10
Références cadastrales:	2011 AO 210
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté à l'ouest de la place du Monument et comprenant un rez-de-chaussée et trois étages dont un en surcroît. Toit en bâtière couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits sur la façade principale. Travées centrales de la façade d'entrée surmontées d'un fronton pignon percé d'un oculus. Baies rectangulaires et oblongues Baie centrale du premier étage à encadrement mouluré, surmontée d'une corniche. Au rez-de-chaussée, portes charretières en arc segmentaire en pierre de taille, encadrées de pilastres supportant un entablement et fermées par deux vantaux. Au premier étage, balcon filant sur les trois travées centrales, avec garde-corps en fer forgé, soutenu par quatre consoles.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Edifice présentant un imposant gabarit qui marque le paysage urbain de la place du Monument, accentué par sa position centrale. La façade principale offre un ordonnancement parfaitement symétrique et une ornementation (ferronnerie, encadrement) sobre mais élégante.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 634

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603828

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Abreuvoir (rue de l') 19
Références cadastrales:	2011 AO 270
Commentaire descriptif:	Maison de plan en L implantée sur cour à l'angle de la place de Johannisberg et de la rue de l'Abreuvoir. Maison comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit brisé à croupes couvert de tuiles plates. Lucarnes en arc segmentaire éclairant le comble. Edifice en moellons de pierre apparents avec chaînes d'angle. Traces d'enduit sur la façade est. Baies à linteau délardé et jours rectangulaires. Escalier de distribution extérieur. Véranda précédant la porte d'entrée de l'étage d'habitation sur la cour. Cour accessible depuis la rue de l'Abreuvoir par un vaste portail accosté d'une porte piétonne. Cadran solaire peint sur le mur gouttereau sud. Inscription portée : "J-B. L. - 1860". Remise et cuverie au nord et à l'est de la cour.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Date précise:	1860
Diagnostic:	Maison de vigneron, recensée lors de l'enquête de 1978, avec remise et cellier de part et d'autre de la cour, présentant des caractéristiques architecturales particulièrement bien préservées.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 635

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603848

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole**

Adresse: Eglise (rue de) 7

Références cadastrales: 2011 AO 118

Commentaire descriptif: Ensemble de bâtiments implantés en U autour d'une cour fermée sur la rue par un vaste porche en plein cintre à encadrement en pierre de taille fermé par une grille, accosté d'une porte piétonne à linteau cintré encadrée de piliers en pierre de taille et surmontée d'une corniche. A l'est, logis de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un étage, couvert d'un toit à croupe de tuiles mécaniques. En fond de cour, un cellier de plain pied et un logis sur cellier comprenant un rez-de-chaussé, un étage et un comble à surcroît ; tous deux couverts de toits à deux versants de tuiles plates. A l'ouest, deux bâtiments de logis comprenant un rez-de-chaussée et un étage : l'un couvert d'un toit à deux versants et l'autre (donnant sur la rue) d'un toit en pavillon de tuiles plates. L'ensemble des bâtiments présente une mise en oeuvre en moellons de pierre à joints beurrés. Certaines baies ont été déplacées et les ouvertures maçonnées de briques. Toutes les baies sont rectangulaires. Portes charretières en anse de panier avec encadrement en pierre.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle

Diagnostic: Ensemble d'édifices présentant une réelle homogénéité de mise en oeuvre. L'implantation sur cour fermée avec un porche d'entrée particulièrement qualitatif contribue à mettre cet ensemble en valeur depuis la rue.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 636

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603859

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Petite-Rue-Drouhin ( ) 2
Références cadastrales:	2011 AO 177
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire implantée face à l'église de l'Assomption, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un sous comble. Toit en bâtière couvert de tuiles plates. Lucarnes en arc segmentaire éclairant le comble. Edifice en maçonnerie crépie avec chaînes d'angle et soubassement feints. Baies rectangulaires, à linteau délardé et porte charretière en plein cintre.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Maison aux caractéristiques architecturales simples datant du 18e siècle, particulièrement bien préservées.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 637

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603757

Dénomination: place

Titre courant: **place du Monument**

Adresse: Monument (place du)

Commentaire descriptif: Espace urbain situé au coeur de la commune, à l'est de l'église et au nord de la Place des Marronniers. De forme carrée, la place comprend des aménagements urbains ainsi que le monument aux morts et une croix monumentale, éléments structurant la place. Cet espace public est bordé par un ensemble d'édifices imposants tels que la maison de maître à l'ouest, les maisons de vignerons à l'est et les bâtiments sur cour avec porche d'entrée sur la place au nord. Les édifices bordant la place à l'ouest sont implantés en alignement de façade. Plusieurs aménagements urbains et paysagers (mobilier, allées plantées, espaces engazonnés, cheminements piétons) onté été réalisés.

Diagnostic: Espace urbain de forme carrée au coeur de Puligny-Montrachet. Cet espace public permet, par le biais des perspectives qu'il offre, de mettre en valeur ces édifices, notamment pour la maison de maître accueillant le restaurant d'Olivier Leflaive, ou les maisons de vignerons à l'est. Les aménagements urbains et paysagers se retrouvent dans le mobilier (bancs, candélabres, jardinières), les allées plantées, les espaces engazonnés, les ensembles de haies taillées basses, les cheminements piétons avec revêtement en dallage, et confèrent à la place un rôle d'espace public structurant le tissu urbain environnant. Cette place constitue un espace d'aération dans un tissu urbain dense. La rue du Monument à l'est donne du recul et une perspective sur l'ensemble de la place. La rue de la Mairie au sud crée, quant à elle, un appel de la place du Monument vers la place des Marronniers avec un effet d'étranglement d'une rue étroite entre deux espaces publics d'envergure.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 638

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603807

Dénomination: place

Titre courant: **place des Marronniers**

Adresse: Marronniers (place des)

Commentaire descriptif: Espace urbain situé en périphérie du centre-bourg, au sud de la place du Monument et à l'est de la place de Johannisberg. De forme carrée, la place comprend des aménagements végétalisés en périphérie et au centre de l'espace, séparés par un cheminement piéton carré faisant le tour de la place. Les édifices bordant la place sont imposants : domaines viticoles avec façades en alignement sur la place, maison en retrait avec mur de clôture en alignement sur la place, édifice Le Montrachet (restaurant) venant structurer l'est de l'espace, la Mairie et l'Estaminet (restaurant) au nord.

Diagnostic: Espace urbain en périphérie sud du centre de Puligny-Montrachet. L'ensemble des différents établissements, ainsi que la présence d'un arrêt de bus au nord-ouest confèrent un certain dynamisme de fréquentation de la place. Les aménagements urbains et paysagers sont plus sobres que sur la place du Monument, mais permettent de renforcer la grandeur de cet espace. La place est très végétalisée, avec un grand espace engazonné au centre et des allées plantées de marronniers venant structurer la promenade piétonne, unique espace minéralisé de la place (revêtement en stabilisé renforcé et coulé bituminé). Cette place constitue une véritable poche d'aération dans la commune, faisant le lien avec la place du Monument.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 639

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603870

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison ; immeuble**
Adresse:	Drouhin (impasse)
Références cadastrales:	2011 AO 122
Commentaire descriptif:	Immeuble de plan rectangulaire implanté à l'alignement de l'impasse Drouhin et de la rue Drouhin comprenant un rez-de-chaussée, deux étages carrés et un niveau de comble. Toit à longs-pans couverts de tuiles plates. Maçooenrie en moellons, enduits sur le pignon et apparents sur le mur goutterau. Garde-corps en fer forgé sur les baies.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Maison au volume imposant dans le paysage urbain de la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 640

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603888

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Petite-Rue-Drouhin ( ) 7
Références cadastrales:	2011 AO 126, 127
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire à l'angle de deux rues, comportant un rez-de-chaussée, un étage carré et un niveau de combles à surcroit. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates avec lucarnes à deux pans. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires et oculi. Baies, dont une charretière, couvertes d'un arc en anse de panier ou d'un arc segmentaire. Escalier droit parallèle à la façade est conduisant à un palier au premier étage, surmonté par un auvent en tuiles plates.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Maison présentant toutes les caractéristiques des maisons de vigneron (escalier en façade, cellier) à la mise en œuvre soignée.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 641

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603752

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole**
Adresse:	Eglise (rue de l') 9
Références cadastrales:	2011 AO 111
Commentaire descriptif:	Ensemble d'édifices sur une cour fermée sur la rue par un mur couvert d'un chaperon de lave et percé d'un porche avec baie charretière et porte piétonne en plein cintre. Bâtiment à l'ouest comprenant un rez-de-chaussée, et un étage avec toit à croupes couvert de tuiles plates. Au nord, en fond de cour, bâtiment agricole comportant un rez-de-chaussée et un étage de comble avec toit à deux versants couvert de tuiles plates et percé de velux. Murs en moellons de pierre apparents, baies rectangulaires, en arc segmentaire ou à linteau délardé. A l'est, fermant la cour, mur aveugle d'un bâtiment appartenant à la propriété voisine. Inscription « 1699 / V B » sur l'agrafe de la porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 17e siècle ; 18e siècle
Date précise:	1699
Diagnostic:	Ensemble sur cour présentant une réelle homogénéité par des façades à la mise en œuvre soignée et mis en valeur depuis la rue par le porche.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 642

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603924

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine du château de Puligny**
Adresse:	But (rue de) 1
Références cadastrales:	2011 AS 84, 85
Commentaire descriptif:	Maison de maître de plan rectangulaire comportant un étage de cave semi-enterré, un rez-de-chaussée surélevé, et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert en ardoise avec lucarnes à toit bombé. Murs en maçonnerie enduite avec chaînes d'angle formant pilastre et bandeau en pierre. Soubassement en pierre de taille. Baies rectangulaires ou en arc segmentaire et oculus avec encadrement en pierre et garde-corps en balustres de pierre. Sur la façade est, escalier à montées convergentes et balcon au devant de la baie centrale du premier étage. Communs de plan en U ouvert vers l'est comportant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toits à croupes ou à deux versants couverts de tuiles plates et percés de lucarnes à deux pans. Murs en moellons de pierre apparents. Baies en plein-cintre, rectangulaires ou à linteaux délardés. Deuxième cour au sud comportant plusieurs édifices. Propriété close de murs incluant une parcelle de vignes et comportant plusieurs portails et portes piétonnes.
Siècle (en quarts de siècle):	17e siècle ; 1er quart 19e siècle
Diagnostic:	Elégante maison de maître aux modénatures soignées et à l'intégrité préservée. Ensemble important de communs qui a conservé une certaine homogénéité dans la mise en œuvre, notamment dans la cour attenante à la demeure, en dépit des remaniements et des extensions dont ils ont fait l'objet.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 643

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014604000

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole**
Adresse:	Creux-de-Chagny (rue du) 1
Références cadastrales:	2011 AP 47, 48
Commentaire descriptif:	Ensemble d'édifice implanté en U autour d'une cour fermée sur la rue du Creux de Chagny par un muret surmonté d'une grille. Bâtiments de plan rectangulaire comportant un rez-de-chaussée, et un ou deux étages dont le dernier est en surcroît. Toits à longs-pans ou à croupes couverts de tuiles plates. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires et baie charretière en arc segmentaire. Le bâtiment en fond de cour à l'ouest possède deux escaliers droits parallèles à la façade dont les paliers filants couvrent une galerie de circulation. Entre deux bâtiments donnant sur la place des Marronniers, portail composé de deux piliers en pierre de taille et d'une grille, et accosté d'une porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Ensemble d'édifices homogènes tant en termes de gabarit que de mise en œuvre, en dépit d'époques de construction différentes. La large cour ouverte sur la rue en fait un élément remarquable dans le paysage urbain et les façades donnant sur la place des Marronniers contribuent à l'ambiance urbaine de cet espace.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 644

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014604022

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole ; Alain Chavy viticulteur**
Adresse:	Creux-de-Chagny (rue du) 5
Références cadastrales:	2011 AR 144
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire implantée en coeur de parcelle comportant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit brisé à croupes couvert en ardoise et percé de lucarnes à fronton en plein cintre ou en arc segmentaire et de tabatières. Murs en maçonnerie enduite avec bandeau de pierre soulignant l'étage carré. Baies rectangulaires et soupiraux. Perrons en pierre au-devant de la travée centrale des façades nord et sud. Descente de cave sur la façade est. Mur de clôture sur la rue avec portail fermé par une grille.
Siècle (en quarts de siècle):	limite19e siècle 20e siècle
Diagnostic:	Elégante maison de maître reprenant la typologie des maisons bourgeoises de la fin du 19e siècle / début du 20e siècle et d'une grande simplicité en termes de modénatures.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 645

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014604026

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Henri Clerc et fils**
Adresse:	Johannisberg (place de) 1
Références cadastrales:	2011 AO 373
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire, implantée perpendiculairement à la rue, comportant une partie (cellier) avec un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble et une autre composée d'une cave semi-enterrée, d'un rez-de-chaussée surélevé et de deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert de tuiles plates et percé de lucarnes en arc segmentaire et ailerons. Les trois travées centrales sont surmontées d'un fronton pignon triangulaire percé d'un oculus. Murs en maçonnerie crépie. Baies rectangulaires et baie charretière en anse de panier. Escalier à deux montées droites convergentes donnant accès au rez-de-chaussée surélevé. Palier filant sur cinq travées. Escalier et palier avec garde-corps métallique. Entrées de cave sous l'escalier et le palier. Inscription « 1765 » sur l'agrafe d'une des portes. Cour au-devant close de murs. Sur la rue, portail composé de deux piliers en pierre de taille fermé par une grille et porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 18e siècle
Date précise:	1765
Diagnostic:	Edifice dont le gabarit imposant marque le paysage urbain, à l'intersection de deux espaces publics dégagés (place des Marronniers, place de Johannisberg). L'escalier extérieur a été remanié, voire construit, au cours de la deuxième moitié du 19e siècle et le portail sur la rue a été percé au 20e siècle. Cet ensemble, composé d'un logis et d'un cellier, a cependant conservé une partie de son authenticité, ainsi qu'une élégance singulière due à son ordonnancement rehaussé par le fronton pignon central.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 646

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014604045

Dénomination: maison

Titre courant: **maison de vigneron**

Adresse: Petite rue ( ) 4, 6

Références cadastrales: 2011 AS 322, 323, 409

Commentaire descriptif: Maisons mitoyennes avec cour au-devant fermée par un mur avec chaperon de lave et percé d'une porte charretière en anse de panier et d'une porte piétonne pour chacune des deux maisons. Un mur de séparation a également été édifié afin de diviser la cour. Cave, rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toits à longs-pans couverts de tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires ou à linteau délardé. Chacune des maisons possède un escalier en façade conduisant au premier étage et dont le palier est protégé par un auvent couvert de tuiles plates ou mécaniques. La maison n°4 porte deux inscriptions : « 1792 » sur le linteau de la porte d'entrée au premier étage et « P. I / 1778 » sur l'agrafe de la porte charretière. A l'est et à l'alignement de la rue, édifice agricole comportant un rez-de-chaussée et un comble à surcroît. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Murs en moellons de pierre apparents ou enduits. Baie charretière couverte par un linteau cintré et baie rectangulaire à l'étage.

Siècle (en quarts de siècle): 4e quart 18e siècle

Date précise: 1792

Diagnostic: Edifices présentant une unité de construction même si les remaniements et les réhabilitations ont quelque peu altéré l'harmonie de l'ensemble (joints dépareillés, mur de séparation de la cour…). Les maisons ont conservé la plupart de leurs caractéristiques liées à l'exploitation vitivinicole (escalier en façade, rez-de-chaussée à vocation agricole). Cependant, certains choix de matériaux portent atteinte à la qualité esthétique de cet ensemble (tuiles mécaniques, panneaux solaires…).

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 647

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603958

Dénomination: demeure

Titre courant: **demeure seigneuriale**

Adresse: Château (rue du)

Références cadastrales: 2011 AO 152, 155 à 157, 161, 393 à 395, 540

Commentaire descriptif:

Siècle (en quarts de siècle): 2e moitié 15e siècle

Diagnostic: Intérêt historique.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 648

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603910

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Monument (place du) 5
Références cadastrales:	2011 AS 52
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire implantée à l'alignement de la voie comprenant un rez-de-chaussée et trois étages dont un en surcroît. Toit à croupes couvert de tuiles plates et de quelques rangées de tuiles mécaniques. Maison édifiée en moellons de pierre enduits sur la façade nord. Baies rectangulaires. Escalier en pierre parallèle à la façade d'entrée menant à l'étage d'habitation. Porte d'accès aménagée sous le palier de l'escalier. Palier filant protégé par garde-corps métallique. Palier surmonté d'un auvent couvert de tuiles mécaniques et reposant sur des poteaux en bois.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 18e siècle 19e siècle
Diagnostic:	Imposante maison de vigneron jumelée avec la maison attenante, créant un pendant symétrique particulièrement marquant dans le paysage urbain de la place du Monument.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 649

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603756

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Monument (place du) 5
Références cadastrales:	2011 AS 51
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire implantée à l'alignement de la voie comprenant un rez-de-chaussée et trois étages dont un en surcroît. Toit à croupes couvert de tuiles plates. Maison édifiée en maçonnerie crépie avec chaînes d'angle feintes. Baies rectangulaires ou en arc segmentaire. Escalier en pierre parallèle à la façade d'entrée menant à l'étage d'habitation. Porte d'accès aménagée sous le palier de l'escalier. Palier filant et escalier protégés par un garde-corps métallique. Palier surmonté d'un auvent en tôle ondulé et reposant sur des poteaux métalliques.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 18e siècle 19e siècle
Diagnostic:	Imposante maison de vigneron jumelée avec la maison attenante, créant un pendant symétrique particulièrement marquant dans le paysage urbain de la place du Monument. Ces maisons jumelées gagneraient à harmoniser leur mise oeuvre.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 650

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603911

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Monument (rue du) 6
Références cadastrales:	2011 AS 59
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire, implantée en fond de cour, comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et un étage de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates percé de velux. Maison édifiée en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires. Escalier parallèle à la façade, en maçonnerie enduite. Deux portes et une baies aménagées sous l'escalier.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Maison de vigneron dont les caractéristiques ont été bien préservées : logis surélevé sur un étage de soubassement, escalier parallèle à la façade.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 652

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014604092

Dénomination:	villa
Titre courant:	**villa**
Adresse:	Pot-de-Fer (rue du) 6
Références cadastrales:	2011 AP 35
Commentaire descriptif:	Villa implantée au sein d'un vaste parc, comprenant une cave semi enterrée, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont en surcroît. Toits en pavillon et à demi-croupe couverts d'ardoises. Lucarnes passantes à deux versants et chatières éclairant le comble. Maison édifiée en maçonnerie enduite alternant avec de larges bandes de crépi créant des effets d'ornementation. Soubassement en assises de pierre. Baies rectangulaires à linteau mouluré, parfois jumelées, et baies en arc segmentaire mouluré. Balcon rectangulaire avec garde-corps en fer forgé. Véranda avec structure métallique et verrières. En façade d'entrée, loggia accessible par un escalier et ceinte d'une balustrade en pierre. Parcelle close de murs et accessible par un portail à piliers en pierre et une porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	20e siècle
Diagnostic:	Edifice aux caractéristiques architecturales marquées par l'éclectisme, particulièrement rare sur la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 653

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014604056

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison, actuellement "Ecole des vins et des terroirs"**
Adresse:	Grande-Rue ( ) 13
Références cadastrales:	2011 AS 16
Commentaire descriptif:	Maison, avec cellier sous le même toit, implantée en fond de cour. Maison comprenant un étage semi-enterré, un rez-de-chaussée surélevé et un étage en surcroît. Cellier avec rez-de-chaussée et un étage. Toit à croupes couvert de tuiles plates. Edifice en moellons de pierre apparents ou enduits sur certaines façades. Baies rectangulaires et oblongues. Porte charretière en anse de panier à encadrement en pierre. Escalier en pierre parallèle à la façade à deux montées convergentes, menant au rez-de-chaussée surélevé. Garde-corps en fer forgé portégeant l'escalier. Porte d'accès aménagée sous le palier de l'escalier. Cour fermée accessible depuis la Grande-Rue par un portail à deux piliers en pierre et une porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant les caractéristiques bien préservées des imposants logis d'exploitation vitivinicoles. En outre, le bâtiment accueille un établissement d'enseignement sur les vins et les terroirs.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 654

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014604063

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Y. Gacon-Moingeon**
Adresse:	Poiseul (rue de) 3
Références cadastrales:	2011 AO 291
Commentaire descriptif:	Edifice implanté en L sur une cour fermée de murets surmontés de grilles avec portails en fer forgé. Bâtiment nord de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée, avec avancée en saillie formant terrasse, et deux étages dont un de comble. Toit brisé couvert d'ardoises avec lucarnes en arc segmentaire. Maçonnerie enduite. Baies en arc segmentaire orné d'une agrafe et à encadrement en pierre. Escalier en fer-à-cheval menant à la terrasse filante du premier étage, portégée par un garde-corps métallique. Au rez-de-chaussée, l'avancée forme une galerie ouverte sur la cour par des baies en arc segmentaire ornées d'une agrafe et à encadrement en pierre. Bâtiment ouest de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toit à croupes couvert d'ardoises. Bâtiment en moellons de pierre enduits sur certaines façades. Baies rectangulaires, en arc segmentaire ou oblongues. En façade sur cour, escalier en pierre parallèle à la façade menant à un palier au premier étage. Porte d'accès au rez-de-chaussée aménagée sour l'escalier.
Siècle (en quarts de siècle):	2e moitié 18e siècle
Diagnostic:	Edifice au gabarit imposant offrant des qualités architecturales particulièrement élégantes donnant à cette cour une réelle visibilité depuis la rue.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 655

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014604081

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole**
Adresse:	Poiseul (rue de) 7bis
Références cadastrales:	2011 AO 315
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire implantée en fond de parcelle, attenante aux bâtiments d'exploitation. Maison comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Toit à croupes couvert de tuiles plombifères. Maison édifiée en maçonnerie crépie, alternant avec des bandeaux peints créant des effets d'ornementation. Baies en arc segmentaire ornées d'une agrafe avec encadrement alternant brique et pierre. Escalier droit en façade d'entrée menant au rez-de-chaussée surélevé. Porte d'entrée surmontée d'une marquise.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Diagnostic:	Cet édifice participe avec les bâtiments d'exploitation à créer un ensemble architectural particulièrement cohérent et harmonieux marquant le paysage urbain.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 656

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014604075

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**cuverie**
Adresse:	Poiseul (rue de) 7bis
Références cadastrales:	2011 314, 317
Commentaire descriptif:	Ensemble de trois bâtiments implantés en U sur une cour attenante à la maison. Les bâtiments en retour comprennent un rez-de-chaussée et un étage en surcroît. Toits à longs-pans couverts de tuiles mécaniques et percés de lucarnes passantes. Bâtiments édifiés en moellons de pierre enduits avec soubassement en assises de pierre de taille et chaînes d'angles alternant pierre et brique. Le bâtiment central de plan rectangulaire comprend un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Fronton pignon en façade principale. Bâtiment présentant la même mise en oeuvre. Pour les trois édifices, baies en arc segmentaire ou oculi avec encadrement alternant pierre et brique. Porte charretière en arc segmentaire avec encadrement identique. Frises de briques soulignant le soubassement et la corniche. A l'ouest de cet ensemble, un troisième bâtiment est implanté à l'alignement de la rue. Il comprend un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans de tuiles mécaniques. Mise en oeuvre identique en moellons de pierre enduits et baies de même type. Date portée "1891" sur l'agrafe de la porte charretière de la façade est.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Date précise:	1891
Diagnostic:	Ensemble de bâtiments d'exploitation aux caractéristiques architecturales identiques s'inspirant de l'éclectisme de la fin du 19e siècle, particulièrement homogènes et bien préservés, constituant un élément important du paysage urbain de la rue Poiseul.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 657

Département 21 Commune: Puligny-Montrachet



Réf de l'image : 1014603942

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Monument (place du) 1
Références cadastrales:	2011 AS 36
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire implantée sur une cour fermée accessible par une porte charretière rectangulaire et une porte piétonne surmontées d'un chaperon de lave. Maison comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Maison édifiée en moellons de pierre apparents. Baies à linteau délardé. Escalier droit en pierre s'appuyant sur la façade du bâtiment attenant au sud et desservant un palier menant à l'étage d'habitation. Auvent métallique couvert en verrière surmontant les baies de l'étage et protégeant le palier.
Siècle (en quarts de siècle):	2e moitié 18e siècle
Diagnostic:	Maison de vigneron présentant des caractéristiques architecturales bien préservées.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

REMIGNY



La commune de Remigny, située à 18,3 km de Beaune et environ 64 km de Dijon, s'étend sur 2,5 km² et compte 435 habitants (recensement INSEE 2008). Commune limitrophe de Chassagne-Montrachet au nord, de Chagny à l'est, de Bouzeron au sud-est, de Chassey-le-Camp au sud-ouest ainsi que de Santenay à l'ouest, elle compte aussi la Montagne de Remigny avec la présence de carrières. La commune se développe autour d'un noyau historique entre l'église et le lavoir délimité par les rues du Bourg et des Ecoles. Le tissu se compose de quelques îlots denses supportant un bâti aligné sur la rue avec ou non, des cours intérieures. Plusieurs extensions urbaines sous forme de pavillonnaires diffus ont été réalisées au sud du bourg, entre la rue des Ecoles, la route de Chagny et le Canal du Centre. Ces dernières font évoluer la perception de la commune en termes de morphologie : d'un centre ancien groupé, le village se disperce le long des voies de communication.

Remigny est la seule commune qui n'est pas située dans l'axe de la Côte de Beaune. Implantée le long du Canal du Centre, elle bénéficie d'un contexte paysager varié et différent des autres communes de la Côte. La vigne représente peu de surfaces du territoire communal ; le village est d'avantage tourné vers la plaine agricole. Le patrimoine viticole reste quant à lui bien préservé.

REMIGNY



Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets

N° 802

Département 71 Commune: Remigny



Réf de l'image : 1014605455

Dénomination:	croix monumentale
Titre courant:	**croix monumentales**
Adresse:	Aluze (route d') ; Ecoles (rue des) ; Tilleuls (allée des)
Commentaire descriptif:	3 repéré. Croix en pierre reposant sur un piédestal. Inscriptions portées : « Erigée en 1651 / Relevée en 1860 / A la mémoire des famille / Grillot (…) et Roy » ; « O crux / ave / Elevée en / mémoire du / jubile de 1826 » et inscription non lisible.
Siècle (en quarts de siècle):	17e siècle 19e siècle
Date précise:	1651 ; 1860 ; 1826

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Menacé
- ☐ Remanié
- ☐ Vestiges
- ☐ Dénaturé

N° 803

Département 71 Commune: Remigny



Réf de l'image : 1014605459

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir**
Adresse:	Monument (place du)
Références cadastrales:	2011 B 253
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire fermé. Bassin rectangulaire en pierre de taille. Toiture à compluvium sur deux côtés. Baies en plein-cintre. Statue de la Vierge sur piédestal au dessus de la façade sud. Date portée : « 1839 » et inscriptions portées : « A la gloire / de / Marie / Jean Marie / Dupaquier-Dard / Jacques François Fils / Girardin- Recouvrot » ; « Protégez / Nous »
Siècle (en quarts de siècle):	Limite 19e siècle 20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 804

Département 71 Commune: Remigny



Réf de l'image : 1014605467

Dénomination: monument aux morts

Titre courant: **monument aux morts**

Adresse: Monument (place du)

Commentaire descriptif: Monument en pierre de taille prenant la forme d'un obélisque, posé sur un piédestal entouré de quatre piliers en pierre et barrière. Monument orné d'un rameau d'olivier doré et gravé sur trois faces des noms des soldats morts lors de la guerre de 1870, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et la guerre d'Indochine. Dates portées : « 1870-71 » ; « 1914-1918 » ; « 1939-1945 ». Autre inscription : « L'union ouvrière / reconnaissante » ; « Honneur aux héros / de la Grande Guerre » ; « Combattants / de / 1870-71 » ; « Aux enfants de Remigny morts pour la France ».

Siècle (en quarts de siècle): 3e quart 19e siècle ; 1er quart 20e siècle ; 2e quart 20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 805

Département 71 Commune: Remigny



Réf de l'image : 1014605485

Dénomination:	église paroissiale
Titre courant:	**église paroissiale de Remigny**
Adresse:	Ecoles (rue des)
Références cadastrales:	2011 B 244
Commentaire descriptif:	Eglise de plan en croix latine édifiée en moellons de pierre apparents avec chaînes d'angle en pierre de taille. Toits à longs-pans ou en pavillon couverts de tuiles plates, de tuiles mécaniques ou d'ardoises. Portail percé d'une baie en plein-cintre avec porte d'entrée à deux vantaux. Tympan en plein-cintre à réseau, colonnes surmontées de chapiteaux sculptés. Baies en plein-cintre au dessus de la porte d'entrée avec colonnes surmontées de chapiteaux. Tours carrées avec fronton triangulaire de part et d'autre du portail. Baies en plein-cintre. Nef comprenant trois travées et des contreforts. Baies en arc brisé. Baies en arc brisé. Chevet comprenant une tour-clocher avec baies en arc brisé, en plein-cintre et horloge.
Siècle (en quarts de siècle):	11e siècle 12e siècle
Diagnostic:	Edifice datant du 11e et 12e siècle ayant gardé les caractéristiques de ces époques malgré certaines modifications plus tardives.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 806

Département 71 Commune: Remigny



Réf de l'image : 1014605487

Dénomination:	école
Titre courant:	**école**
Adresse:	Ecoles (rue des) 25
Références cadastrales:	2011 B 177
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire implanté parallèlement à la rue, en fond de parcelle, comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un en surcroît. Toit à croupes couvert de tuiles plates éclairé par une tabatière et une lucarne pignon en demi-cercle. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits, soubassement en moellons de pierre apparents, chaînes d'angle en pierre de taille. Façade composée de trois travées. Bandeau soulignant le premier étage. Baies en plein-cintre et rectangulaires. Ensemble fermé sur la rue par un mur en pierre. Portail à deux piliers en pierre fermé par une barrière en bois, accosté d'une porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	2e moitié 19e siècle
Diagnostic:	Edifice présentant les caractéristiques des écoles du début du 20e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 807

Département 71 Commune: Remigny



Réf de l'image : 1014605492

Dénomination:	école
Titre courant:	**école**
Adresse:	Ecoles (rue des) 19
Références cadastrales:	2011 B 165
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire implanté parallèlement à la rue, en fond de parcelle, comprenant un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit à croupe couvert de tuiles plates éclairé par une lucarne en plein-cintre. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits, soubassement en moellons de pierre apparents, chaînes d'angle en pierre de taille. Façade composée de trois travées. Bandeau séparant le rez-de-chaussée et le premier étage. Baies à linteau délardé. Ensemble fermé sur la rue par un mur en pierre avec portail à deux colonnes, un portail en fer forgé et une porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 19e siècle
Diagnostic:	Edifice présentant les caractéristiques des écoles du début du 20e siècle.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 808

Département 71 Commune: Remigny



Réf de l'image : 1014605499

Dénomination:	maison (3)
Titre courant:	**3 maisons de vigneron**
Adresse:	Bourg (rue du) ; Arc (rue de l') ; Quart Carnot (chemin rural du) 2
Références cadastrales:	2011 B 298, 267, 763
Commentaire descriptif:	3 repéré. Bâtiments de plans rectangulaires composés d'un logis de vigneron et d'un cellier accolé au logis ou en retrait, comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée et un ou deux étages. Toit à longs-pans de tuiles plates ou mécaniques. Bâtiments édifiés en moellons de pierre apparents ou enduits. Baies rectangulaires, à linteau délardé ou en plein-cintre. Escaliers en pierre parallèles à la façade avec entrée de cave et auvent abritant le palier pour un des logis.
Siècle (en quarts de siècle):	Temps modernes
Diagnostic:	Edifices présentant les caractéristiques des maisons de vigneron bourguignonnes.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 809

Département 71 Commune: Remigny



Réf de l'image : 1014605538

Dénomination: demeure

Titre courant: **demeure**

Adresse: 6 septembre 1944 (rue du) 25

Références cadastrales: 2011 C 11

Commentaire descriptif: Bâtiment de plan carré implanté en retrait par rapport à la rue comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toits à croupes brisé et en pavillon couverts de tuiles mécaniques éclairés par des lucarnes à fronton triangulaire. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents au rez-de-chaussée et enduits aux étages, avec chaînes d'angle en pierre de taille. Baies des façades nord-est et nord-ouest composées de trois travées, rectangulaires et oblongues. Balconnet et garde-corps métalliques au premier étage. Baies rectangulaires et en arc segmentaire et oculi pour les façades sud-est et sud-ouest. Avant-corps du premier étage de la façade sud-ouest avec balcon en pierre. Escalier en pierre avec rampes métalliques menant au premier étage sur la façade sud-est, ouvert au rez-de-chaussée sous forme de deux arcades en plein-cintre et en arc déprimé.

Siècle (en quarts de siècle): limite 19e siècle 20e siècle

Diagnostic: Unique maison bourgeoise du 19e siècle de la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

SAINT-AUBIN



La commune de Saint-Aubin, située à 17,7 km au sud-est de Beaune et à environ 63 km de Dijon, s'étend sur 9,4 km² et compte 270 habitants (recensement INSEE 2008). Commune limitrophe de La Rochepot à l'ouest, de Santenay au sud, de Chassagne-Montrachet au sud-est, de Puligny-Montrachet à l'est, de Meursault au nord-est et d'Auxey-Duresses au nord-ouest, elle compte aussi une combe au nord-est de son territoire sur laquelle le hameau de Gamay s'est installé. La R.N. 6 longe le village du nord-est au sud-est. La commune présente une morphologie urbaine composite. Le hameau de Gamay s'est développé au nord de la place forte sous la forme d'un bâti dense aligné sur la rue. Les extensions urbaines se sont faites de manière éparse autour de ce noyau central ainsi que le long de la rue de la Châtenière qui rejoint la R.N. 6. Le centre-bourg se compose d'un tissu urbain dense, qui s'est développé sous forme d'îlots regroupés autour de l'église. Le bâti y est serré, souvent mitoyen et aligné sur la rue, une densité renforcée par un système de rues et de ruelles sinueuses et étroites. Les cours communes viennent toutefois aérer le tissu. Les extensions du centre-bourg se sont faites par un développement du bâti le long des rues des Lavières au sud, et des Perrières à l'est, toutes deux permettant de rejoindre la RN 6.

La commune de Saint-Aubin est implantée dans la combe et son vignoble épouse les pentes. Ce site original offre une morphologie très escarpée au village et ainsi des jeux de perspectives sur l'architecture et le paysage intéressants. Malgré un important patrimoine viticole, le bâti a subi de profondes modifications.

SAINT-AUBIN



Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets

N° 684

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604385

Dénomination: lavoir

Titre courant: **lavoir dit de la planchotte**

Adresse: Planchotte (rue de la)

Commentaire descriptif: Edifice à ciel ouvert. Bassin rectangulaire en pierre de taille.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 685

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604396

Dénomination: lavoir

Titre courant: **lavoir dit du Dieu de Pitié**

Adresse: Fontaine (rue de la)

Commentaire descriptif: Edifice à ciel ouvert. Bassin rectangulaire en pierre de taille.

Siècle (en quarts de siècle): 4e quart 19e siècle

Date précise: 1895

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 686

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604440

Dénomination: maison

Titre courant: **maison de vigneron**

Adresse: Fontenotte (rue de) 7

Références cadastrales: 2011 A 123

Commentaire descriptif: Maison de plan rectangulaire implanté au fond d'une cour commune à différentes maisons. Logis à l'étage sur cellier et un étage de comble. Toit à deux pans couvert de laves et percé d'une lucarne à deux pans. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires à encadrement en pierre. Escalier droit, en pierre, parallèle à la façade, bordé d'un muret et protégé ainsi que le perron, par l'avancée du toit supportée par des poteaux de bois. Sous le perron, porte en arc segmentaire conduisant au cellier.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle

Diagnostic: Maison de vigneron en cours de réhabilitation et qui a conservé une certaine authenticité avec son toit en lave, son escalier en façade protégé par l'avancée du toit et sa mise en œuvre. Il est regrettable que les autres maisons de vigneron sur la cour aient été dénaturées.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 687

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604429

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Château (rue du) 5
Références cadastrales:	2011 A 140
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire implantée perpendiculairement à l'allée qui accède à la cour du château de Gamay. Rez-de-chaussée et un étage. Toit à deux pans couvert de tuiles plates. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires, celle du pignon ouest à linteau en accolade (remploi) et à encadrement en pierre. Large auvent protégeant l'entrée, couvert de tuiles plates. En face, ancienne dépendance transformée en logis avec un étage pratiqué dans le comble et flanqué à l'ouest d'un appentis. Portail d'accès à la cour couvert d'un chaperon de tuiles plates et fermé par une portemétallique à deux battants.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Ensemble à la mise en œuvre sobre et homogène (moellons de pierre apparents, tuiles plates), rehaussée par la qualité du porche, qui confère un certain charme à l'allée d'accès de la cour du château de Gamay.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 688

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604406

Dénomination: château fort ; château

Titre courant: **château fort, château (maison forte), château de Gamay**

Adresse: Château (rue du)

Références cadastrales: 2011 A 138, 139, 142, 143, 1402 à 1406, 1961, 1962

Commentaire descriptif: Edifice de plan rectangulaire, implanté entre cour et jardin, composé d'un corps de bâtiment comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et un étage en surcroit, avec toit à deux versants couvert de tuiles plates. Ce corps de bâtiment est flanqué à l'ouest d'une tour carrée comportant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et trois étages dont un de comble, avec toit en pavillon couvert de tuiles plates et percé d'une lucarne à deux pans. Autre tour dans l'angle nord-est du premier corps de bâtiment, de plan polygonal, comportant quatre niveaux couvert d'une flèche polygonale de tuiles plates. L'ensemble des murs sont construits en moellons de pierre apparents et percés de baies rectangulaires, à linteau cintré ou en accolade, de baies géminées à meneaux sculptés, dont certaines ont un encadrement en pierre mouluré. Certaines baies possèdent également un garde-corps en pierre ou un balcon en pierre. Echauguette dans l'angle sud-est et logette percée d'un jour en archère sur la façade ouest de la tour carrée. Escalier sur la façade nord composée d'une première volée droite et d'une deuxième volée double à montées divergentes donnant accès au rez-de-chaussée surélevé de la tour carrée et du premier corps de bâtiment. Le palier côté tour est protégé par un auvent de tuiles plates soutenu par des poteaux en bois. L'accès à la cour se fait au nord par un porche en arc brisé, accosté d'une porte piétonne, et surmonté d'un chaperon de tuiles plates. La cour comprend plusieurs maisons dont certaines de vigneron avec leurs parties agricoles (cuvier, cellier). L'ensemble comprend encore des traces de l'ancien mur d'enceinte sur lequel sont venus s'appuyer les constructions dans la cour, ainsi que des anciens fossés.

Siècle (en quarts de siècle): 13e siècle ; 15e siècle ; limite 15e siècle 16e siècle ; 4e quart 18e siècle ; 19e siècle

Diagnostic: Intérêt historique. Ancienne maison forte ayant conservé bon nombre de ses caractéristiques d'origine.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 689

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604520

Dénomination:	mairie
Titre courant:	**mairie**
Adresse:	Paradis (rue du) 2, 4
Références cadastrales:	2011 D 1838
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert de tuiles plates et éclairé par un oeil-de-boeuf. Edifice en maçonnerie enduite avec soubassement en assises de pierre ; chaînes d'angle et bandeau soulignant le premier étage en pierre de taille. Baies rectangulaires. Appuis de fenêtres avec modillons au premier étage. Porte d'entrée surmontée d'un linteau droit avec modillons. Blasons ornant la corniche.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Date précise:	1882
Diagnostic:	Edifice représentatif des mairies-écoles construites à la fin du 19e siècle dont les caractéristiques architecturales soignées ont été préservées.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 690

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604450

Dénomination: monument aux morts

Titre courant: **monument aux morts**

Adresse: Paradis (rue du)

Références cadastrales: 2011 D 1839

Commentaire descriptif: Monument en pierre de taille en forme d'obélisque couronné d'une urne et reposant sur un piédestal. La face principale est ornée d'une croix de guerre française et d'un casque entouré d'une couronne de chêne et de laurier. Sur les faces latérales sont gravés les noms des soldats de la commune morts lors de la Première Guerre mondiale. Deux plaques en marbre gravées sont également apposées sur ces faces en hommage aux morts de la Seconde Guerre mondiale et de la Guerre du Maroc. Inscriptions portées sur la face principale : "Aux/Enfants/de/St Aubin/et de/Gamay/Morts/Pour la/France" ; "1914 - 1918". Le monument est entouré d'un enclos végétalisé ceint d'une grille basse.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 691

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604459

Dénomination:	poste
Titre courant:	**poste**
Adresse:	Perrières (rue des) 8, 10
Références cadastrales:	2011 D 1604
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage. Toit à croupes couvert de tuiles mécaniques. Edifice en moellons de pierre enduits avec soubassement en assises de pierre. Bandeau en pierre soulignant l'étage sur la façade principale. Baies rectangulaires dont deux portes surmontées d'une baie carrée, séparées par une corniche à modillons.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Edifice présentant des modénatures soignées, peu fréquentes pour ce type d'édifice.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 692

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604462

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Eglise (ruelle de l') 1
Références cadastrales:	2011 D 111
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire implantée à l'angle de la ruelle de l'Eglise et de la rue des Lavières ; comprenant un étage de soubassement s'ouvrant à l'est, un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques percé de velux. Maison édifiée en maçonnerie enduite avec chaînes d'angle en pierre. Baies et jours rectangulaires. Porte charretière en plein-cintre. Escalier en pierre parallèle à la façade nord. Toit en appentis de tuiles plates protégeant le palier et la souillarde. Contreforts en pierre épaulant la façade sud.
Siècle (en quarts de siècle):	16e siècle ; 2e moitié 19e siècle
Diagnostic:	Logis de vigneron sur cellier et cuverie à l'étage de soubassement, présentant des qualités architecturales bien préservées. L'édifice a été modifié vraisemblablement dans la seconde moitié du 19e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 693

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604465

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Eglise (ruelle de l') 3
Références cadastrales:	2011 D 1932
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire comprenant un sous-sol semi-enterré et un rez-de-chaussée surélevé. Toit à deux versants couvert de tuiles mécaniques et de pierres plates. Maison édifiée en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires, une fenêtre en arc segmentaire, une autre à linteau orné d'une accolade et d'un écusson (en remploi). Escalier en pierre parallèle à la façade.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Malgré un état de conservation moyen, cette maison de vigneron constitue un bel exemple du type.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☑ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 694

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604470

Dénomination: église

Titre courant: **église paroissiale de Saint-Aubin**

Adresse: Eglise (rue de l')

Références cadastrales: 2011 D 67

Commentaire descriptif: Eglise de plan allongé comprenant une tour en façade, une nef, un ancien massif oriental à clocher devenu tour d'avant-choeur et un vaste choeur en deux parties flanqué à droite d'une chapelle et d'une sacristie. Le massif postérieur comporte au rez-de-chaussée, le choeur primitif faisant actuellement fonction d'avant-choeur, et deux chapelles latérales plus basses. L'église présente un chevet plat. Toit en batière sur la tour de façade couvert de tuiles plates ; toits à deux versants pour la nef et le choeur ; toit en appentis pour la sacristie, couverts de tuiles plates. Eglise édifiée en moellons de pierre à joints beurrés ou enduits sur certaines parties. Clocher carré coiffé d'une flèche en pierre coupée de trois cordons. Baies en arc brisé, à arc trilobé, en arc segmentaire ; baies rectangulaires, en plein-cintre, meurtrières et baies géminées. Un cordon de pierre percée souligne le chevet plat. Une niche percée dans le chevet accueille une statue de saint Aubin.

Siècle (en quarts de siècle): 11e siècle ; 15e siècle ; 17e siècle ; 19e siècle

Diagnostic: Selon B. Lauvergeon, "les transformations opérées aux cours des siècles ont occulté un parti originel dont la singularité permet de considérer l'église de Saint-Aubin comme un monument exceptionnel en Bourgogne : le massif (…) était primitivement un massif postérieur, simplement prolongé à l'est par une abside semi-ciruclaire. (…) Ce massif oriental (…) se présente comme une réplique - à une échelle réduite - des massifs occidentaux de l'architecture carolingienne".

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 695

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604536

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Ban (rue du) 10
Références cadastrales:	2011 D 2
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire, implantée sur une cour fermée, flanquée au nord d'une cuverie ; comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toit en pavillon couvert de tuiles mécaniques. Maison édifiée en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires et baies oblongues. Escalier parallèle à la façade menant à un palier filant au premier étage, protégé par un garde-corps en fer forgé. Cuverie rectangulaire couverte d'un toit à deux versants de tuiles mécaniques. Maçonnerie enduite ; baie rectangulaire et porte charretière en arc segmentaire. Au nord de la cour, hangar rectangulaire implanté perpendiculairement. Toit en appentis couvert de tuiles mécaniques. Maçonnerie enduite et pan de bois. Cour close de mur avec portail à piliers en pierre et porte piétonne, fermées de grilles métalliques. Date portée sur la porte piétonne "1882".
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Date précise:	1882
Diagnostic:	Maison flanquée d'une cuverie formant un ensemble sur cour assez bien préservée et présentant une typologie assez récurente datant du 19e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 696

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604493

Dénomination:	fontaine
Titre courant:	**fontaine Canée ou Canet ou fontaine de la Canée**
Adresse:	Jeu-de-Quilles (rue du) ; Fontaine-Canet (rue de la)
Références cadastrales:	2011 D 32
Commentaire descriptif:	La fontaine est abritée dans un petit édifice de plan rectangulaire construit en moellons de pierre et couvert d'un toit en appentis de calcaire. Ouvert en façade sur une voûte en berceau brisé, il accueille un bassin empli d'eau. Niche abritant une statue de la Vierge à l'Enfant. L'édifice est fermée par une grille métallique.
Siècle (en quarts de siècle):	antiquité ; 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 697

Département 21 Commune: Saint-Aubin

Dénomination: maison

Titre courant: **maison**

Adresse: Fontaine-Canet (rue de la)

Références cadastrales: 2011 D 57

Commentaire descriptif: Maison détruite et remplacée par une nouvelle construction.

Siècle (en quarts de siècle): 15e siècle, 16e siècle (?)

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 698

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604495

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Jeu-de-Quilles (rue du) 5
Références cadastrales:	2011 D 1920
Commentaire descriptif:	Maison de plan en L composée de deux corps de bâtiment, avec jardinet au sud, et comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et un étage en surcroît. Toits à deux versants couverts de tuiles mécaniques. Maison édifiée en moellons de pierre partiellement enduits. Baies et jours rectangulaires. Arcs de décharge. Escalier parallèle à la façade sud menant au rez-de-chaussée surélevé, protégé par un auvent. Inscription portée sur la porte d'entrée : "Bâtie en 1787 par M/Pierre Vanet, Négnt à Paris". Jardinet clos de murs sur la rue, accessible par une porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 18e siècle
Date précise:	1787
Diagnostic:	Vaste logis de la fin du 18e siècle, assez bien préservé et peu modifié. La seconde partie de la maison est peut-être une extension postérieure.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 699

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604510

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit domaine du Château**

Adresse: Lavières (rue des) 3, 5

Références cadastrales: 2011 D 1936

Commentaire descriptif: Maison de plan rectangulaire sur cour, flanquée de deux tours carrées au nord et au sud, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble au niveau de la travée centrale, éclairé par une lucarne-pignon en pierre de taille, surmontée d'un fronton triangulaire orné du chiffre "CDM". Toit couvert de zinc avec tabatières. Tourelle d'escalier au sud, tourelle nord comprenant un rez-de-chaussée et deux étages ; couvertes de toits en pavillon à couverture d'ardoises. Maison édifiée en maçonnerie crépie avec chaînes d'angle, bandeaux et pilastres en pierre de taille soulignant la travée centrale. Baies rectangulaires, porte de la tourelle d'escalier en plein cintre, ornée d'un chérubin ; jours carrés. Deux vérandas prennent place en avant du rez-de-chaussée sur les façades nord et sud. Entrée de cave jouxtant la tourelle sud. Au sud de la maison, logis de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit à deux versants couvert de tuiles plates. Logis édifié en moellons de pierre à joints beurrés. Baies rectangulaires, baie rectangulaire jumelée et porte charretière en arc segmentaire. A gauche de la porte d'entrée, colonne en pierre de taille dégagée de la maçonnerie. Diverses ouvertures condamnées. Au sud-est, cuverie de plan rectangulaire édifiée en moellons de pierre à joints beurrés. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Fenêtre haute et porte charretière rectangulaires avec arc de décharge. Entrée de la cour à l'angle sud-ouest par un bâtiment rectangulaire traversé par un passage couvert. Bâtiment couvert d'un toit en pavillon à égout retroussé et à couverture d'ardoises. Baie rectangulaire et baie à linteau en accolade. A l'est et en contrebas de la cour, jardin ouvrant sur les vignes par un portail à piliers en pierre surmontés d'imposantes pierres percées. Jardin accessible depuis la cour par un escalier à montées convergentes.

Siècle (en quarts de siècle): 17e siècle ; 3e quart 19e siècle

Date précise: 1850

Diagnostic: La construction de la maison de maître au milieu du 19e siècle a largement modifié l'aspect et l'organisation d'origine de cet ensemble viticole. Les différents édifices demeurent malgré tout intéressant d'un point de vue architectural. Les vérandas encadrant le rez-de-chaussée viennent quelque peu perturber l'harmonie du bâtiment.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 700

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604529

Dénomination: maison

Titre courant: **maison de vigneron, actuellement hôtel de voyageurs dit la demeure des Lavières**

Adresse: Lavières (rue des) 28

Références cadastrales: 2011 D 2269

Commentaire descriptif: Maison sur cour implantée perpendiculairement à la rue, composée de deux corps de bâtiment dont l'un en retrait et flanquée à l'ouest d'un cellier (ou cuverie ?). Elle comprend un logis sur cellier et un étage en surcroît. Toits à croupes couverts de tuiles plates. Maison édifiée en moellons de pierre à joints beurrés. Baies rectangulaires et baies oblongues. Escalier en pierre parallèle à la façade menant au logis, protégé par une rampe métallique. Cellier de plan rectangulaire, couvert d'un toit à longs-pans, édifié en moellons de pierre à joints beurrés. Baies rectangulaires et porte charretière en arc segmentaire. De l'autre côté de la cour, au sud, divers bâtiments : celliers et logis édifiés en moellons de pierre apparents, parfois enduits, et couverts de toits à longs-pans de tuiles mécaniques. Baies rectangulaires et porte charretière en plein cintre.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle ; 19e siècle

Diagnostic: Ensemble qui malgré quelques remaniements présente encore l'organisation typique des maisons de vigneron avec cellier dans le prolongement sur cour fermée.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 701

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604538

Dénomination: ensemble agricole

Titre courant: **ensembles agricoles ; meurgers**

Références cadastrales: 2011 D 949

Commentaire descriptif: Tas d'épierrement parfois retenus par un muret en pierre sèche se situant sur de nombreuses parcelles s'étendant sur les climats Le Banc et les Pucelles au nord-ouest du village.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 702

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604455

Dénomination: croix monumentale

Titre courant: **croix monumentale**

Adresse: Paradis (rue du) ; Frionnes (rue des) ; Perrières (rue des)

Commentaire descriptif: Croix monumentale reposant sur un fût portant à sa base l'inscription suivante : "O/Crux/Ave". Date portée sur le piédestal : "1816".

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 19e siècle

Date précise: 1816

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 703

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604403

Dénomination: croix de chemin

Titre courant: **croix de chemin**

Adresse: Château (rue du)

Commentaire descriptif: Croix monumentale en pierre reposant sur un fût portant à sa base l'inscription : "O crux/Ave". Inscription portée sur le piédestal : "Chapulot/Jean/Officier/retraittée/Chevallier/de la Légion/d'honneur/1837".

Siècle (en quarts de siècle): 2e quart 19e siècle ; 4e quart 19e siècle (?)

Date précise: 1837

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 704

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604365

Dénomination:	croix de chemin
Titre courant:	**croix de chemin dite croix de Jorcul**
Adresse:	Jorcul (chemin rural de)
Références cadastrales:	2011 D 799
Commentaire descriptif:	Croix en pierre monumentale reposant sur un fût et portant une inscription à sa base : "O Crux/Ave". Inscription portée sur le piédestal : "A/la mémoire/de deux frères/Pierre et Jean Bte/Prudhon/1861".
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 19e siècle
Date précise:	1861

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 705

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604803

Dénomination: croix de cimetière

Titre courant: **croix de cimetière**

Adresse: Jeu-de-Quilles (rue du)

Commentaire descriptif: Symbole chrétien : ostensoir. Croix en pierre reposant sur un piédestal. Inscription portée sur la base du fût : "Ô Crux/Ave 1823".

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 19e siècle

Date précise: 1823

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☑ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 706

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604811

Dénomination: croix de chemin

Titre courant: **croix de chemin dite croix de Vollon**

Adresse: Saint-Aubin (chemin rural de)

Commentaire descriptif: Croix en pierre monumentale reposant sur un piédestal. Texte et date gravés sur le piédestal et sur la base du fût devenus indéchiffrables.

Siècle (en quarts de siècle): 3e quart 19e siècle

Date précise: 1869

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☑ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 707

Département 21 Commune: Saint-Aubin

Dénomination: croix de chemin

Titre courant: **croix de chemin**

Adresse: R.N. 6, au sud du village

Commentaire descriptif: Croix non trouvée le long de la R.N. 6 au sud du village.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 19e siècle

Date précise: 1805

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☑ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 708

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604402

Dénomination: croix monumentale

Titre courant: **croix monumentales**

Adresse: R.N. 6, au sud du village ; Jeu-de-Quilles (rue du) ; Jorcul (chemin rural de) ; Château (rue du) ; Paradis (rue du) ; Frionnes (rue des) ; Perrières (rue des)

Commentaire descriptif: 6 repéré, 6 étudié.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 709

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604548

Dénomination: cabane

Titre courant: **cabane de vigneron (cabotte)**

Adresse: C.V. 01

Commentaire descriptif: Au lieu-dit Les Vellerottes, cabane de plan intérieur circulaire, en pierre sèche avec coupole en tas de charge, accotée à un mur de soutènement.

Siècle (en quarts de siècle): 2e quart 20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 710

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604368

Dénomination: cabane

Titre courant: **cabane de vigneron (cabotte)**

Adresse: R.D. 33

Commentaire descriptif: Au lieu-dit Les Châtaigniers, cabane de plan circulaire en pierre sèche avec coupole en tas de charge comprenant deux entrées.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 711

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604377

Dénomination: cabane

Titre courant: **cabane de vigneron (cabotte)**

Adresse: R.D.33

Références cadastrales: 2011 D 592

Commentaire descriptif: Cabane de plan circulaire en pierre sèche avec coupole en tas de charge, accolée à un muret de pierre.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 712

Département 21 Commune: Saint-Aubin



Réf de l'image : 1014604549

Dénomination: cabane

Titre courant: **cabanes de vigneron (cabottes)**

Adresse: R.D.33 ; C.V. 01 ; Jorcul (chemin rural de) ;

Références cadastrales: 2011 D 609a, 592

Commentaire descriptif: 5 repéré ; 3 étudié. La cabotte située en bordure du chemin rural de Jorcul et du chemin rural n°1 est à l'état de vestiges. La seconde cabotte située au lieu-dit Les Pucelles (parcelle cadastrale 2011 D 896) n'a pu être identifiée que depuis le chemin rural n°1.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

SAINT-ROMAIN



Le village de Saint-Romain, encerclé de falaises calcaires abruptes se présentant en hémicycle et de collines rocheuses, se situe à 8 kilomètres au nord-ouest de Meursault et à 12 kilomètres au sud-ouest de Beaune. La particularité de la commune est de se partager entre le village haut implanté sur l'éperon rocheux et le village bas implanté en contrebas dans la vallée. La commune s'étale sur environ 19 kilomètres carrés et accueille 243 habitants, selon les chiffres de l'INSEE (2007). Le vignoble de Saint-Romain, classé Côte de Beaune depuis 1947, constitue un des principaux atouts économiques du village et renforce l'identité du paysage, objet de protection depuis 1997. La vigne occupe en 2007 une superficie totale de 145 hectares sur la commune, dont 101,5 voués à l'AOC Saint-Romain. La topographie particulière du village offre de remarquables points de vue : sur la falaise concave du site du Verger (classé), mais surtout sur les sites du village haut et des ruines de l'ancien château et du village bas. Saint-Romain-le-Haut présente de toutes parts un effet de silhouette, associé aux formes du relief qui le porte, mis en perspective dans le grand paysage. Dans l'ensemble, les édifices du village présentent une mise en oeuvre en moellons de pierre calcaires à nu, notamment pour l'habitat rural ou ouvrier lié à l'exploitation de la vigne, fait de volumes simples, imbriqués et liés les uns aux autres et soulignés par le mouvement des toitures. Les exploitations plus importantes ou les demeures plus cossues offrent une mise en oeuvre de maçonnerie enduite, avec quelques ornementations (garde-corps en fer forgé, modénatures travaillées). L'ambiance chromatique du village, notamment à Saint-Romain-le-Haut, apparaît particulièrement cohérente et homogène.Le maillage de rues étroites, sinueuses et en pente, alternant avec des places ou des placettes, révèle des parcelles aux constructions resserrées. Derrière cette continuité de façade, se trouvent pourtant de nombreux bâtiments sur cours, fermées de murs. Les porches et portillons se présentent en nombre tout comme les murs et murets (de soutènement ou délimitant les domaines viticoles) en pierre, nécessaires en raison du site accidenté de la commue.

La mise en place d'une ZPPAUP en 1999 sur le territoire de la commune a permis de préserver une véritable cohérence dans le bâti et le paysage urbain du village. Le bâti de Saint-Romain, épousant les mouvements de la topographie, est ordonné par ses volumes, ses espaces bordés de murs, ses façades aux bas-côtés pavés, qui participent ensemble à la structuration visuelle des espaces et des paysages du village. Saint-Romain offre ainsi l'aspect d'un territoire aux caractéristiques architecturales et urbaines particulièrement authentiques, par rapport à d'autres villages de la Côte viticole, plus proches de la route des grands crus.

SAINT-ROMAIN




Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets

N° 474

Département 21 Commune: Saint-Romain



Réf de l'image : 1014601958

Dénomination:	église
Titre courant:	**église paroissiale de Saint-Romain**
Adresse:	Prieuré (rue du) ; Eglise (Place de l')
Références cadastrales:	2010 D 1814
Commentaire descriptif:	Edifice religieux de plan rectangulaire, avec façade occidentale couverte d'une tour clocher. Toits à longs-pans sur la nef et en pavillon sur la tour clocher, couverts de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre calcaire, partiellement enduits. Nef épaulée de contreforts massifs en pierre. Baies à arc brisé. Tour clocher percée de baies géminées à arc brisé et de jours en archère. Portail d'entrée à arc en anse-de-panier et gâlbe en accolade taillé sur les voussoirs. Un ancien cimetière entoure l'édifice. Sur le parvis de l'église se trouve une croix monumentale ou calvaire reposant sur un piédestal, ornée d'un Christ sculpté, surmontée d'un pélican. Le pied de la croix, orné de laurier sculpté, est couronné d'un chapiteau corinthien.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 15e siècle 16e siècle ; 17e siècle
Diagnostic:	Seul édifice religieux du village. Implantation de l'édifice sur la partie haute du village, lui offrant une large visibilité depuis les falaises de Baubigny. Clocher roman particulièrement massif qui marque le paysage de la rue.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 475

Département 21 Commune: Saint-Romain



Réf de l'image : 1014602051

Dénomination:	mairie ; école
Titre courant:	**mairie-école**
Adresse:	Chevrottin (rue du)
Références cadastrales:	2010 D 1611
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan en "T", sur cour ceinte sur la rue d'un muret en pierre surmonté de grille, accessible par un portail d'entrée constitué d'une grille métallique. Edifice composé d'un corps central implanté perpendiculairement et comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages. Corps central encadré de deux corps latéraux comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Toits à longs-pans couverts de tuiles canal. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires, oculus et portes en plein-cintre à deux vantaux avec imposte. Corps central couronné d'un campanile avec baies à abat-son, couvert d'un bulbe d'ardoises. Campanile orné d'une horloge. Deux entrées de cave situées sous les travées est et ouest. Sur la façade d'entrée, monument aux morts de la commune.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle ; 1er quart 20e siècle
Diagnostic:	Edifice traité avec une certaine austérité tant par l'absence d'ornementation que par la simplicité de ses caractéristiques architecturales. Le campanile constitue le seul élément animant quelque peu la façade principale.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 476

Département 21 Commune: Saint-Romain



Réf de l'image : 1014602054

Dénomination: monument aux morts

Titre courant: **monument aux morts**

Adresse: Chevrottin (rue du)

Références cadastrales: 2010 D 1611

Commentaire descriptif: Monument dédiés aux soldats de la commune décédés lors de la Première Guerre mondiale. Monument s'appuyant sur la façade d'entrée de la mairie et reposant sur un escalier. Il est composé d'une stèle en pierre de taille gravée, encadrée de piliers sculptés en pierre de taille et surmontée d'un entablement supportant un fronton triangulaire orné de la croix de guerre française. Inscription portée : "Aux morts pour la France/Souvenir reconnaissant/1914 - 1918".

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 20e siècle

Diagnostic: Intérêt historique.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 477

Département 21 Commune: Saint-Romain



Réf de l'image : 1014601956

Dénomination:	croix monumentale
Titre courant:	**croix monumentales**
Adresse:	Prieuré (rue du) ; Sous-la-Velle (rue) ; Vieux-château (sentier dit du)
Références cadastrales:	2010 D 1924
Commentaire descriptif:	Trois croix en pierre implantées à Saint-Romain le Haut : une croix de chemin marquant l'entrée du village haut ; une croix ouvragée située sur le parvis de l'église et une dernière croix en bordure des falaises près des ruines de l'ancien château. La croix située près des ruines de l'ancien château porte l'inscription suivante : "O croix/Mon unique espérance".
Siècle (en quarts de siècle):	16e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Croix monumentales implantées à des points marquants de la commune : entrée de village, parvis de l'église, point de vue surplombant le village bas.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 478

Département 21 Commune: Saint-Romain



Réf de l'image : 1014602002

Dénomination: lavoir

Titre courant: **lavoir**

Adresse: Prieuré (rue du)

Références cadastrales: 2010 D 1726

Commentaire descriptif: Edifice de plan rectangulaire, ouvert en façade. Bassin rectangulaire en pierre de taille. La toiture couverte de tuiles mécaniques couvre la totalité.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Diagnostic: Lavoir recensé lors de l'inventaire mené par le SRI en 1991.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 479

Département 21 Commune: Saint-Romain



Réf de l'image : 1014602106

Dénomination: lavoir

Titre courant: **lavoir dit de la pierre ronde**

Adresse: Pierre-Ronde (rue de)

Références cadastrales: 2010 D 1597

Commentaire descriptif: Edifice largement ouvert en façade. Bassin rectangulaire en pierre de taille. La toiture en appentis, couverte de tuiles plates, couvre la totalité. Accès par deux arcades en plein cintre.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Diagnostic: Lavoir recensé lors de l'inventaire mené par le SRI en 1990.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 480

Département 21 Commune: Saint-Romain



Réf de l'image : 1014602109

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir dit du verger**
Adresse:	Moulins (rue des)
Références cadastrales:	2010 D 1258
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, ouvert en façade, édifié en moellons de pierre. Margelle en pierre de taille (une dérivation de la rivière alimente le bassin). La toiture en appentis, couverte de tuiles plates, ne couvre que la partie réservée aux lavandières.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Lavoir recensé lors de l'inventaire mené par le SRI en 1990.Toiture restaurée depuis l'inventaire.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 481

Département 21 Commune: Saint-Romain



Réf de l'image : 1014602073

Dénomination: maison

Titre courant: **maison**

Adresse: Poillange (rue de)

Références cadastrales: 2010 D 3322 à 3324

Commentaire descriptif: Bâtiment de plan en "U" implanté au sud d'une cour, ceinte sur la rue d'un mur en maçonnerie enduite, accessible par une grille d'entrée en fer forgé, encadrée de piliers en pierre surmontés de chapiteaux. Edifice flanqué de quatre tourelles carrées aux angles, comprenant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages. Sur la façade nord partie édifié en pierre de taille. Toit à croupes sur la partie centrale couvert de tuiles plates avec lucarnes à fronton triangulaire. Toits en pavillon sur les tourelles couverts de tuiles plates. Verrière ou toit en zinc surmontant la façade nord. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires ou en plein cintre; balconnets et/ou de garde-corps en fer forgé. Baies aveugles au rez-de-chaussée de la façade nord. Deux entrées de cave aménagées de part et d'autre de l'escalier d'entrée de la façade nord.

Siècle (en quarts de siècle): 17e siècle ; 19e siècle

Diagnostic: Maison de maître datant du 17e siècle, dont la façade sur cour, remaniée au 19e, lui confère une allure de petit manoir. Malgré son implantation sur une parcelle à l'écart des rues principales du village, cet édifice marque le paysage urbain de la commune, notamment depuis le point de vue en surplomb de Saint-Romain-le-Haut.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1193

Département 21 Commune: Saint-Romain



Réf de l'image : 1014602031

Dénomination: établissement conventuel

Titre courant: **établissement conventuel de cisterciens (grange monastique) dit ferme d'Auvenay**

Adresse: R. D. 17

Références cadastrales: 2011 A 493

Commentaire descriptif: Ferme composée de plusieurs bâtiments d'exploitation de trois maisons et de deux colombiers. Les bâtiments d'exploitation de plan rectangulaire, comprennent un rez-de-chaussée et un étage parfoir en surcroît. Toits à longs-pans couverts de tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre apparents ou enduits. Baies rectangulaires et baies en arc segmentaire et à encadrement en briques. Deux maisons, dans la cour de la ferme, de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toits à longs-pans couverts de tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre enduits percés de baies rectangulaires. Autre maison au sud comprenant un premier corps de bâtiment de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et trois étages dont un de comble auquel est accolé un second corps de bâtiment rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toits à croupes et à longs-pans couverts de tuiles plates et percés de lucarnes et velux. Murs en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires, en plein-cintre ou en arc segmentaire. Deux colombiers de plan circulaire couverts d'un toit en poivrière (tuiles recouvertes de mousse). Murs en moellons de pierre apparents dont l'un avec randière.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle

Diagnostic: Vaste ferme isolée sur la plateau, composée de plusieurs bâtiments d'exploitation imposants. L'ensemble a conservé un aspect fin 19e / début 20e siècle qui offre une grande cohérence réhaussée par la présence des deux colombiers et de la maison plus bourgeoise au sud.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1198

Département 21 Commune: Saint-Romain



Réf de l'image : 1014612502

Dénomination: ensemble agricole

Titre courant: **ensembles agricoles ; meurgers**

Adresse: Le-Jarron (lieu-dit)

Références cadastrales: 2011 OD

Commentaire descriptif: Tas d'épierrement parfois étirés dans le sens de la pente et actuellement masqué par la végétation et la forêt.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

SAMPIGNY-LES-MARANGES



La commune de Sampigny-lès-Maranges, située à 22,5 km de Beaune et environ 68 km de Dijon, s'étend sur 2,7 km² et compte 163 habitants (recensement INSEE 2008). Commune limitrophe de Paris-L'Hôpital à l'ouest, de Dezize-lès-Maranges au nord, de Cheilly-lès-Maranges à l'est et de Saint-Sernin-du-Plain au sud-ouest, elle compte aussi le Bois de Mercuray. La commune se développe autour d'un noyau historique où l'église fut implantée. L'ensemble des autres îlots (sud du centre historique) est plus récent mais toutefois antérieurs au 19e siècle. Le tissu urbain est dense et sinueux. Il se définit par une trame viaire étroite et une implantation du bâti en alignement sur la rue et généralement sous forme de maisons mitoyennes. Le système de cours ou de jardins en arrière du bâti ainsi que les parcelles de vignes proches des îlots, créent une aération du tissu. La topographie escarpée du territoire ne permet pas d'extension urbaine importante. La Cozanne, qui traverse la commune du nord-ouest au sud-est, créée une trame paysagère qui confère au site un lieu privilégié en terme de cadre de vie.

La commune, implantée en fond de vallée de la Cosanne mais entourée de relief bénéficie d'un cadre de vie agréable. La situation à la limite de la faille de la Côte de Beaune induit l'utilisation de granit plus que de calcaire et confère au village une ambiance chromatique plus lumineuse. Le petit patrimoine bâti viticole (maisons de vigneron) est encore lisible.

SAMPIGNY-LES-MARANGES

Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets



N° 776

Département 71 Commune: Sampigny-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605148

Dénomination: lavoir

Titre courant: **lavoir**

Adresse: Grande-Rue ( )

Commentaire descriptif: Edifice de plan rectangulaire, ouvert en façade. Toiture en appentis de tuiles plates couvrant la totalité. Murs en moellons de pierre enduits pour les façades et apparents à l'intérieur. Baie en arc segmentaire et encadrement en alternance de briques et pierres. Bassin rectangulaire en pierre de taille.

Siècle (en quarts de siècle): limite 19e siècle 20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 777

Département 71 Commune: Sampigny-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605174

Dénomination:	école
Titre courant:	**école**
Adresse:	Mairie (rue de la) 1
Références cadastrales:	2011 B 20
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire, implanté en fond de cour, composé d'une cave, d'un rez-de-chaussée et de deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert de tuiles mécaniques et percé de lucarnes à fronton triangulaire. Murs en moellons de pierre enduits avec assise en pierre, chaînes d'angle et bandeaux en pierre. Baies rectangulaires ou en plein-cintre, soupiraux pour aérer la cave. Deux perrons permettant d'accéder au rez-de-chaussée depuis la cour et descente de cave.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20e siècle
Date précise:	1905
Diagnostic:	Edifice aux modénatures soignées particulièrement visible au cœur du village.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 778

Département 71 Commune: Sampigny-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605141

Dénomination: monument aux morts

Titre courant: **monument aux morts**

Adresse: Dezize (route de) ; Grande-rue ( )

Commentaire descriptif: Monument en pierre composé d'un obélisque reposant sur un piédestal. Croix de guerre sculptée et coq en fonte ou en bronze au sommet de l'obélisque. Inscriptions gravées : "Aux Enfants de / Sampigny / les Maranges", "1914-1918" et "Souscription / publique / 1921". Plaque apposée sur l'une des faces comportant la liste des Morts pour la France durant les deux Guerres mondiales. Monument entouré d'une grille en fer forgé à hauteur d'appui.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 20e siècle

Date précise: 1921

Diagnostic: Monument aux morts de la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 779

Département 71 Commune: Sampigny-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605211

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Dezize (route de) 1
Références cadastrales:	2011 B 37, 200
Commentaire descriptif:	Edifice (grand édifice de 10 travées) de plan rectangulaire, implanté en fond de cour et parallèlement à la rue, comportant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et percé de lucarnes à croupe. Murs en moellons de pierre à joints beurrés ou bien enduits. Baies rectangulaires ou à linteau délardé, baie charretière en arc segmentaire. Cour fermé par un mur en moellons de pierre apparents couvert d'un chaperon de laves. Porche d'entrée composée d'une baie charretière couverte par un arc en anse de panier et porte piétonne accostée avec linteau délardé.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Edifice élégant particulièrement visible depuis la place aménagée au-devant de l'église et mis en valeur par le mur et son porche.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 780

Département 71 Commune: Sampigny-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605248

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine du Vieux Pressoir**
Adresse:	Grande-Rue ( ) 16
Références cadastrales:	2011 B 66
Commentaire descriptif:	Bâtiment, de plan rectangulaire, implanté parallèlement à la rue, et composé d'un logis avec une cave et rez-de-chaussée surélevé et d'une cuverie de plain-pied. Toit à longs-pans de tuiles plates et mécaniques. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires et baies charretières en arc segmentaire. Sur la façade nord (côté rue), escalier à deux montées convergentes donnant accès au rez-de-chaussée surélevé. Sur la façace sud (côté jardin), escalier droit parallèle à la façade avec palier filant sous lequel sont pratiquées deux entrées de caves. Cuverie de plain-pied au sud-ouest du jardin, de plan rectangulaire. Toit à croupes couvert de tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre apparents. Baies oblongues et baie charretière en arc segmentaire. Jardin clos de murs.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 2e moitié 19e siècle
Diagnostic:	Domaine agricole dont le bâtiment sur rue, probablement du 18e siècle, a subi des remaniements au 19e siècle, mais a conservé les caractéristiques du logis de vigneron avec sa cuverie accolée. La cuverie sur le jardin, plus récente, présente une mise en œuvre sobre.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 781

Département 71 Commune: Sampigny-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605212

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Eglise (rue de l')
Références cadastrales:	2011 B 52
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire, implanté parallèlement à la rue, composé d'une cave, d'un rez-de-chaussée et d'un comble à surcroît. Toit à croupes de tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre enduits sur trois facades. Baie rectangulaire avec dessus-de-porte à linteau délardé, baies à linteau délardé, baie oblongue et baie charretière en arc segmentaire. Descente de cave sur la façade nord.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Maison ayant conservé ses caractéristiques avec son logis et sa cuverie attenante. Elle présente un type de maison de vigneron original par la situation de son logis de plain-pied et donc l'absence d'escalier en façade.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 782

Département 71 Commune: Sampigny-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605126

Dénomination:	croix monumentale
Titre courant:	**croix monumentales**
Adresse:	R.D. 133 ; Saint-Martin (place)
Références cadastrales:	2011 A 321
Commentaire descriptif:	4 repéré ; 0 étudié. Croix monumentales du 19e siècle ; dates portées : 1839, 1858.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Date précise:	1839 ; 1858

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 783

Département 71 Commune: Sampigny-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605265

Dénomination:	cabane
Titre courant:	**cabanes de vignerons (cabottes)**
Adresse:	Clos-des-Rois (lieu-dit)
Références cadastrales:	2011 A 208, 211
Commentaire descriptif:	Cabanes du Clos des Rois, de plan semi-circulaire ou carré, construites par un empilement horizontal de pierres sèches et couvertes en tas-de-charge. L'ouverture se compose d'une baie rectangulaire couverte d'une pierre monolithe droite.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle ; 20e siècle
Diagnostic:	Cabottes qui demeurent les seules traces de ce type de construction sur l'ensemble de la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 784

Département 71 Commune: Sampigny-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605187

Dénomination:	oratoire
Titre courant:	**oratoire**
Adresse:	Dezize (route de)
Références cadastrales:	2011 A 342
Commentaire descriptif:	Petit édifice de plain-pied et de plan carré, avec toit à deux versants couvert de laves. Murs en moellons de pierre enduits avec chaînes d'angle. Croix métallique avec piédestal en pierre reposant sur le faîtage du toit. Baie en arc segmentaire fermée par une grille. À l'intérieur, sculpture représentant une vierge à l'enfant. Date portée sur le piédestal de la croix : 1771.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 18e siècle
Date précise:	1771

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 785

Département 71 Commune: Sampigny-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605165

Dénomination: église paroissiale

Titre courant: **église paroissiale Saint-Martin**

Adresse: Saint-Martin (place)

Références cadastrales: 2011 B 23

Commentaire descriptif: Eglise orientée, de plan allongé, composée d'un premier corps de bâtiment rectangulaire couvert d'un toit à longs-pans de tuiles plates. Murs en maçonnerie enduite avec soubassement en pierre et chaînes d'angle à l'est. Baies rectangulaires, oculus et portail constitué d'une baie en plein-cintre fermée par une porte à double vantaux. Une petite croix en pierre surmonte la façade ouest. À l'extrémité est de ce corps de bâtiment, tour-clocher rectangulaire protégée de bardeaux en bois, percée de baies jumelées (de deux ou trois éléments) en plein-cintre munies d'abat-son et couverte d'un toit en pavillon de tuiles plates. Accolé à l'est, second corps de bâtiment rectangulaire, couvert d'un toit à croupe de tuiles plates et percé d'une lucarne à deux pans. Murs en maçonnerie enduite avec soubassement en pierre et chaînes d'angle à l'est. Baies rectangulaires et escalier droit perpendiculaire à la façade est.

Siècle (en quarts de siècle): Milieu du Moyen Age ; 19e siècle

Diagnostic: Eglise du village présentant un aspect d'inspiration romane et ayant probablement été remaniée au 19e siècle (clocher ?).

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 786

Département 71 Commune: Sampigny-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605234

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Côteau de Voyen (rue du) 4
Références cadastrales:	2011 B 161
Commentaire descriptif:	Ensemble comprenant une maison d'habitation de plan rectangulaire en alignement sur rue, une tour carrée en alignement sur rue et un bâtiment d'exploitation de plan rectangulaire en fond de cour. Bâtiments comprenant un rez-de-chaussée et un ou deux étages. Toit à longs-pans, toit à croupe et toit en pavillon couverts de tuiles plates et de tuiles mécaniques. Bâtiments édifiés en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires, oblongues et à linteau cintré. Portail en pierre en anse de panier fermé par une porte métallique entre la tour et la maison, et porte piétonne au nord de la maison.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Ensemble sur cour ayant gardé ses caractéristiques d'origine malgré plusieurs modifications.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 787

Département 71 Commune: Sampigny-lès-Maranges



Réf de l'image : 1014605199

Dénomination:	maison (4)
Titre courant:	**4 maisons de vigneron**
Adresse:	Sous l'eau (rue) 7 ; Grange Champion (rue de la) 14 ; Grange Champion (rue de la) 6,8,10
Références cadastrales:	2011 B 74, 4, 15, 222
Commentaire descriptif:	5 repéré ; 0 étudié. Bâtiments de plan rectangulaire composés d'un logis de vigneron et parfois d'un cellier accolé, comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée et un ou deux étages. Toits à longs-pans couverts de tuiles mécaniques ou de tuiles plates et parfois percé par des vélux ou des lucarnes. Bâtiments édifiés en moellons de pierre apparents, parfois enduits. Baies rectangulaires, en arc segmentaire, à linteau délardé ou en plein-cintre. Escaliers en pierre parallèles ou perpendiculaires à la façade avec une entrée de cave et un auvent abritant le palier pour un des logis.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Edifices présentant les caractéristiques des maisons de vignerons bourguignonnes encore lisibles.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé


SANTENAY



La commune de Santenay, située à 18,8 km au sud-ouest de Beaune et à environ 64 km de Dijon, s'étend sur 10,4 km² et compte 836 habitants (recensement INSEE 2008). Commune limitrophe de La Rochepot au nord-ouest, Dezize-les-Maranges à l'ouest, Cheilly et Bouzeron au sud, Remigny à l'est, Chassagne-Montrachet au nord-est et Saint-Aubin au nord. Elle est limitée au nord-ouest par la Montagne des Trois-Croix, tandis que le sud du territoire communal est traversé par la Dheune. Le Terron coule entre le hameau de Saint-Jean et le Haut-Santenay. Le site confère à la commune une topographie escarpée au nord et des espaces de plaine au sud le long de la Dheune et du canal du Centre. La R.D. 113 longe le territoire communal le long du canal du Centre. La commune présente une morphologie urbaine composite qui se développe autour de trois entités. La première correspond au hameau de Saint-Jean, sous la forme de quatre îlots en contrebas de l'Eglise Saint-Jean-de-Narosse. Le tissu n'a pas évolué, seuls quelques bâtiments ont été modifiés ou ajoutés. Le Haut-de-Santenay s'est développé autour d'un îlot de vignes sous la forme d'un tissu dense de grandes propriétés souvent alignées sur la rue par des portes cochères. La trame viaire et le bâti ont très peu évolué, seuls deux îlots d'habitats pavillonnaires ont été construits au nord-est et au sud du centre-bourg. Le Haut-de-Santenay débouche au sud sur le complexe thermal et le casino. La morphologie urbaine se compose de larges îlots accueillants des équipements importants (maisons de retraite, casino, équipements sportifs, camping). La morphologie du Bas-Santenay est différente des autres espaces urbanisés de la commune. Historiquement implanté sous la forme d'îlots autour du Château de Santenay au nord-ouest, le village s'est ensuite développé sous la forme d'îlots linéaires le long des rues. La trame viaire n'a pas évolué en cœur de village, seuls les îlots se sont densifiés (modifications sur le bâti existant et nouvelles constructions). A la fin du 19e siècle, la nouvelle église et la place du Jet d'eau vinrent structurer l'espace urbain. Le tissu s'est ensuite développé au sud-ouest sous forme de faubourg le long de la rue Chauchien, puis sous forme pavillonnaire le long de la voie ferrée. Cette diversité dans l'histoire urbaine de la commune confère à Santenay une morphologie originale.

Le site d'implantation de la commune est original et diversifié. Trois entités urbaines forment la commune dont deux hameaux qui sont implantés au pied de la Montagne des Trois Croix et bénéficient ainsi d'un site exeptionnel en termes de paysage au relief très escarpé. Ces hameaux abrite un patrimoine bâti viticole de qualité. Le noyau villageois, implanté en fond de vallée, est tourné vers le thermalisme. Cette diversité d'usages et de fonctions confère à Santenay une richesse patrimoniale qui la différencie des autres communes de la côte.

SANTENAY



Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets

N° 714

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604555

Dénomination:	église
Titre courant:	**église paroissiale Saint-Jean-de-Narosse**
Adresse:	Saint-Jean (route de)
Références cadastrales:	2011 AI 92
Commentaire descriptif:	Edifice approximativement orienté, de plan en croix latine, situé à l'écart du village, au fond d'une comble, avec cimetière attenant au nord et à l'est. Nef à trois travées flanquée de deux bas-côtés de largeur inégale. Travée d'avant-chœur accostée de deux chapelles saillantes formant un faux-transept ; chœur à deux travées et abside à trois pans. Clocher de plan carré. Sacristie adossée au pan droit du chevet. Toits à longs-pans, en appentis, à croupe et en pavillon couverts de laves ou de tuiles plates. Baies rectangulaires, en plein cintre avec ébrasements, en arc brisé, à abats-son et jours rectangulaires. A l'est, le portail d'entrée à voussure plein cintre, avec ébrasements à ressauts, surmonté d'un tympan avec arc trilobé, est protégé par un vaste porche en bois à deux versants de tuiles plates.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 12e siècle 13e siècle ; 4e quart 15e siècle ; 16e siècle
Date précise:	1603
Diagnostic:	Eglise de style roman tardif et gothique ayant fait l'objet de campagnes de restauration soignées qui ont permis de lui redonner son aspect du 15e siècle. Il s'agit d'un des édifices majeurs du patrimoine architectural monumental de la commune.

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 715

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604566

Dénomination:	croix du cimetière
Titre courant:	**croix du cimetière**
Adresse:	Hameau de Saint-Jean-de-Narosse
Références cadastrales:	2011 AI 92
Commentaire descriptif:	Croix monumentale en pierre reposant sur un piédestal sculpté de motifs végétaux. La croix se situe dans le cimetière juste au sud de l'église Saint-Jean-de-Narosse.
Siècle (en quarts de siècle):	15e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 716

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604572

Dénomination:	chai
Titre courant:	**chai, clos de Malte**
Adresse:	Saint-Jean (route de) 6
Références cadastrales:	2011 AI 94
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, implanté parallèlement sur une parcelle arborée et comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage en surcroît. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques éclairé par des lucarnes passantes à deux versants débordants (parfois jumelées) et des tabatières. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite ou crépie avec soubassement en pierre et chaînes d'angle alternant brique et pierre. Baies et porte charretière en arc segmentaire et oculi avec encadrement alternant brique et pierre. Portail d'entrée à deux piliers en pierre fermée par une grille en fer forgé portant un chiffre "BT". Inscription portée sur le pilier gauche : "Clos de Malte".
Siècle (en quarts de siècle):	2e moitié 19e siècle
Diagnostic:	Edifice présentant des caractéristiques architecturales inspirée de l'éclectisme de la fin du 19e siècle, particulièrement bien préservées.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 717

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604588

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Crée (rue de la) 15
Références cadastrales:	2011 AK 139
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire flanquée au nord d'un hangar. Maison comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toit à demi-croupe couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits avec décor peint sur certaines façades. Baies rectangulaires, en plein cintre et porte charretière rectangulaire avec linteau en bois. Balcon semi-circulaire au-devant de la baie du premier étage, protégé par un garde-corps en fer forgé. Divers ornements en plâtre mouluré.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 19e siècle 20e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant une ornementation élégante bien que quelque peu altérée par le temps, particulièrement insolite.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 718

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604593

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Prieur-Brunet**
Adresse:	Narosse (rue de) 25
Références cadastrales:	2011 AK 63
Commentaire descriptif:	Maison constituée de deux parties d'époques différentes, comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages dont un sous comble, avec tour carrée pour la partie est. Toit à croupe, toit à deux versants et toit en pavillon couverts de tuiles plombifères. Lucarnes à deux versants débordants. Maison édifiée en moellons de pierre apparents sur la façade sud et enduits sur les autres façades. Baies rectangulaires, en arc segmentaire, jours carrés et oculus.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Maison de maître vraisemblablement remaniée dans la seconde moitié du 19e siècle, avec notamment l'ajout d'une tour à toit en pavillon particulièrement visible dans la paysage de Santenay-le-Haut.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 719

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604597

Dénomination: maison

Titre courant: **maison de vigneron**

Adresse: Narosse (rue de) 40

Références cadastrales: 2011 AI 128, 129, 130

Commentaire descriptif: Maison de plan rectangulaire avec cellier sous le même toit et tour en saillie à l'angle nord-ouest , flanquée d'une extension au nord-est. Toit à longs-pans et toit en pavillon couverts de tuiles plates ; les versants à l'est semblent couverts en tôle. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents, enduits sur certaines façades. Baies et jours rectangulaires. Portes charretières rectangulaire ou en arc segmentaire. Escalier droit parallèle à la façade d'entrée avec rampe et garde-corps en fer forgé, menant au rez-de-chaussée surélevé. Le Terron passe sous une arche de la tour.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Diagnostic: Maison de vigneron avec cellier ayant la particularité de présenter une tour sous laquelle circule le ruisseau du Terron. L'ensemble est bien préservé et conserve les caractéristiques de l'habitat vigneron bourguignon.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 720

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604603

Dénomination:	chapelle
Titre courant:	**chapelle Saint-François**
Adresse:	Charrière (rue de la) 21
Références cadastrales:	2011 AK 218
Commentaire descriptif:	Chapelle de plan massé à vaisseau unique construite en moellons de pierre enduits. Toit en double batière couvert de laves. Campanile surmonté d'une croix en fer. Baies rectangulaires et oculus. Date portée sur le linteau de la porte d'entrée : "1703".
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 18e siècle
Date précise:	1703

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 721

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604607

Dénomination:	église
Titre courant:	**église paroissiale Notre-Dame-du-Rosaire**
Adresse:	Petite-Rue ( ) ; Grande-Rue ( )
Références cadastrales:	2011 AA 165
Commentaire descriptif:	Eglise de plan en croix latine à trois vaisseaux édifiée en moellons de pierre calcaire et pierre de taille. Façade occidentale surmontée d'une tour clocher carrée couverte d'une flèche polygonale. Toits à longs-pans, en appentis et à croupe en couverture d'ardoise. Tourelle à quatre pans à l'angle sud-est de la tour-clocher et de la nef. Baies en arc brisé, à abats-son, rectangulaires, oculi et jours en archère. Portail occidental à voussure en arc brisé, avec ébrasements à ressauts, surmonté d'un tympan plein orné d'un bas-relief trilobé compris dans un fronton triangulaire. Inscription latine portée : "Virgini Sacratissimi Rosarii".
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Date précise:	1891

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 722

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604616

Dénomination:	mairie
Titre courant:	**mairie**
Adresse:	Mairie (place de la)
Références cadastrales:	2011 AA 192
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert de tuiles plates éclairé par une lucarne-pignon avec oculus et des velux. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits avec soubassement en assises de pierre et chaîne d'angle en pierre de taille. Baies rectangulaires, en plein cintre et à linteau cintré.
Siècle (en quarts de siècle):	2e moitié 19e siècle
Diagnostic:	Edifice représentatif de l'architecture administrative de la seconde moitié du 19e siècle avec une façade principale à l'ordonnancement régulier et tripartite.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 723

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604640

Dénomination:	demeure
Titre courant:	**demeure (maison seigneuriale) dite château de la Charrière**
Adresse:	Petite-rue-de-la-Charrière ( ) 25
Références cadastrales:	2011 AK 214
Commentaire descriptif:	Corps de logis rectangulaire, flanqué de deux tours carrées à toits en pavillon, prolongé à l'ouest d'une partie de plan en T donnant sur une cour. Un petit bâtiment rectangulaire relie la tour carrée nord à un ancien pigeonnier couvert d'un toit en poivrière de tuiles plates situé à l'est dans la cour. Toit à longs-pans, à croupe et toit en pavillon couverts de tuiles plates. Le corps de logis principal comprend un étage de soubassement, un rez-de-chaussée et un étage en surcroît. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite et en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires, en arc segmentaire, à linteau délardé, oculus et jours rectangulaires. Portes charretières en arc segmentaire et à arc déprimé (façade sud bâtiment ouest). Cour fermée accessible par un portail à deux piliers en moellons de pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	1ère moitié 18e siècle
Diagnostic:	Demeure seigneuriale du 18e siècle assez rare à l'échelle communale. Le plan d'origine du corps de logis principal reste bien lisible malgré différentes extensions postérieures.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 724

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604673

Dénomination: maison

Titre courant: **maison de vigneron, anciennement école de la Confrérie du Saint Sacrement**

Adresse: Crée (rue de la) 21

Références cadastrales: 2011 AK 101

Commentaire descriptif: Maison de plan rectangulaire implantée sur cour avec jardin, comprenant un étage de soubassement accueillant celliers et cuverie et deux étages dont un sous comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en moellons de pierre partiellement enduits. Baies rectangulaires, baies à linteau délardé en accolade orné d'un blason lisse, baies et portes charretières en arc segmentaire, oculus, jours rectangulaire et en archère. Escalier droit en pierre parallèle à la façade menant à l'étage d'habitation. Cour close de murs sur la rue, accessible par un portail à piliers en pierre et une porte piétonne à linteau délardé en accolade. Plaque apposé sur le mur de clôture portant l'inscription suivante : " L'ancienne école/1634 - 1967/Confrérie du St Sment/XIVe-XVIIe".

Siècle (en quarts de siècle): 16e siècle

Diagnostic: Outre l'intérêt architectural de cette maison de vigneron présentant des caractéristiques architecturales bien conservées, il s'agit d'un édifice ayant accueillit pendant plusieurs siècles et sous différentes formes une école tenue par la confrérie du Saint-Sacrement.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 725

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604691

Dénomination:	établissement thermal
Titre courant:	**établissement thermal, Grand Hôtel des Bains, actuellement maison de retraite**
Adresse:	Sources (rue des) 30
Références cadastrales:	2011 AO 21
Commentaire descriptif:	Vaste bâtiment implanté sur jardin composé d'un corps central rectangulaire flanqué de trois pavillons rectangulaires faisant avant-corps. L'ensemble du bâtiment comprend un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et trois à quatre étages. Toits à croupes débordants avec couverture en ardoise. Bâtiment, avec soubassement en assises de pierre, édifié en maçonnerie enduite et en pierre de taille. Baies rectangulaires avec garde-corps ; porte d'entrée à l'est surmontée d'un fronton triangulaire et précédée d'un sas d'entrée. Balcons rectangulaires à garde-corps en fer forgé. Au sud, terrasse aménagée entre les deux avant-corps, menant au rez-de-chaussée surélevé, protégée par un garde-corps en fer forgé et accessible par un escalier droit en pierre avec rampe métallique.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20e siècle
Date précise:	1903
Diagnostic:	Bâtiment particulièrement marquant dans la paysage urbain du secteur, très représentatif de l'architecture thermale de la fin du 19e/début du 20e siècle. Malgré l'abandon précoce de sa fonction d'établissement thermal, l'édifice a su conserver une fonction d'accueil de grande capacité et s'adapter aux besoins actuels.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 726

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604688

Dénomination:	établissement administratif
Titre courant:	**établissement administratif du Grand Hôtel des Bains**
Adresse:	Sources (rue des) 30
Références cadastrales:	2011 AO 21
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan en U relié à l'ancien hôtel des bains par une passerelle couverte à l'est ; comprenant un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Toits en pavillon, à longs-pans et à croupe avec couverture en ardoise. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite avec soubassement en assise de pierre de taille. Baies rectangulaires, baies en plein cintre. Nombreuses ornementations moulurées : arc en plein cintre plein ornée d'une horloge inscrite dans un encadrement en plein-cintre ; frise en avec motifs peints et tables ornant les allèges. En façade sud, escalier de secours métallique et large escalier d'entrée en pierre menant au rez-de-chaussée surélevé.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20e siècle
Diagnostic:	Les qualités architecturales de ce bâtiment en font un édifice marquant dans cet ancien ensemble thermal. Les nombreux remaniements effectués (modifications des ouvertures, remplissage en béton, pose d'un imposant escalier métallique sur la façade principale) ne sont pas très qualitatifs et viennent perturbés quelque peu l'intégrité du bâtiment.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 727

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604699

Dénomination: pavillon d'entrée

Titre courant: **pavillon d'entrée du Grand Hôtel des Bains**

Adresse: Sources (rue des) 30

Références cadastrales: 2011 AO 21

Commentaire descriptif: Bâtiment de plan rectangulaire implanté perpendiculairement à la rue, à l'entrée de la cour, flanqué de communs de plan en L. Bâtiment principal comprenant une cave, un rez-de-chaussée et un étage. Toit à demi-croupe et toit à deux versants couverts de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite avec soubassement en pierre ; chaînes d'angle alternant brique et pierre. Baies avec linteau cintré à soffite surélevé ; allèges ornées de frise de céramique émaillée ; encadrement de baies en brique polychrome. Jours en archère. A l'angle sud-ouest, tour carrée dont le couronnement a été arasé. La base de la tour présente un parement de pierre. Motifs ornementaux moulurés polychromes sous la corniche. Au nord, communs de plan en L couvert d'un toit en appentis et d'un toit à longs-pans de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite avec soubassement en assises de pierre. Baies, portes et portes charretières en arc segmentaire et encadrement de brique.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 20e siècle

Diagnostic: Edifice dont la fonction d'origine était vraisemblablement liée à l'établissement de bains, présentant des caractéristiques architecturales inspirées de l'éclectisme de la fin du 19e/début du 20e siècle, particulièrement soutenu dans l'ornementation et dans les encadrements de baies. La tour constituait une originalité marquant particulièrement le paysage urbain ; néanmoins son arasement n'a pas perturbé l'intégrité de l'édifice.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 728

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604702

Dénomination:	chapelle
Titre courant:	**chapelle Sainte-Agathe, actuellement salle Sainte-Agathe**
Adresse:	Chapelle (rue de la)
Références cadastrales:	2011 AA 280
Commentaire descriptif:	Bâtiment rectangulaire couvert d'un toit à longs-pans de tuiles mécaniques, flanqué à l'est d'un beffroi carré couvert d'un toit à deux versants. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite ; beffroi édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires, en arc segmentaire, baie en plein cintre, oculus et jour rectangulaire.
Siècle (en quarts de siècle):	17e siècle ; 18e siècle
Diagnostic:	Le beffroi constitue l'élément architectural le plus marquant de cet édifice, particulièrement visible dans cette rue.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 729

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604724

Dénomination: place

Titre courant: **place du Jet-d'Eau**

Adresse: Jet-d'Eau (place du)

Commentaire descriptif: Espace urbain situé au sud-ouest du centre du Bas-Santenay, à l'extrémité des rues Grande et Petite. De forme rectangulaire, la place comprend des aménagements urbains ainsi que la fontaine et le monument aux morts. Cet espace public est bordé par un ensemble d'édifices imposants tels que la propriété Prosper-Maufoux, le caveau de Santenay ou encore le restaurant l'Ouillette. La place compte différents magasins : banque, restaurants, boulangerie, coiffeur, pharmacie.

Siècle (en quarts de siècle): 3e quart 19e siècle

Date précise: 1870

Diagnostic: L'alignement d'édifices mitoyens (comprenant un ou deux étages) vient encadrer la place sans créer d'effet de fermeture. La place est une espace ouvert et l'alignement des bâtiments le long des rues Grande et Petite, ajouté à la situation de la place en contrebas du village, offrent des perspectives sur les rues adjacentes ainsi que sur les paysages du Haut-de-Santenay. Les magasins présents sur la place confèrent à cet espace un rôle de polarité dans l'espace urbain de la commune. Les aménagements urbains créent un espace dédié aux piétons (revêtement en pavage, bancs, candélabres et bornes de délimitation empêchant les voitures d'accéder à l'espace central). Les aménagements paysagers se limitent à quatre platanes et quelques autres essences d'arbres, rendant ainsi l'espace très minéral. Le monument aux morts au nord de la place et la fontaine au sud sont les deux éléments qui structurent cet espace public.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 730

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604740

Dénomination: monument aux morts

Titre courant: **monument aux morts**

Adresse: Jet-d'Eau (place du)

Commentaire descriptif: Le monument se compose d'une sculpture en ronde bosse reposant sur un piédestal rectangulaire massif en pierre orné de plaques commémoratives sur les faces latérales et portant l'inscription suivante sur la face principale : "A nos/glorieux enfants/1914-1918". Une plaque de marbre aposée au pied du socle porte les noms des soldats et civils morts lors de la Seconde Guerre mondiale. La sculpture représente un poilu et une femme personnifiant vraisemblablement la France.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 731

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604730

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de maître, domaine Prosper Maufoux**
Adresse:	Jet-d'Eau (place du) ; Petite-Rue ( ) 2
Références cadastrales:	2011 AA 107
Commentaire descriptif:	Maison de plan en U encadrée sur les façades sud et ouest d'une terrasse filante. Maison comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toits à croupes et à deux versants couverts de tuiles plates et éclairés par une lucarne à fronton triangulaire et deux œils-de-bœuf. Maison édifiée en maçonnerie enduite avec chaînes d'angle en pierre de taille. Baies rectangulaires, baies en plein cintre et semi-circulaire. La terrasse filante forme un avant-corps par lequel se fait l'entrée de la demeure, via un escalier menant au rez-de-chaussée surélevé en façade sud. Date portée "1838" sur le fronton de la lucarne centrale.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 19e siècle
Date précise:	1838
Diagnostic:	Par son emplacement sur la place du Jet-d'Eau et son imposant volume, cette maison de maître marque particulièrement le paysage urbain. Ses qualités architecturales bien préservées et l'originalité que constitue la terrasse filante faisant avant-corps en font un bâtiment intéressant.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 732

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604749

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine René Fleurot-La Rose dit château du Passe-Temps**
Adresse:	Chassagne (route de) 7
Références cadastrales:	2011 AA 81
Commentaire descriptif:	Imposante maison de plan rectangulaire sur cour flanquée à l'est d'une tour rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert d'ardoises et percé par des velux et des lucarnes rampantes. Maison édifiée en moellons de pierre apparents avec chaînes d'angle en pierre. Baies rectangulaires et porte charretière en arc segmentaire. Balcon rectangulaire protégé par un garde-corps en fer forgé. Tour e, grande partie enduite, baies rectangulaires, certaines à meneaux en pierre, jours en archère. Date 1843 gravée sur l'arc de la porte charretière,
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 19e siècle
Date précise:	1843
Diagnostic:	Maison avec cellier et tour particulièrement marquant dans le paysage en entrée de ville.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 733

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604761

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Grande-Rue ( ) 9
Références cadastrales:	2011 AA 110
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire alignée sur la rue, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques éclairé de velux. Maison édifiée en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires, à linteau délardé et porte charretière en plein cintre. Escalier droit en pierre parallèle à la façade sud, menant à l'étage d'habitation avec entrée aménagée sous la marche palière.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Maison de vigneron avec cellier particulièrement bien préservée.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 734

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604759

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Grande-Rue ( ) 5
Références cadastrales:	2011 AA 109
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire, flanquée au nord-est d'une tour carrée, comprenant un cellier semi-enterré, un rez-de-chaussée surélevé, un étage et un comble éclairé par une lucarne à fronton triangulaire. Toit à croupes couvert de tuiles plates et éclairé par une lucarne à fronton triangulaire. Tour couverte d'un toit en pavillon de tuiles plates. Maison et tour édifiées en moellons de pierre enduits sur la maison, apparents sur la tour. Bandeaux en pierre soulignant les étages. Baies rectangulaires. Escalier droit en pierre parallèle à la façade d'entrée, menant à l'étage d'habitation, protégé par une rampe et un garde-corps métalliques. Entrée de sous-sol aménagé sous la marche palière.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Maison sur cellier s'apparentant davantage au type des maisons de maître qu'au type des maison de vigneron, notamment par son volume et par ses modénatures.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 735

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604771

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Cour-Véreuil (rue de la) 3, 3a, 3b
Références cadastrales:	2011 AA 232
Commentaire descriptif:	Maison de plan en L implantée sur cour avec parc s'étendant au sud, comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toits débordants à croupes en couverture d'ardoise éclairés par des lucarnes à demi-croupe, parfois par des lucarnes jumelées et passantes. Maison édifiée en maçonnerie enduite, étage de soubassement en pierre. Baies rectangulaires avec linteau mouluré, baies rectangulaires jumelées et baies à linteau délardé. Garde-corps en fer forgé. Escalier parallèle à la façade est, à double montées convergentes.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 19e siècle 20e siècle
Diagnostic:	Maison évoquant les villas du début du 20e siècle. Seul exemple recensé sur le territoire communal.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 736

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604800

Dénomination: château fort

Titre courant: **château fort Philippe le Hardi**

Adresse: Château (rue du)

Références cadastrales: 2011 AA 2

Commentaire descriptif: Ensemble de bâtiments implantés en U sur une cour entourée par les anciens fossés : salle des gardes au sud, anciennes écuries à l'est, donjon au nord flanqué d'une aile postérieure à l'ouest. A l'est, des fossés, se trouve un ancien colombier. Toit à longs-pans, à croupe, toit en pavillon et toit conique couverts de tuiles plates plombifères. Lucarnes à deux pans. L'ensemble des bâtiments est édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires, baies en arc segmentaire, baies jumelées en arc segmentaire, archères, baies oblongues et portes charretières en plein cintre.

Siècle (en quarts de siècle): ☐14e siècle ; 16e siècle ; 18e siècle

Diagnostic: Château fort assez bien préservé malgré les remaniements effectués au cours du temps.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 737

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604586

Dénomination:	croix de chemin
Titre courant:	**croix de chemin dite croix de la Chaumenotte**
Adresse:	Croix-Sorine (rue de la) ; Saint-Jean (route de)
Commentaire descriptif:	Croix de chemin en pierre reposant sur un piédestal. Inscription gravée à la base du fût : "Souvenir/de la mission/1854".
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 19e siècle
Date précise:	1854

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 738

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604827

Dénomination:	croix de chemin
Titre courant:	**croix de chemin (croix de mission) dite Croix Jessiaume**
Adresse:	R.D. 113
Références cadastrales:	2011 AM 91
Commentaire descriptif:	Croix de chemin en fer ornée d'un Christ ; reposant sur un piédestal en pierre de taille. Inscriptions portées sur les faces du piédestal : "Mission/1892/Famille/Jessiaume" ; "Heureux passant/Voici ton maître/Ici présent" ; "Venez à lui/vous serez/bénis".
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Date précise:	1892

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 739

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604845

Dénomination:	moulin
Titre courant:	**moulin Sorine**
Adresse:	C.R. 33
Références cadastrales:	2011 AZ 32
Commentaire descriptif:	Moulin à vent de plan circulaire couvert d'un toit conique de tuiles plates, édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires. Chaque aile mesure environ 14,50 mètres de diamètre. Dates portées sur le linteau : "1851-1995".
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle ; 4e quart 20e siècle
Date précise:	1851 ; 1995
Diagnostic:	La restauration du moulin à vent par la ville de Santenay a permis la sauvegarde d'un patrimoine rural qui a presque totalement disparu à l'échelle régionale.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 740

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604708

Dénomination: lavoir

Titre courant: **lavoir de Veaunoise**

Adresse: Champ-Parmois (chemin rural du)

Commentaire descriptif: Lavoir à ciel ouvert. Bassin rectangulaire en pierre alimenté par la Dheune.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Diagnostic: Patrimoine local.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 741

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604649

Dénomination: maison

Titre courant: **maison de maître, de vigneron ; domaine Chapelle**

Adresse: Petits-Sentiers (rue des) 3

Références cadastrales: 2011 AK 129

Commentaire descriptif: Maison de plan rectangulaire sur cour avec jardin au nord, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et éclairé par des lucarnes à fronton triangulaire et des œils-de-bœuf. Maison édifiée en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires et baies oblongues. Maison flanquée à l'est d'une petite extension de plain-pied en moellons de pierre apparents, couverte d'un toit à deux versants de tuiles plates. Au nord-ouest, cuverie rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un étage, couverte d'un toit à croupe de tuiles plates. Cuverie édifiée en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires et baies oblongues, porte charretière rectangulaire. La cour est accessible à l'ouest depuis un imposant portail à deux piliers en pierre ornés d'amortissements sculptés. A l'est, second portail d'entrée, donnant sur le Petit Sentier, à deux piliers en pierre ornés de vases et de ferronnerie.

Siècle (en quarts de siècle): 17e siècle

Diagnostic: Maison particulièrement mise en valeur par son implantation sur la cour avec portail et présentant des caractéristiques architecturales sobres mais bien préservées, ayant subi peu de remaniements.

Etat
- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 742

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604665

Dénomination: maison

Titre courant: **maison de maître**

Adresse: Petits-Sentiers (rue des) 2

Références cadastrales: 2011 AD 31

Commentaire descriptif: Maison de plan en L composé d'un corps de logis principal flanqué d'une tour rectangulaire au nord-est, d'une échauguette à l'est et une partie rectangulaire en retour au nord-ouest. Maison comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit brisé à croupes, toit débordant à longs-pans et toit en poivrière et toit en pavillon, en couverture d'ardoise. Lucarnes en arc segmentaire. Edifice en maçonnerie enduite ; échauguette en pierre de taille. Baies rectangulaires, baies en arc segmentaire et baie à linteau délardé. Escalier sur la façade sud à deux montées convergentes menant au rez-de-chaussée. Terrasse au premier étage de la façade sur cour du corps principal, créant une avancée sur le rez-de-chaussée avec arcade en anse-de-panier. Escalier en pierre parallèle à la façade est de l'aile, à deux montées convergentes.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Diagnostic: Cet ensemble présente des façades assez contrastées entre la façade sur cour et celle sur jardin, davantage ostentatoire. La mise en œuvre et les caractéristiques architecturales en font un élément qualitatif dans le paysage urbain de Santenay-le-Haut.

Etat
- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 743

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604816

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison ; domaine Lequin-Roussot**
Adresse:	Paquier-du-Pont (rue du) 2
Références cadastrales:	2011 AB 95
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire avec ancienne cuverie sous le même toit, alignée sur la rue et comprenant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toit à croupes couvert de tuiles plates éclairé par des lucarnes passantes et des velux. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires, baies oblongues et porte charretière en arc segmentaire. Au nord, portail à deux piliers en pierre desservant la parcelle.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Maison avec ancienne cuverie sous le même toit présentant des caractéristiques architecturales de qualité, bien préservées.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 744

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604682

Dénomination:	casino
Titre courant:	**casino**
Adresse:	Sources (rue des) 3
Références cadastrales:	2011 AO 101
Commentaire descriptif:	Bâtiment composé d'un corps central rectangulaire flanqué de pavillons latéraux et pourvu de plusieurs extensions sur les façades nord, sud et ouest. Le bâtiment principal comprend un niveau semi-enterré, un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et un étage en surcroît pour les pavillons. Toits à croupes avec fronton pignon et toits débordants en pavillon, tous en couverture d'ardoises. Lucarnes passantes. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite. Le corps central présente au rez-de-chaussée une avancée à trois pans en saillie ; le premier étage aménagé en retrait présente une terrasse avec galerie protégée par l'avancée du toit. Baies cintrées, baies rectangulaires jumelées avec dessus-de-fenêtres aveugles. Garde-corps et balustrade en bois (?). Rez-de-chaussée accessible par un escalier de neuf marches.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Diagnostic:	L'édifice a subi d'importants remaniements au cours du 20e siècle qui ont largement altéré ses qualités architecturales. Le casino reste néanmoins un élément intéressant du point de vue de l'histoire locale.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 745

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604869

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Jessiaume Père & Fils**
Adresse:	Gare (rue de la) 10
Références cadastrales:	2011 AB 72
Commentaire descriptif:	Maison de plan irrégulier en U comprenant un rez-de-chaussée trois étages dont un de comble. Toits à croupe et toit débordant à longs-pans couverts de tuiles plates. Lucarne à fronton triangulaire et tabatières. Avancée à trois pans dans l'angle sud-est au-devant du rez-de-chaussée et du premier étage, édifiée en pierre de taille. Maison édifiée en maçonnerie crépie. Baies rectangulaires et baies en arc segmentaire, certaines avec encadrement alternant brique et pierre. Au deuxième étage, terrasse protégée par une balustrade en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 18e siècle ; 1er quart 20e siècle
Diagnostic:	Maison de maître comprenant antérieurement la cuverie au rez-de-chaussée, déplacée dans un nouveau bâtiment au début du 20e siècle. L'ensemble présente des caractéristiques architecturales quelque peu hétéroclites du fait des remaniements inspirés de l'éclectisme.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 746

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604875

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**cuverie ; domaine Jessiaume Père & Fils**
Adresse:	Gare (rue de la) 10
Références cadastrales:	2011 AB 72
Commentaire descriptif:	Cuverie de plan rectangulaire comprenant une cave, un rez-de-chaussée et un comble à surcroît présentant un fronton-pignon couvert d'un toit débordant à deux versants de tuiles mécaniques. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Cuverie édifiée en moellons de pierre apparents, enduits sur la façade sud. Baies rectangulaires, baies en plein-cintre, oculus, baies oblongues et portes charretières en arc segmentaire ; certains encadrements de baies alternant brique et pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20e siècle
Date précise:	1904
Diagnostic:	Edifice présentant la typologie des cuveries datant du début du 20e siècle, bien conservée.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 747

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604885

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de maître**
Adresse:	Grande-Rue ( ) 12, 14
Références cadastrales:	2011 AA 67
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire flanquée au nord-est, au sud-est et au sud-ouest de tours carrées ; deux couvertes de toits en pavillon de tuiles plates et de tuiles plates plombifères ; une couverte d'un toit à l'impériale de tuiles plates en écaille. Maison couverte d'un toit à croupes de tuiles plates éclairé de lucarnes passantes à fronton triangulaire ou brisé. Maison comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît et édifiée en maçonnerie enduite. Tour carrée nord-est édifiée en moellons de pierre. Baies en arc segmentaire et jours rectangulaires. Cour fermée accessible par une vaste porte charretière en plein cintre fermant par deux vantaux en bois et deux portes piétonnes : une en arc segmentaire surmontée d'un fronton entrecoupé et l'autre en plein-cintre.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Maison présentant un imposant gabarit qui marque particulièrement le paysage urbain par ses tours carrées lui conférant une allure de petit manoir.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 748

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604881

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **cuverie**

Adresse: Grande-Rue ( ) 12, 14

Références cadastrales: 2011 AA 67

Commentaire descriptif: Cuverie de plan rectangulaire implantée au nord-est de la cour, couverte d'un toit à croupe de tuiles mécaniques et de tuiles plates. Cuverie comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Moellons de pierre enduits (enduit partiellement usé). Baies rectangulaires ou en arc segmentaire ; porte charretière en plein-cintre.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle

Diagnostic: Longue cuverie flanquée d'une tour polygonale, bien préservée.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 749

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604884

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Grande-Rue ( ) 12, 14
Références cadastrales:	2011 AA 67
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire implantée perpendiculairement à la rue. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Maison comprenant un rez-de-chaussée et un étage ; édifiée en moellons de pierre apparents sur la cour et enduits sur la façade sud (sur rue). Baies et jours rectangulaires. Escalier droit en pierre parallèle à la façade menant au premier étage avec entrée sous la marche palière.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Maison de type vigneron bien préservée, faisant partie d'un ensemble sur cour fermée particulièrement cohérent avec cuverie et maison de maître.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 750

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604896

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Château (rue du) 16 ; Chemin-des-Grands-Murs (rue du)
Références cadastrales:	2011 AE 21
Commentaire descriptif:	Maison de plan en L comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble, et flanquée au nord d'un cellier rectangulaire. Toit à croupe couvert de tuiles plates plombifères éclairé de lucarnes à croupe pour la maison et toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques éclairé par une lucarne passante à croupe et des velux pour le cellier. Maison édifiée en moellons de pierre apparents et cellier édifié en moellons de pierre enduits sur certaines façades. Baies rectangulaires, baies à linteau délardé et oculus. Baies et porte charretière rectangulaires et baie en plein-cintre pour le cellier. Maison présentant en façade principale un escalier droit parallèle à la façade menant au rez-de-chaussée surélevé. Escalier droit en pierre parallèle à la façade est.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Maison avec cellier datant du 18e siècle, présentant quelques remaniements.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 751

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604908

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit Clos Bellefond**
Adresse:	Chassagne (route de) 2
Références cadastrales:	2011 AV 1, 2
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire à l'angle de la route de Chassagne et de la rue de la Gare, flanquée au sud d'un corps polygonal et comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage et un comble à surcroît. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Maison édifiée en maçonnerie enduite avec chaînes d'angle en pierre. Baies rectangulaires, baies oblongues, jour en archère et baie semi-circulaire. Partie polygonale couverte d'un toit à pans multiples avec entablement de brique et de pierre. Baies rectangulaires et baies en arc segmentaire.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Maison fortement remaniée à la fin du 19e siècle, marquant le paysage urbain de la rue par son volume et sa mise en œuvre.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 752

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604905

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**cuverie ; Clos Bellefond**
Adresse:	Chassagne (route de) 2
Références cadastrales:	2011 AV 1, 2
Commentaire descriptif:	Ensemble de trois cuveries de plan rectangulaire, alignées sur la route de Chassagne. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates ou de tuiles mécaniques. Lucarnes passantes à croupe et à deux pans. Bâtiments présentant une mise en œuvre en moellons de pierre apparents ou en maçonnerie enduite. Portes charretières et baies en arc segmentaire, certaines avec des encadrements alternant brique et pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Ensemble de cuveries présentant des gabarits particulièrement imposants, occupant un large pan sur la rue.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 753

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604986

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Chauchien (rue) 14
Références cadastrales:	2011 AA 221
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire, sur cour avec ancienne cuverie en prolongement sous le même toit, implantée perpendiculairement à la rue, et comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toit à croupe couvert de tuiles plates éclairé par des lucarnes à fronton triangulaire et des tabatières. Bâtiment édifié en moellons de pierre à joints beurrés avec soubassement en pierre, chaînes d'angles formant pilastres cannelés ou à bossage et bandeau en pierre soulignant les étages. Baies à linteau délardé, baies oblongues, porte charretière à arc en anse-de-panier et baies avec dessus-de-fenêtre et entablement.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 18e siècle 19e siècle
Diagnostic:	Edifice sur cour particulièrement qualitatif dans la mise en œuvre et dans l'ordonnancement des façades. L'édifice qui date probablement du 18e/19e siècle constitue un exemple bien préservé de bâtiment d'exploitation qui associait une demeure et une cuverie sous un même toit.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 754

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604856

Dénomination: site archéologique ; croix monumentale

Titre courant: **site archéologique du mont de Sène, montagne des Trois-Croix**

Commentaire descriptif: Trois croix monumentales en béton architectonique reposant sur des piédestaux massifs occupent le belvédère du Mont de Sène, dit aussi Montagne des Trois-Croix. Le site culmine à plus 500 mètres d'altitude et offre un large panorama avec à l'est vers la Saône, le Jura et les Alpes et à l'ouest les Hautes-Côtes et Beaune au nord-ouest.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 755

Département 21 Commune: Santenay



Réf de l'image : 1014604838

Dénomination: ensemble agricole

Titre courant: **ensembles agricoles ; meurgers**

Références cadastrales: 2011 AH 29, 31, 79 à 97 ; 2011 AL 71 ; 2011 AY 43, 48, 49, 58, 84, 86, 88, 89, 92, 95, 96, 98, 111, 114, 115, 123, 125, 151 ; 2011 BC 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38

Commentaire descriptif: 31 repérés. Tas d'épierrement parfois retenus par un muret en pierre sèche.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Diagnostic: Meurgers situés sur le flanc de coteau au nord et à l'ouest du village. Certains sont d'une taille importante, formant un véritable clos, avec escalier d'accès aux vignes depuis la route. Leur nombre ainsi que leur état de conservation en font des éléments remarquables au regard de leur rareté sur l'ensemble du périmètre d'étude.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

SAVIGNY-LES-BEAUNE



'L'agglomération de Savigny est située à une distance de 5,5 kilomètres de Beaune, 16 kilomètres de Nuits-Saint-Georges, 29 kilomètres de Chalon-sur-Saône et 38 kilomètres de Dijon. Situé à l'entrée de la vallée de Fontaine Froide, le village occupe une superficie de 3 599 hectares, avec une surface boisée de près de 2100 hectares. La commune compte quatre hameaux : le hameau de Barboron, le hameau de Chenôve, le hameau de Borey et le hameau du Bas des Fontaines. La population s'élève à 1 373 habitants, selon les chiffres de l'INSEE (2007). Le village de Savigny-lès-Beaune développe ses vignes sur les deux flancs de coteaux que termine la vallée du Rhoin, et jusqu'en bordure de la R.D. 74. En bordure de l'autoroute A6, passant sur le territoire de la commune, se situe la zone industrielle de Savigny qui regroupe, sur 32 hectares environ, une trentaine d'entreprises, dont plusieurs ont une activité liée directement à la vigne et au vin. En coeur de village, le tissu urbain, relativement ancien, révèle un ensemble de rues sinueuses, parfois étroites, avec un bâti resserré, en alternance avec quelques grandes parcelles où se dressent de grandes demeures. La particularité du village réside néanmoins dans le nombre de cours, d'impasses ou de petites voies "traversantes" (ruelle Philippon) . Elles abritent un bâti ancien, souvent remanié selon les besoins des habitants (piédroits de porches abattus, percement de lucarnes, etc.). Savigny est également, selon Joseph Délissey, "la Commune de la région qui possède le plus d'inscriptions à sentences". Certaines de ces inscriptions sont signées, pour d'autres les auteurs sont inconnus. Plusieurs sentences sont en latin. Les sentences les plus connues sont les suivantes : "Les vins de Savigny sont vins nourissants, théologiques et morbifuges" ; " Malgré les traîtres, imposteurs et jaloux, l'homme patient viendra à bout de tout. C. Vesoux - moine An 8" ; "Travailler est un devoir indispensable à l'homme, riche ou pauvre, puissant ou faible, tout citoyen oisif est un frippon".


Le site d'implantation de la commune en fond de vallée, entre la sortie de combe et la vignoble confère à Savigny-lès-Beaune un cadre de vie remarquable au cœur d'un des territoires les plus vastes des communes de la côte. Le village se tourne vers les Hautes-Côtes et non la plaine et abrite un patrimoine bâti de qualité.

SAVIGNY-LES-BEAUNE


Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets



SAVIGNY-LES-BEAUNE



Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets

N° 429

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601421

Dénomination:	cabane
Titre courant:	**cabanes de vigneron (cabottes)**
Références cadastrales:	2010 AL 25 ; AI 6
Commentaire descriptif:	Deux cabottes étudiées. Cabottes circulaires, visibles depuis la route de Chorey. Edifices en moellons de pierre enduits. Toits en poivrière couverts de laves. Portes d'entrée rectangulaires, fermées par un vantail en bois.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Patrimoine architectural rural à préserver. Un autre exemple de cabotte a été installé à l'entrée de la commune par la route de Beaune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 430

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601439

Dénomination:	ferme
Titre courant:	**ferme, actuellement hôtel de voyageur dit gîte du hameau de Barboron**
Adresse:	Barboron (hameau de)
Références cadastrales:	2010 D 13, 14, 15
Commentaire descriptif:	Hameau situé au fond de la combe Bernard, à une altitude de 360 mètres, accessible par une route traversant les bois partant de la rue de Citeaux à Savigny, dont il est distant de 3,5 km. Bâtiments, situés dans une vaste étendue végétalisée, s'organisant principalement autour d'une cour pavée fermée, accessible par un vaste porche d'entrée accosté d'une tour carrée. Deux bâtiments se situent au sud de l'ensemble principal. Tous les bâtiments présentent une mise en oeuvre identique : édification en moellons de pierre jointoyés ; toiture à longs-pans ou en pavillon (tour carrée) couvertes de tuiles plates avec lucarnes à croupes ; baies rectangulaires ; portes charretières.
Siècle (en quarts de siècle):	17e siècle ; 4e quart 20e siècle
Diagnostic:	L'intérêt de cet ensemble est avant tout historique, puisqu'il s'agit d'une des plus anciennes métairies, une des seules de la commune ayant subsisté. L'importante restauration des bâtiments rend difficile la lecture de l'organisation d'origine.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 431

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601475

Dénomination:	monument aux morts
Titre courant:	**monument aux morts**
Adresse:	Combattants (avenue des)
Commentaire descriptif:	Le monument se compose d'une grande stèle, en pierre du Jura, surmontée d'un obus en pierre. Sur la face principale, un glaive et une palme entrelaçés sont sculptés en relief. Sur les faces latérales, sont gravés les noms des 56 soldats de Savigny morts pendant la Première Guerre Mondiale. Le monument est entouré d'un terre-plein soutenu par un mur bas surmonté d'une grille.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 20e siècle
Date précise:	1927
Diagnostic:	Intérêt historique.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 432

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601504

Dénomination: ferme

Titre courant: **ferme dite de Chenôve**

Adresse: Chenôve (hameau de)

Références cadastrales: 2010 D 32, 33, 34

Commentaire descriptif: Ferme située à 3, 5 km au nord-est de Savigny, accessible par un chemin vicinal et se composant d'une maison d'habitation et de plusieurs bâtiments d'exploitation répartis autour d'une vaste cour. Une chapelle, dédiée à Saint-Maur, se trouve face à la maison d'habitation. Dans la cour se trouve également un puits. Une partie de la parcelle à l'ouest est bordée d'un mur en pierre aux extrémités duquel se situent deux constructions circulaires dont la fonction n'a pu être déterminée. Le bâtiment des communs se compose d'un logis comprenant un rez-de-chaussée et deux étages flanqué d'un cellier avec rez-de-chaussée et un étage. Toit longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents ou enduits selon les façades. Logis percé de baies rectangulaires. Escalier en pierre parallèle à la façade avec garde-corps métallique, desservant le premier étage sur la façade ouest. Cellier percé de baies rectangulaires à encadrement en pierre ou à linteau en bois de charpente. Hangar agricole de plan rectangulaire de plain-pied, ouvert en façade est. Toit à longs-pans asymétriques couvert de laves et de tuiles mécaniques. Hangar édifié en moellons de pierre jointoyés. Façade sud percée de deux portes rectangulaires à encadrement en pierre et d'une porte charretière en arc segmentaire en pierre.

Siècle (en quarts de siècle): 13e siècle ; 17e siècle

Diagnostic: Les anciens bâtiments de la métairie ont subi quelques transformations répondant aux besoins de sa fonction actuelle essentiellement agricole. L'ensemble demeure cohérent et s'inscrit comme l'une des fermes/hameaux les mieux conservé(e)s. La maison d'habitation a davantage souffert de ces remaniements. Les communs présente un exemple typique des logis ruraux avec bâtiment d'exploitation datant du 17e siècle dont lesquelques modifications apportées n'ont pas altéré son intégrité. Le hangar agricole présente un gabarit imposant et une architecture typique de ces vastes bâtiments. Le bâtiment a été remanié et ouvert sur une de ses façades pour créer un appentis.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 433

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601490

Dénomination:	chapelle
Titre courant:	**chapelle Saint-Maur**
Adresse:	Chenôve (hameau de)
Références cadastrales:	2010 D 34
Commentaire descriptif:	Chapelle de plan basilical avec un niveau en sous-sol, édifiée en maçonnerie enduite. Toit à longs-pans couvert de laves. Façades percées de baies rectangulaires, de baies en arc brisé, d'une baie rectangulaire à linteau à accolade. Façades nord et sud épaulées de contreforts massifs. La façade ouest est surmontée d'un campanile.
Siècle (en quarts de siècle):	15e siècle ; 16e siècle
Diagnostic:	Chapelle présentant des caractéristiques architecturales particulièrement bien préservées.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 436

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601574

Dénomination: lavoir

Titre courant: **lavoir**

Adresse: Serpente (ruelle)

Références cadastrales: 2010 AD 169

Commentaire descriptif: Edifice de plan rectangulaire, fermé. Bassin rectangulaire en pierre de taille.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 20e siècle

Date précise: 1911

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 437

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601561

Dénomination: église

Titre courant: **église paroissiale Saint-Cassien**

Adresse: Eglise (place de l')

Références cadastrales: 2010 AD 449

Commentaire descriptif: Eglise de plan en croix latine pourvue, à la croisée du transept, d'une tour-clocher de plan carré surmontée d'une flèche octogonale en tuf, flanquée de clochetons à sa base. Une tourelle à toit conique couvert de tuiles plates est accolée à l'angle du transept sud et de la nef. Les autres toitures de tuiles plates sont à longs-pans, à l'exception des versants latéraux du chevet qui forment des croupes. L'église est édifiée en moellons de pierre jointoyés avec un soubassement en appareils de pierre dont la taille varie. Les contreforts sont en pierres de taille. La façade ouest présente un léger avant-corps encadré de chaînes d'angle en pierre de taille, surmonté d'un fronton triangulaire. Le portail s'ouvre par une porte en bois à deux vantaux. Rosace sans meneaux éclairant la nef. Encadrée de deux collatéraux, la nef présente trois travées percées de baies en plein-cintre et de portes à encadrement de pierre. Le transept et le choeur sont éclairés par des baies en arc brisé, avec vitraux et meneaux ouvragés. La tour-clocher est percée de baies géminées, séparées par des colonnettes, et des horloges en lave de Volvic émaillée décorent la flèche. La tourelle est percée de jours en archère. Au sud-est du chevet de l'église, chapelle en rotonde de plain-pied construite en moellons de pierre jointoyés et couverte d'un toit en poivrière de tuiles plates.

Siècle (en quarts de siècle): 2e moitié 12e siècle ; 15e siècle ; 4e quart 18e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 438

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601586

Dénomination:	hôtel
Titre courant:	**hôtel, actuellement mairie**
Adresse:	Vauchey-Very (rue) 2
Références cadastrales:	2010 AD 170
Commentaire descriptif:	Ensemble d'édifices implantés en "U" autour d'une cour accessible par une porte charretière en anse de panier et une porte piétonne. Porte surmontée d'une corbeille sculptée. Le bâtiment principal en fond de cour, de plan en U, comprent une cave semi-enterré, un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Toit à croupes couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite et percé de baies rectangulaires, de baies en arc segmentaire, d'oculi ou d'une baie en plein cintre à encadrement mouluré orné de guirlandes végétales et pourvues de balconnets à garde-corps en fer forgé. Rez-de-chaussée surélevé en façade d'entrée, accessible par un escalier menant à un palier ceint d'un garde-corps en fer forgé. Les trois travées centrales de la façade nord sont en légère saillie et surmontées d'un fronton triangulaire. Les deux autres bâtiments, implantés à l'est et à l'ouest de la cour et accostés au bâtiment principal, présentent une mise en oeuvre identique : rez-de-chaussée et un à deux étages, toits à longs-pans couverts de tuiles plates, édification en maçonnerie enduite, baies rectangulaires. Certaines baies sont pourvues de garde-corps en fer forgé.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Edifice évoquant le type des hôtels particuliers du 18e siècle, assez peu représentés sur le territoire communal.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 439

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601607

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de maître**
Adresse:	Vauchey-Very (rue) 17
Références cadastrales:	2010 AD 344
Commentaire descriptif:	Edifice de plan en "U" implanté en fond de cour sur une parcelle ceinte d'un mur en moellons de pierre enduits et surmonté d'un chaperon en laves. Porte piétonne encadrée de piliers en pierre de taille. Bâtiment comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un étage de comble. Toit à la Mansart couvert d'ardoises avec lucarnes en arc segmentaire, lucarne-attique orné d'un cartouche sur le linteau et oeils-de-boeuf. Maison édifiée en maçonnerie enduite avec chaînes d'angles. Travées soulignées de pilastres en pierre et étages soulignés de cordons en pierre. Baies à linteau délardé et d'oculi.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Bel exemple de demeure bourgeoise datant du 18e siècle, à l'ornementation soignée et particulièrement élégante. Cette typologie d'édifices est assez rare en coeur de village.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 440

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601609

Dénomination:	relais de poste
Titre courant:	**relais de poste, actuellement immeuble**
Adresse:	Vauchey-Very (rue) ; Paul-Maldant (rue) 1 à 3
Références cadastrales:	2010 AD 212
Commentaire descriptif:	Edifice à pan coupé implanté à l'angle des rues Vauchey-Very et Paul-Maldant. Edifice comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un étage de comble. Toits à croupes couverts de tuiles plates et percés de lucarnes en arc segmentaire et d'oculi. Edifice flanqué à l'angle nord-est d'une tour carrée, couverte d'un toit en pavillon de tuiles plates. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires, baies à linteau délardé et portes charretières.
Siècle (en quarts de siècle):	milieu 18e siècle
Diagnostic:	Edifice présentant des caractéristiques architecturales typiques du 18e siècle et marquant particulièrement le tissu urbain. L'implantation d'une superette au rez-de-chaussée a entraîné une modification de la façade principale ; l'enseigne n'ayant pas été intégrée de façon très qualitative.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 442

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601620

Dénomination:	demeure
Titre courant:	**demeure**
Adresse:	Cîteaux (rue de) 13
Références cadastrales:	2010 AD 79
Commentaire descriptif:	Ancienne propriété vitivinicole composée d'une maison de maître et d'un vaste bâtiment d'exploitation ou cuverie, implanté en vis-à-vis de l'autre côté de la rue. Maison de plan rectangulaire, implantée perpendiculaire à la rue, avec cour ceinte d'un mur en pierre surmonté d'une grille. Cour accessible par un portail d'entrée, fermé par une grille en fer forgé encadrée de piliers en pierre ornés de chapiteaux. Maison comprenant un rez-de-chaussée et deux étages, dont un étage en surcroît. Toit débordant à croupes couvert de tuiles plates avec lucarnes passantes à croupes. Maison édifiée en maçonnerie crépie, avec soubassement en assises de pierre de taille. Baies rectangulaires avec balcons ou balconnets à garde-corps en fer forgé ou uniquement avec garde-corps en fer forgé. Premier étage souligné d'un cordon en pierre. Frise décorative de cartouche en crépi blanc sous l'avancée du toit. A l'angle nord-ouest de la parcelle, petit pavillon rectangulaire couvert d'un toit en pavillon de tuiles plates, flanqué au sud d'une partie en avancée de plain-pied et à l'est d'une extension formant garage. Ces deux ailes sont couvertes d'un toit terrasse. Avancée au sud percée de baies rectangulaires. Dessous de fenêtre au rez-de-chaussée ornés de céramiques décoratives.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20e siècle
Diagnostic:	Cette propriété témoigne d'un type d'exploitation vitivinicole du début du 20e siècle, associant une élégante demeure bourgeoise et un bâtiment d'exploitation aux caractéristiques architecturales soignées, typique des bâtiments industriels du début du 20e siècle. L'ensemble, bien préservé, n'a pas subi de remaniements et offre une implantation inhabituelle pour un domaine vitivinicole de part et d'autre de la rue. La demeure bourgeoisdu début du 20e siècle, à l'ornementation sobre, est assez bien préservée, avec portail et grille d'entrée sur cour.

Etat	☑ Bon état apparent	☑ Bon niveau (authenticité)
	☐ Menacé	☐ Remanié
	☐ Vestiges	☐ Dénaturé

N° 443

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601632

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**cuverie ; domaine de la Reine Pédauque**
Adresse:	Cîteaux (rue de) 12
Références cadastrales:	2010 AD 95
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire composé d'un corps central encadré de deux corps latéraux avec murs pignon en façade. Bâtiment comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit brisé couvert d'ardoises avec lucarne à fronton triangulaire sur le corps central et toits à deux versants couverts de tuiles mécaniques sur les corps latéraux. L'ensemble est édifié en maçonnerie crépie avec soubassement en pierre de taille et chaînes d'angles en pierre sur le rez-de-chaussée. Baies rectangulaires, baies en plein cintre avec encadrement alternant brique et pierre, baies à linteaux délardés et portes charretières. Baies de l'étage des corps latéraux en façade sur cour pourvues de balcons à garde-corps métallique ou en fer forgé. Escalier métallique en colimaçon desservant l'étage du corps latéral ouest.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 20e siècle
Diagnostic:	Edifice présentant des caractéristiques architecturales évoquant les bâtiments industriels à l'architecture soignée de la fin du 19e ou du début du 20e siècle. Le bâtiment a été peu modifié : à préserver.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 444

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601634

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de maître**
Adresse:	Chanson-Maldant (rue) 17
Références cadastrales:	2010 AD 136
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire, entre cour et jardin, comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un étage de comble. Toit à la Mansart couvert d'ardoises et de tuiles plates, percé de lucarnes en arc segmentaire ou à fronton triangulaire. Maison édifiée en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires. Entrée de cave fermée par deux vantaux en bois, située sous la seconde travée ouest de la façade sur cour.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 18e siècle
Diagnostic:	Demeure bourgeoise typique des logis cossus du 18e siècle, offrant ici une ornementation sobre et un beau gabarit, répondant à l'importance du domaine vitivinicole. La maison est bien intégrée et mise valeur en fond de cour (avec la façade principale parallèle à la rue) ; les bâtiments d'exploitation encadrant la maison de part et d'autre de la cour.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 445

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601849

Dénomination:	maison (3)
Titre courant:	**3 maisons**
Adresse:	Jarron (rue du) 1 ; Chanson-Maldant (rue) 21 ; Général-Leclerc (rue) 21
Références cadastrales:	2010 AD 370, 458, 689
Commentaire descriptif:	Trois édifices étudiés. Bâtiments de plan rectangulaire, alignés sur la rue, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages. Toit en pavillon ou à longs-pans couverts de tuiles plates ou mécaniques. Bâtiments édifiés en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires. Façades d'entrée ordonnancées présentant trois à cinq travées.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Maisons de ville présentant des caractéristiques architecturales simples mais qualitatives, notamment dans l'ordonnancement des façades d'entrée, qui confère à ces édifices une grande sobriété. Edifices à préserver : ils valorisent le paysage urbain.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 446

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601479

Dénomination: croix monumentale (2)

Titre courant: **2 croix monumentales**

Commentaire descriptif: Ensemble de deux croix monumentales en pierre reposant sur un piédestal. L'une érigée à la dévotion d'habitants de la commune avec l'inscription portée suivante : "Cette croix a été érigée par la piété de Marguerite Chenu veuve Deforge 1842./Cette croix a été relevé par la piété de Mlle Vigot 1858.". L'autre porte uniquement une date : "1826".

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 447

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601659

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Antonin Guyon**
Adresse:	Chorey (route de) 2
Références cadastrales:	2010 AZ 1
Commentaire descriptif:	Propriété vitivinicole composée de deux bâtiments implantés perpendiculairement à la voie, sur une cour commune. Cour ouverte sur la rue par un portail d'entrée et une porte piétonne. Bâtiments de plan rectangulaire, flanqués de parties en extension, et comprenant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toits à croupes couverts de tuiles plates et percés de lucarnes à croupes. Bâtiments édifiés en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires à, baies en plein cintre et portes charretières rectangulaires.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle
Diagnostic:	Exploitation vitivinicole du 19e siècle ayant préservé ses caractéristiques et présentant de beaux volumes et des façades à l'ordonnancement régulier. A préserver d'éventuels remaniements.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 449

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601764

Dénomination:	demeure
Titre courant:	**demeure dite maison Gombault**
Adresse:	Bourgogne (rue de) 22
Références cadastrales:	2010 AD 43
Commentaire descriptif:	La propriété est composée d'une imposante demeure située entre cour et jardin et de deux bâtiments d'exploitation encadrant la cour d'entrée. Sur la rue, la propriété, ceinte d'un muret en pierre surmonté de grille métallique, s'ouvre par une grille d'entrée. Demeure, constituée d'un corps central flanqué de deux ailes, implantée en fond de cour avec parc arboré au nord. Corps central comprenant un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit brisé couvert de tuiles plates, percé de lucarnes en arc segmentaire. Maison édifiée en maçonnerie enduite (enduit lie de vin). Baies à linteau délardé. Au premier étage de la façade d'entrée, baie de la travée centrale pourvue d'un balconnet à garde-corps en fer forgé. Rez-de-chaussée accessible depuis la cour par un vaste perron formant terrasse. Ailes comprenant un rez-de-chaussée et un étage, couvertes d'un toit-terrasse ceint d'une balustrade avec piliers en pierre ornés de vases sculptés. Ailes édifiées en maçonnerie enduite (enduit lie de vin) avec chaînes d'angles en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Exemple unique sur le territoire d'une ancienne magnanerie. La demeure bourgeoise du 18e siècle, présente un beau volume et une modénature soignée et marque indéniablement le paysage urbain.L'ajout de deux ailes d'une seule travée n'a pas dénaturé l'authenticité de l'édifice.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 450

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601770

Dénomination:	hangar agricole
Titre courant:	**ancienne magnanerie, actuellement hangar agricole**
Adresse:	Bourgogne (rue de) 22
Références cadastrales:	2010 AD 43
Commentaire descriptif:	Bâtiments de plan rectangulaire, implantés perpendiculairement à la rue, à l'est et à l'ouest de la cour, comprenant un rez-de-chaussée et un à deux étages. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates. Bâtiments édifiés en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires, portes charretières, rectangulaires ou en plein cintre, fermées par plusieurs vantaux en bois.
Siècle (en quarts de siècle):	17e siècle
Diagnostic:	Ces bâtiments de l'ancienne magnanerie pourraient constituer pour l'époque un des points le plus au nord de cet élevage à l'échelle du pays.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 451

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601669

Dénomination:	manoir
Titre courant:	**manoir, actuellement établissement vinicole dit domaine Chandon de Briailles**
Adresse:	Soeur-Goby (rue) 1
Références cadastrales:	2010 BA 31 a
Commentaire descriptif:	Propriété se composant d'une demeure, située entre cour et jardin, et de deux bâtiments de communs encadrant la cour. Vaste jardin aménagé "à la française" abritant une grotte s'apparentant à une niche en forme de coquillage. Orangerie, située en bordure de parcelle et donnant sur la rue Henri Cyrot. Maison, de plan rectangulaire, accessible par un perron formant terrasse et une cave semi-enterrée, un rez-de-chaussée surélevé de quatre marches et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert de tuiles plates avec lucarnes en arc segmentaire. Maison édifiée en maçonnerie enduite avec chaînes d'angles en pierre de taille. Travées centrales des façades est et ouest en avant-corps, surmontées d'un fronton triangulaire orné de motifs sculptés et d'un toit en pavillon de tuiles plates. Baies rectangulaires ou à linteau délardé ornées de mascarons sculptés et baie à imposte en plein cintre. Terrasse de la façade sur jardin accessible par un large escalier arrondi, encadré de sculptures (sphinx) en pierre. Grotte ou coquille élevée en fond de jardin, formée d'assises en pierres alternant avec des roches percées, surmontée d'une coupole en plein cintre ornée d'une corbeille de fruits. Coquille abritant trois niches accueillant des statues en terre cuite rouge (Mercure, Isis et Diane). Bâtiments de communs, comprenant un rez-de-chaussée et un étage de comble, présentant une mise en oeuvre similaire : corps central rectangulaire à toit brisé flanqué de deux ailes carrées couvert d'un toit à la Mansart ; toitures de tuiles plates avec lucarnes en arc segmentaire et oculi. Bâtiments édifiés en maçonnerie enduite avec chaînes d'angles. Baies à linteau délardé ou baies à imposte en plein cintre. Encadrement de baies formé d'assises en pierres alternant avec des roches percées. Passage cocher au rez-de-chaussée du bâtiment sud. Au nord de la demeure, serre ou orangerie édifiée en pierre de taille. Baies vitrées en plein cintre et baies à linteau cintré. Au sud de la parcelle, autre édicule de plan rectangulaire de plain pied, couvert d'un toit à deux versants et présentant une colonnade en façade. L'ensemble est clos de murs et accessible depuis la rue à l'ouest par un porche monumental formé d'une arcade en plein cintre en pierre de taille, surmonté d'un fronton triangulaire dont le tympan est ornée de pierres percées. Le porche est encadré de deux piliers couverts de chapiteaux en pierres percées. Un second portail s'ouvre sur la seconde cour des communs au sud.
Siècle (en quarts de siècle):	1ere moitié 18e siècle ; milieu 19e siècle
Date précise:	1700
Diagnostic:	Deumeure typique du 18e siècle, avec de belles proportions, associée à des communs présentant une mise en oeuvre particulièrement soignée,

d'inspiration rocaille, rappelant le traitement ornemental du petit château de Savigny. Le vaste jardin à la française et ses différents éléments constribue, par son aménagement qualitatif, à faire de cet ensemble une propriété remarquable dans le paysage urbain de la commune.

Etat	☑ Bon état apparent	☑ Bon niveau (authenticité)
	☐ Menacé	☐ Remanié
	☐ Vestiges	☐ Dénaturé

N° 452

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601838

Dénomination:	château
Titre courant:	**château et petit château de Savigny-lès-Beaune**
Adresse:	Général-Leclerc (rue) ; Guy-de-Vaulchier (rue) ; Chanoine-Donin (rue)
Références cadastrales:	2010 AD 486, 487, 488
Commentaire descriptif:	Le château est un édifice de plan en "U", flanqué de quatre tours rondes aux angles et entouré de fossés. Il est implanté dans un parc traversé par le Rhoin. Edifié en moellons de pierre, le château comprend trois étages. Les tours sont couvertes de toits en poivrière et les corps de bâtiments de toits à croupes. Les toits sont en tuiles plates et percés de lucarnes passantes à fronton triangulaires. Baies rectangulaires et oculi. Le petit château, adoptant un plan convexe, est composé de plusieurs bâtiments, couverts de toits à croupes ou en pavillon de tuiles plates. Les toits sont percés de lucarnes, passantes ou non, à fermettes débordantes et d'oculi. Il comprend un rez-de-chaussée et deux étages. Le bâtiment est édifié en maçonnerie alternant des pierres mureuses et des pierres percées. L'ensemble des façades est percé de différents types de baies avec encadrement reprenant la mise en oeuvre alternant pierres mureuses et pierres percées : oculi, baies de forme ovale, jours en archère. De nombreuses baies se présentent en retrait par rapport à la façade.
Siècle (en quarts de siècle):	14e siècle ; 17e siècle
Date précise:	1340 ; 1672
Diagnostic:	Bel exemple de château féodal, bien préservé. Le petit château, d'un style plus original, constitue un édifice partiuclièrement marquant dans le paysage urabin, autant par son volume, son implantation convexe, sa mise en œuvre que par sa visibilité sur le place Fournier, place principale de Savigny.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 453

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601644

Dénomination:	fontaine
Titre courant:	**fontaine**
Adresse:	Chanson-Maldant (rue) 15
Références cadastrales:	2010 AD 122
Commentaire descriptif:	Fontaine adossée à la façade sud de la maison située au n°15 rue Chanson-Maldant et nichée dans un portail construit en alternance de brique et pierre de taille formant bossage, surmonté d'un fronton cintré à base interrompue en pierre, soutenu par des modillons. L'eau jaillit dans un bassin en pierre par un masque en fer représentant une gueule de lion. La clef de voûte de la niche porte l'inscription « 1871 / S ».
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 19e siècle
Date précise:	1871
Diagnostic:	Fontaine présentant une ornementation inspirée de l'éclectisme, créant un contraste dans un environnement composé d'édifices aux façades enduites.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 454

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601673

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir**
Adresse:	Soeur-Goby (rue) ; Combattants (avenue des)
Références cadastrales:	2010 BA 32
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, ouvert en façade et accessible depuis la rue par un petit escalier fermé d'une grille métallique. Toit en croupe, couvert de tuiles mécaniques, adossé au mur de la propriété mitoyenne et porté par des colonnes toscanes en pierre de taille aux extrémités, et en fonte pour la partie centrale (réfection tardive du 19e siècle). Toiture ne couvrant que la partie réservée aux lavandières où se trouve un banc en pierre. Bassin rectangulaire en pierre de taille aménagé dans le lit de la rivière Rhoin.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle ; 2e quart 19e siècle ; 4e quart 19e siècle
Date précise:	1818 ; 1836 ; 1886 ; 1897

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 455

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601819

Dénomination:	fontaine
Titre courant:	**fontaine**
Adresse:	Fournier (Place)
Commentaire descriptif:	Fontaine monumentale en fer forgé, entourée d'un bassin octogonal régulier en pierre de taille et portée par un socle en pierre de taille. Elle se compose d'un pied octogonal irrégulier, sur chacun des quatre grands côtés duquel jaillit l'eau d'une gueule de tigre. Le pied est surmonté d'une vasque, alimentée par le champignon d'eau qui la surplombe. L'ensemble porte des motifs de décoration et à la base du pied se trouve l'inscription « DON DE Meur EMILE FOURNIER / MDCCCLXXXIII. »
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Date précise:	1883
Diagnostic:	Fontaine monumentale sur la place principale de Savigny-lès-Beaune, face au château, qui marque, par son implantation, l'espace public.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 456

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601776

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Bourgogne (rue de) 26
Références cadastrales:	2010 AD 34
Commentaire descriptif:	Maison, de plan en L, entre cour et jardin, comprenant une cave semi-enterrée, un rez-de-chaussée et un étage de comble. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates. Lucarnes semi-circulaires et vasistas. La travée la plus à l'est se présente comme un mur-pignon créé par un retour de la toiture. Maison édifiée en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires à linteau délardé et baies en plein-cintre. Terrasse surélevée dans le soubassement de laquelle se trouve une entrée de cave. L'accès à cette terrasse depuis la cour se fait par un escalier droit en pierre adossé au retour de la maison à l'ouest, ou par une rampe à l'est. Autres bâtiments en moellons de pierre apparents et couverts de toits à croupe ou à deux versants de tuiles plates à l'ouest. Parc au nord. L'ensemble est clos de murs et l'accès se fait depuis la rue par un portail d'entrée.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Maison bourgeoise originale par ses proportions (rapport longueur/hauteur) ; à l'ornementation sobre. L'ensemble des bâtiments sur cour, dont chaque élément présente un degré d'authenticité certain, mérite une attention particulière quant aux aménagements futurs.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 457

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601809

Dénomination:	ensemble d'édifices à cour commune
Titre courant:	**ensemble d'édifices à cour commune**
Adresse:	Boulanger-et-Vallée (rue de) 3 et 5
Références cadastrales:	2010 AD 402, 404, 405, 406, 407, 408, 410
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments, implantés autour d'une cour commune, composé de maisons de vignerons et d'un pigeonnier. Les maisons comprennent un rez-de-chaussée et un à deux étages. Toits à longs-pans couverts de tuiles mécaniques. Bâtiments édifiés en moellons de pierre jointoyés ou enduits. Les baies sont rectangulaires à linteaux droit, délardés ou en accolade. Deux maisons possèdent une porte charretière l'une en plein-cintre, l'autre rectangulaire. Certains toits sont percés de vasistas et de lucarnes. Un escalier en façade dessert certaines de ces maisons. Le pigeonnier carré est couvert d'un toit en pavillon de tuiles plates. Ses murs sont en moellons de pierre enduits et les baies sont rectangulaires à encadrement de pierre. L'une d'entre elles possède un linteau en accolade.
Siècle (en quarts de siècle):	15e siècle ; 16e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Maisons vigneronnes organisées autour d'une vaste cour commune ayant connu des remaniements qui ont perturbé la lecture de chacune d'entre elles mais ont préservé une homogénéité de l'ensemble. Ces aménagements harmonieux sont plutôt rares à l'échelle locale, nombre de cours communes ayant été fortement altérées par les remaniements successifs.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 458

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601782

Dénomination:	maison (5)
Titre courant:	**5 maisons de maître**
Adresse:	Bourgogne (rue de) 48, 50 ; Général-Leclerc (rue) 15, 21 ; Soeur-Goby (rue) 2 ;
Références cadastrales:	2010 AD 10, 11, 442, 455, 469
Commentaire descriptif:	Ensemble de 5 demeures étudiées, de plan rectangulaire implantées en fond de cour, ou entre cour et parc arboré. Maisons comprenant un rez-de-chaussée et deux étages, couvertes de toits à la Mansart avec ardoises ou à croupes avec tuiles plates. Toits percés de lucarnes en arc segmentaire, voire à fronton, ou d'oculi. Bâtiments édifiés en maçonnerie enduite avec chaînes d'angles. Façades percées de baies en arc segmentaire, parfois ornées de clé sculptée. Balcons ou garde-corps en pierre ou fer forgé. Travées centrales en façade d'entrée pouvant être en avant-corps et surmontées d'un fronton. Présence d'escalier d'entrée ou de marquises.
Siècle (en quarts de siècle):	2e moitié 19e siècle
Diagnostic:	Edifices présentant d'imposants gabarits et des façades ordonnées répondant parfaitement à la typologie des demeures bourgeoises de la fin du 19e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 459

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601578

Dénomination:	maison (8)
Titre courant:	**8 maisons de vigneron**
Adresse:	Serpente (ruelle) 1, 4, 9 ; Couturie (rue) 5 ; Bourgogne (rue de) 10a, 24, 30c
Références cadastrales:	2010 AD 26, 36, 64, 168, 194, 647, 648, 744
Commentaire descriptif:	Ensemble de huit maisons étudiées. Maisons comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates ou de tuiles mécaniques et à l'occasion percés de lucarnes. Maisons édifiées en moellons de pierre liés au mortier, le plus souvent apparents. Façades percées de baies rectangulaires, à linteau délardé ou en plein-cintre. Une des maisons présente des linteaux en accolade. Escalier parallèle à la façade d'entrée, menant à l'étage d'habitation, avec entrée de cave située en sous-sol. Escalier en pierre avec muret ou garde-corps métallique. Deux exemples de maisons avec cellier contigu. Une maison avec souillarde sur le palier. Généralement, les maisons sont implantées parallèlement à la voie. Une maison sur cour close de hauts murs de pierre avec porches.
Siècle (en quarts de siècle):	17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Les maisons de vigneron de la commune de Savigny répondent parfaitement à la typologie des maisons de vigneron bourguignonnes autant par leur mise en oeuvre, leur gabarit ou la présence d'éléments constitutifs du type tels que l'escalier parallèle à la façade ou la présence de cave en sous-sol. Il faut souligner la présence d'un grand nombre de ce type de maison sur un secteur situé dans la moitié nord du village et plus particulièrement dans les rues les plus anciennes. Les maisons ayant subi des remaniements trop importants n'ont pas été retenues.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 461

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601650

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Chanoine-Donin (rue) 4
Références cadastrales:	2010 AD 338
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire, implanté perpendiculairement à la rue et pourvue d'une extension de plain-pied au sud. Bâtiment comprenant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages. Toit à croupes couvert de tuiles plates. Maison édifiée en maçonnerie enduite avec chaînes d'angles en pierre. Baies rectangulaires et oculus ; certaines étant pourvues de garde-corps en fer forgé. Niche abritant une statuette au premier étage de la façade sud. Extension de plain-pied au sud couverte d'un toit terrasse ceint d'un garde-corps métallique.
Siècle (en quarts de siècle):	1er quart 19e siècle
Diagnostic:	Maison de ville aux caractéristiques architecturales sobres et présentant une mise en oeuvre assez simple. Ce bâtiment est néanmoins mis en valeur par son implantation.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 463

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601872

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Henri de Villamont**
Adresse:	Docteur-Guyot (rue) 1
Références cadastrales:	2010 AH 1
Commentaire descriptif:	Le domaine se compose d'une maison dite le Manoir implantée à l'extrémité ouest de la parcelle, avec les anciens chais au sud le long de la rue Docteur-Guyot ; puis des bâtiments d'exploitation en briques et en pierres au sud-est. Un pavillon marque l'entrée sud-est du domaine sur la rue Docteur-Guyot. Maison dite le Manoir de plan rectangulaire, flanquée d'une extension de plain-pied au sud et d'une extension à pan coupé au nord. Edifice comprenant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couverts de tuiles plates et percées de lucarnes à fermes débordantes et de velux. Maison édifiée en maçonnerie enduite avec chaînes d'angles crépies. Soubassement en assise de pierre de taille percé de soupiraux. Rez-de-chaussée surélevé de trois marches. Baies en arc segmentaire et baies rectangulaires. Extension au sud couverte d'un toit terrasse ceint d'un garde-corps métallique.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 18e siècle ; 1er quart 19e siècle
Diagnostic:	L'ensemble du domaine marque fortement le paysage urbain à l'entrée du coeur de village, notamment par le nombre importants et l'architecture fortement contrastée des bâtiments, bien visibles depuis la rue. La demeure datant au plus tard du début de 19e siècle, a subi des modifications, notammant par une transformation de la partie située au sud, précedemment reliée aux anciens chais.

Etat				
	☑ Bon état apparent		☑ Bon niveau (authenticité)	
	☐ Menacé		☐ Remanié	
	☐ Vestiges		☐ Dénaturé	

N° 464

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601864

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**cuverie ; domaine Henri de Villamont**
Adresse:	Docteur-Guyot (rue) 1
Références cadastrales:	2010 AH 1
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments formant un plan rectangulaire, composé d'un pavillon central de plan en "T" avec tourelle, encadré de deux ailes implantées perpendiculairement, faisant légèrement avant-corps. Une extension moderne de plan rectangulaire relie les deux ailes. Pavillon central comprenant un rez-de-chaussée et un étage, couvert d'un toit à croupes et d'un toit à longs-pans de tuiles plates avec lucarnes à fermettes débordantes. Tour carrée couverte d'un toit en pavillon d'ardoises. Bâtiment édifié en maçonnerie alternant brique et pierre avec des effets décoratifs. Baies rectangulaires jumelées à encadrement en pierre de taille. Ailes comprenant un rez-de-chaussée et un étage couvertes d'un toit à longs-pans d'ardoises avec lucarnes à fermettes débordantes. Ailes édifiées en maçonnerie alternant brique et pierre avec des effets décoratifs. Baies rectangulaires avec piédroits formant colonettes, baies en arc brisé, baies jumelées et jours en archère. Petit pavillon d'entrée comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé et un étage, couvert d'un toit à deux versants d'ardoises avec lucarnes à fermettes débordantes. Soubassement en pierre. Maçonnerie alternant brique et pierre. Baies rectangulaires jumelées.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Date précise:	1880
Diagnostic:	Imposant bâtiment d'exploitation vitivinicole témoin de l'industrialisation des méthodes de production et affichant une volonté de monumentalité par son architecture néo-gothique (ecléctisme) de la fin du 19e siècle. Cet ensemble marque particulièrement le paysage urbain.


Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 465

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601790

Dénomination: inscription

Titre courant: **inscriptions à sentences de Savigny-lès-Beaune**

Adresse: Général-Leclerc (rue) 9 ; Fournier (place) ; Paul-Maldant (rue) ; Guy-de-Vaulchier (rue)

Commentaire descriptif: Sentences gravées en creux sur divers édifices et constructions du village. Certaines de ces inscriptions sont signées, pour d'autres les auteurs sont inconnus. Plusieurs sentences sont en latin. Les sentences les plus connues sont les suivantes : "Les vins de Savigny sont vins nourissants, théologiques et morbifuges" ; " Malgré les traîtres, imposteurs et jaloux, l'homme patient viendra à bout de tout. C. Vesoux - moine An 8" ; "Travailler est un devoir indispensable à l'homme, riche ou pauvre, puissant ou faible, tout citoyen oisif est un frippon".

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle ; 19e siècle

Diagnostic: Particularité locale. La réféction future des enduits des édifices portant ces inscriptions devra tenir compte de la lisibilité des sentences.

Etat
- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 466

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601792

Dénomination: cour

Titre courant: **les cours et impasses de Savigny-lès-Beaune**

Adresse: Bourgogne (rue de) ; Porches (rue des) ; Couturie (rue) ; Philippon (ruelle) ; Serpente (ruelle)

Commentaire descriptif: En coeur de village (notamment au nord rue de Bourgogne et au sud rue Général-Leclerc), se trouve une succession d'impasses et de cours communes, bordées d'édifices accotés les uns aux autres ou implantés en "U" autour des cours. Les édifices présentent une mise en oeuvre en moellons de pierre à nu, liés au mortier et au sable, ou parfois enduits à la chaux. Les façades donnant sur la rue sont essentiellement les murs gouttereaux, sauf lorsqu'il s'agit d'édifices encadrant l'entrée des cours qui offrent des façades pignon. Les cours sont accessibles par des porches, avec ou sans vantail, ou par un passage cocher.

Diagnostic: Le tissu urbain de cette partie du centre bourg est particulièrement marqué par ces aménagements de cours et d'impasses autour desquelles se distribuent des édifices de gabarits différents mais offrant une mise en oeuvre assez proche. L'ambiance chromatique assez homogène (enduits et mortier de même teinte) offre une véritable cohérence au paysage urbain. Malgré tout, de nombreux édifices, souvent situés en fond de cours, ont subi des remaniements importants qui ont altéré leurs caractéristiques d'origine (notamment les maisons de vigneron). Les transformations effectuées dans certaines cours ont parfois même entraîné la destruction d'éléments caractéristiques tels que les porches ou escaliers.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 467

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601630

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Jean-Jacques Girard**
Adresse:	Cîteaux (rue de) 16
Références cadastrales:	2010 AD 90, 730, 733
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments organisés autour d'une cour commune et clos sur la rue à l'ouest par un mur percé d'un portail et d'une porte piétonne. Au nord et à l'est, deux corps de bâtiments à usage d'habitation. Au sud, une maison, une tour abritant une cage d'escalier et un bâtiment à usage de bureau. Maison à l'est, de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Construit en maçonnerie enduite, le bâtiment présente quatre travées en façade sur cour. Une descente de cave avec escalier est aménagée au niveau de la travée nord. Le rez-de-chaussée est percé d'une porte charretière en plein cintre. Les autres baies sont rectangulaires. La porte d'entrée est surmontée d'un auvent en bois couvert de tuiles plates. Bâtiment au nord, de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Edifice construit en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires. A l'extrémité ouest, un auvent métallique à panneaux de verre surplombe deux portes d'entrée.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 1er quart 19e siècle ; 20e siècle
Diagnostic:	Ces édifices organisés autour d'une cour commune, et plus particulièrement les corps de bâtiments au nord et à l'est, présentent une élégante sobriété et conservent, en dépit de certains remaniements, une unité notamment dans leur mise en oeuvre. En effet, le bâtiment au nord, à l'origine composé d'un logis et d'une cuverie, a été remanié de façon cohérente, faisant certes disparaitre sa fonction vitivinicole mais dans une mise en oeuvre homogène avec la partie abritant le logis ainsi qu'avec la maison située à l'est de la cour.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 470

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014601931

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Philippe Girard**
Adresse:	Général-Leclerc (rue) 37
Références cadastrales:	2010 BA 18 à 22
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments organisés autour d'une cour commune et clos sur la rue au sud par un muret surmonté d'une grille et percé d'un portail et d'une porte piétonne. A l'ouest, au nord-est et au sud-est, trois corps de bâtiments à usage d'habitation et au nord-ouest un édifice à usage d'exploitation. La première maison au nord est composée d'un corps de bâtiment rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble accosté, sur sa façade est, d'une tour carrée comportant un étage semi-enterré, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. L'ensemble est surmonté de toits à croupes couverts de tuiles plates pour le corps de bâtiment rectangulaire et d'ardoises pour la tour. Les murs sont en maçonnerie enduite de différentes teintes, avec des chaînes d'angle et un soubassement en pierre de taille. Les baies sont rectangulaires ou en arc segmentairee, avec pour certaines des garde-corps métalliques et des lambrequins. Les lucarnes sont en arc segmentaire et celle de la tour possède des ailerons. Deux escaliers en pierre à volée droite longeant les façades sud et nord de la tour carrée distribuent le second niveau du corps de bâtiment rectangulaire. Celui situé au sud possède une rampe métallique tandis que celui situé au nord est ceint d'une rampe en pierre ouvragée et conduit également à un balcon filant. La deuxième maison, à l'est, de plan carré, comprend une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupe couvert en tuiles plates. Les murs sont en maçonnerie enduite, avec des chaînes d'angle en pierre de taille et une frise surmontée d'une corniche entre les deuxième et troisième niveaux. Les baies sont à encadrement de pierre et en arc segmentaire avec présence d'éléments sculptés sur la clef. Les lucarnes percées dans l'étage de comble sont en arc segmentaire et possèdent des ailerons.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 3e quart 19e siècle

Diagnostic: Ensemble de constructions hétéroclites mais dont certains éléments présentent un intérêt architectural. La première maison, au nord, est d'un gabarit rare dans Savigny-lès-Beaune, avec sa toiture à croupe, sa forme étirée et sa tour carrée accostée au centre. Ses façades, par leur ordonnancement et leurs éléments décoratifs (bandeau et corniche moulurés, chaînes d'angle et soubassement en pierre de taille, garde-corps), présentent des qualités architecturales à la fois élégantes et discrètes. La seconde maison, à l'est, a conservé son authenticité et sa typicité de demeure bourgeoise de la seconde moitié du 19e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1196

Département 21 Commune: Savigny-lès-Beaune



Réf de l'image : 1014611069

Dénomination:	château
Titre courant:	**château**
Adresse:	Bouilland (route de)
Références cadastrales:	2011 ZC 47
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un ou deux étages. Toit à double bâtières couvert d'ardoises, avec pignon à redants. Lucarne passante à pignon à redans. Accolée au nord, tour carrée comprenant un rez-de-chaussée et deux étages couvert d'un toit en pavillon d'ardoises. A l'angle de la tour et du mur du corps de bâtiment principal, petite échauguette au second étage. Murs en moellons de pierres apparents. Baies rectangulaires ou avec linteau en accolade avec embrasure moulurée. Certaines sont surmontées d'un fronton triangulaire.
Siècle (en quarts de siècle):	2e moitié 19e siècle
Diagnostic:	Château inspiré de l'historicisme de la fin du 19e siècle. Il constitue un élément insolite et remarquable à l'écart du village.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

VOLNAY



La commune de Volnay est située à 5 kilomètres au sud-ouest de Beaune et à 3 kilomètres de Meursault, au pied de la montagne du Chaignot, dans l'un des vignobles les plus réputés de la région. Elle compte 292 habitants selon les chiffres de l'INSEE (2007). Le premier cadastre parcellaire établi en 1825 indiquait une superficie de 755 hectares, dont 185 de terres labourables et 437 de vignes noiriens et gamay. Il s'agit d'une bande de huit kilomètres de long sur deux de large, limitée au nord par Meloisey, Nantoux et Pommard, au sud par Meursault et Tailly, à l'est par Bligny-lès-Beaune et Pommard, à l'ouest par Saint-Romain, Monthelie et Meursault. Révisé en 1957, le cadastre indiquait alors une surface de 754 hectares (373 de vignes noiriens et gamay et 217 de terres). Le village a conservé une morphologie urbaine (trame viaire, bâti et parcellaire) ayant peu évoluée depuis le premier quart du 19e siècle, date du cadastre napoléonien.

L'implantation de la commune au pied du coteau lui confère une visibilité dans le paysage et depuis la nationale. Le village est ainsi tourné vers la vigne étendue jusqu'à la RN 74 et au-delà. Le patrimoine bâti viticole encore visible a cependant subi d'importantes modifications.

VOLNAY

Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets



N° 563

Département 21 Commune: Volnay



Réf de l'image : 1014602955

Dénomination:	chapelle
Titre courant:	**chapelle Notre-Dame de Pitié**
Adresse:	Moulins-à-Bâle (route de)
Références cadastrales:	2010 AV 4
Commentaire descriptif:	Chapelle de plan rectangulaire située dans le cimetière de Volnay. Toit à deux versants couvert de tuiles plates. Campanille en pierre orné d'une croix. Murs en maçonnerie enduite, contreforts en pierre. Baies en arc brisé, baies rectangulaires, à linteau cintré ou en arc segmentaire. Plaque en pierre sur la façade principale portant des inscriptions gravées : "Les habitants de ce lieu de Voulnay on / *fait faire et édifier cette noble chapelle en / honneur de la vierge marie notre dame de pitié laquelle * / fait ...". Date portée : "1744".
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 16e siècle ; 2e quart 18e siècle
Date précise:	1540 ; 1744
Diagnostic:	Patrimoine religieux de la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 564

Département 21 Commune: Volnay



Réf de l'image : 1014602973

Dénomination: lavoir

Titre courant: **lavoir**

Adresse: Chapelle (rue de la)

Références cadastrales: 2010 AC 258

Commentaire descriptif: Edifice de plan rectangulaire, ouvert en façade. Bassin rectangulaire. Le toit à deux versants de tuiles mécaniques couvre la totalité.

Siècle (en quarts de siècle): 19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 565

Département 21 Commune: Volnay



Réf de l'image : 1014602993

Dénomination: église

Titre courant: **église paroissiale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte**

Adresse: Eglise (rue de l')

Références cadastrales: 2010 AC 209

Commentaire descriptif: Eglise de plan basilical comprenant une nef et des collatéraux épaulés de contreforts en pierre, couverts de toits à deux versants (nef), en pavillon (chevet) et en appentis (collatéraux) de tuiles plates. Tour-clocher carrée couverte d'un toit en bâtière, percée de baies géminées. Maçonnerie enduite, chaînes d'angle en pierre. Murs boutants. Baies en plein cintre, en arc brisé, jours en archères ou rectangulaires. Fenêtres hautes en arc brisé avec doubles lancettes à oculus (quatrefeuille). Archivolte avec culots figurés. Porte latérale de la façade sud encadrée de colonnettes engagées et surmontée d'un tympan trilobé orné au centre d'une croix entourée de motifs sculptés : croissant de lune, fleur et soleil (?). Tympan compris dans un arc brisé reposant sur des culots sculptés. Au-dessus de la porte, sculpture représentant sainte Julitte et son fils saint Cyr sous un dais sculpté. Vaste portail occidental en arc brisé fermé par une porte à deux vantaux en bois. Voussure appareillée en rouleaux à ressauts. Ebrasements également à ressaut. Date gravée sur un élément décoratif de la façade orientale : "1704". Sur le parvis de l'église, croix monumentale en pierre sur piédestal orné d'une coquille.

Siècle (en quarts de siècle): 13e siècle ; 14e siècle ; 15e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 566

Département 21 Commune: Volnay



Réf de l'image : 1014602980

Dénomination: monument aux morts

Titre courant: **monument aux morts**

Adresse: Eglise (rue de l')

Commentaire descriptif: Obélisque en pierre orné sur sa base de la croix de guerre française et, sur sa partie superieure, d'une croix, de l'inscription gravée "PATRIE" et d'une couronne de lauriers. Monument portant sur la face principale une plaque de marbre gravée des noms des 22 soldats morts au cours de la Première Guerre mondiale et des inscriptions suivantes : "A ses morts/glorieux/1914-1918", "La commune de/Volnay/reconnaissante". Signature de l'architecte "F. CLERMONT ARCH". Le monument est entouré d'un terre-plein soutenu par un mur bas surmonté d'une grille.

Siècle (en quarts de siècle): 1er quart 20e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 567

Département 21 Commune: Volnay



Réf de l'image : 1014603000

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Eglise (rue de l') 4
Références cadastrales:	2010 AC 210
Commentaire descriptif:	Maison de plan en "T" comprenant une cave, un rez-de-chaussée et un étage. Toits à deux versants et en appentis couverts de tuiles plates et de tuiles mécaniques. Maçonnerie enduite. Baies rectangulaires. Escalier en pierre parallèle à la façade d'entrée menant à l'étage, couvert d'un auvent par l'avancée du toit. Muret de l'escalier en moellons de pierre. Portillon d'accès à l'escalier.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Maison présentant les caractéristiques des maisons de vigneron. Ajout d'un auvent au-dessus de l'escalier pour créer une galerie.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 568

Département 21 Commune: Volnay



Réf de l'image : 1014603016

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Marquis d'Angerville**
Adresse:	Mont (rue de) 4
Références cadastrales:	2010 AC 169
Commentaire descriptif:	Maison de maître de plan rectangulaire implantée sur cour et comprenant un rez-de-chaussée et deux étages. Rez-de-chaussée en saillie sur la façade est, créant une terrasse au premier étage. Toit à croupes couvert de tuiles mécaniques. Murs édifiés en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires. Trois bâtiments d'exploitation encadrant la cour, de plan rectangulaire, couverts de toits à deux versants de tuiles plates et construits en maçonnerie enduite. Portail d'entrée fermé par une grille métallique encadrée de deux piliers en pierre massifs couronnés d'imposants châpiteaux. Clos de vignes (clos des Ducs) appartenant au domaine s'étendant au nord et à l'est. Au milieu des vignes : source d'eau avec accès aménagé par un escalier dans une construction en moellons de pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Maison mise en valeur par la perspective créée par le portail depuis l'espace public et offrant des caractéristiques architecturales d'une grande sobriété, typiques des maisons de maître/demeures bourgeoises du 18e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 569

Département 21 Commune: Volnay



Réf de l'image : 1014603028

Dénomination:	monument
Titre courant:	**monument dit Notre-Dame des Vignes**
Adresse:	Lasolle (sentier de)
Références cadastrales:	2010 AC 41
Commentaire descriptif:	Érigé au sommet des parcelles "La Cave", le monument se compose d'une pyramide de pierres haute de huit mètres sur laquelle repose la statue de la Vierge à l'Enfant, mesurant 2,25 mètres de hauteur. Coulée en fonte, cette statue avait l'aspect du bronze et a probablement été peinte.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 19e siècle
Date précise:	1870
Diagnostic:	Monument religieux participant de l'histoire locale.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 571

Département 21 Commune: Volnay



Réf de l'image : 1014603047

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison dite le Cellier Volnaysien**
Adresse:	Eglise (place de l') 2
Références cadastrales:	2010 AC 311
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté sur une cour à l'angle de la rue de l'Eglise et de la rue Vivant. Cour close de murs, accessible par un portail à piliers de pierre de taille et grille en fer forgé ainsi qu'une porte piétonne. Bâtiment comprenant un étage semi-enterré, un rez-de-chaussée surélevé et un étage de comble. Bâtiment flanqué d'une extension d'un niveau couverte d'une terrasse. Toit à croupes couvert de tuiles plates avec lucarnes. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies à linteau délardé ou rectangulaires. En façade d'entrée, escalier en pierre à double montées convergentes avec garde-corps métallique. Porte d'accès à la cave sous la marche palière de l'escalier.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Il s'agit probablement d'une ancienne maison de maître, transformée aujourd'hui en restaurant, dont les principales caractéristiques architecturales (volume, toiture, lucarnes) subsistent encore malgré certains remaniements.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 572

Département 21 Commune: Volnay



Réf de l'image : 1014603064

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Piture (rue de la) 1
Références cadastrales:	2010 AC 180
Commentaire descriptif:	Maison de plan en "L" implantée à l'angle d'une cour commune à différents édifices, ouverte sur la rue par un vaste porche avec portail à piliers de pierre de taille. Porche orné sur la rue d'un blason sculpté. Maison comprenant une cave, un rez-de-chaussée et un étage de comble. Toits à longs-pans et à croupe couverts de tuiles plates. Lucarnes en arc segmentaire ou à fronton triangulaire. Murs en maçonnerie crépie et enduit imitant les assises de pierre sur le soubassement. Baies rectangulaires, à linteau délardé, en arc segmentaire mouluré. Escalier en pierre à double montées divergentes. Entrée de cave sous la marche palière de l'escalier.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 18e siècle
Diagnostic:	Maison appartenant à un ensemble vitivinicole organisé sur cour, présentant des caractéristiques architecturales de qualité. Bâtiments quelque peu vétustes.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☑ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 573

Département 21 Commune: Volnay



Réf de l'image : 1014603081

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Derrière-l'Eglise (rue) 6
Références cadastrales:	2010 AC 197
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté perpendiculairement à la rue, comprenant une cave, un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Maison édifiée en maçonnerie enduite ou crépie avec chaînes d'angle en pierre. Baies rectangulaires, en arc segmentaire ou en accolade. Porte charretière en arc segmentaire fermée par deux vantaux en bois. Escalier en pierre parallèle à la façade conduisant à l'étage d'habitation.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Maison présentant les caractéristiques des maisons de vigneron (escalier parallèle, logis, cellier), assez bien préservée en dépit de nuances chromatiques peu harmonieuses.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 574

Département 21 Commune: Volnay



Réf de l'image : 1014603029

Dénomination:	mairie
Titre courant:	**mairie**
Adresse:	Mairie (place de) 1
Références cadastrales:	2010 AC 264
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire comprenant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite avec chaînes d'angle et soubassement enduit imitant des assises de pierre. Baies rectangulaires. Descente de cave en façade d'entrée, fermée par deux vantaux en bois.
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 19e siècle
Date précise:	1828
Diagnostic:	Edifice publique présentant des caractéristiques architecturales particulièrement sobres, évoquant davantage le type des maisons de ville.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 575

Département 21 Commune: Volnay



Réf de l'image : 1014603036

Dénomination: croix monumentale

Titre courant: **croix monumentale**

Adresse: Mairie (place de)

Commentaire descriptif: Croix en pierre située sur le parvis de la place de la Mairie. Croix ornée d'une couronne et gravée des inscriptions "1780" et "INRI", reposant sur une colonne à fût lisse, sur un piédestal gravé d'inscriptions sur les différentes faces : "Mgr Glantenay/prêtre curé de/Volnay et les/Srs Grozelier/et Glantenay/batoniers en exercice/ont fait faire/cette croix aux/frais de la con-/frairie du St/Sacrement de/Volnay le 27/Octobre 1780".

Siècle (en quarts de siècle): 4e quart 18e siècle

Date précise: 1780

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 576

Département 21 Commune: Volnay



Réf de l'image : 1014603096

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Jardins (rue des) 1
Références cadastrales:	2010 AC 302
Commentaire descriptif:	Edifice de plan en "L" composé d'un logis rectangulaire flanqué d'une cuverie, implanté sur cour. Logis, également flanqué au sud d'une extension, comprenant un étage semi-enterré, un rez-de-chaussée surélevé et un étage de comble. Toit à croupes couvert de tuiles plates avec lucarnes à croupe. Bâtiment édifié en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires. Logis desservi par la volée droite d'un escalier parallèle à la façade d'entrée. Escalier en moellons de pierre à joints beurrés. Palier filant sur deux travées et couvert par l'avancée du toit dont l'extrémité repose sur des poteaux de bois. Deux portes sous le palier de l'escalier. Cuverie de plan rectangulaire, couverte d'un toit à deux versants de tuiles plates avec lucarne à croupe. Murs en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires et en arc segmentaire, porte charretière en plein cintre.
Siècle (en quarts de siècle):	limite 18e siècle 19e siècle
Diagnostic:	Vaste logis de vigneron associé à une cuverie qui semblent avoir conserver ses dispositions architecturales d'origine.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 577

Département 21 Commune: Volnay



Réf de l'image : 1014602967

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine de la Pousse d'Or**
Adresse:	Chapelle (rue de la) 8
Références cadastrales:	2011 AC 250
Commentaire descriptif:	Vaste édifice de plan rectangulaire implanté sur cour, perpendiculairement à la rue de la Chapelle, en entrée de ville. Parcelle plantée de vignes au sud. Bâtiment comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert d'ardoises, avec des velux. Terrasse en pierre à balustrade, filante sur les travées centrales du premier étage de la façade sud. Terrasse reposant sur des piliers en pierre prenant l'aspect de tourelles aux extrémités et formant ainsi une galerie à arcades. Murs en maçonnerie enduite avec bandeaux, chaînes d'angle et corniche feints. Baies rectangulaires et portes charretières en plein cintre ou à linteau cintré. Trois travées centrale de la façade sud édifiées en pierre de taille et couronnées d'un fronton triangulaire. Cour fermée sur rue par des murs en moellons de pierre couverts d'un chaperon, accessible par un portail à piliers en pierre et grille métallique.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Ce vaste édifice constitue avant tout un élement marquant du paysage urbain. Situé en entrée de ville sur la rue de la Chapelle, il est particulièrement visible depuis la route départementale, et marque le regard par son imposant gabarit ainsi que par sa terrasse en pierre formant galerie.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 578

Département 21 Commune: Volnay



Réf de l'image : 1014603120

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole**
Adresse:	Amour (rue d') 1
Références cadastrales:	2011 AC 296
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, en bordure d'îlot, composé d'un corps central flanqué de deux parties latérales dont un logis. Edifice comprenant une cave, un rez-de-chaussée et un étage en surcroît. Toits à longs-pans débordants sur le corps central et à croupes sur les parties latérales, couverts de tuiles plates avec lucarnes passantes et velux. Edifice construit en maçonnerie enduite avec soubassement en assises de pierre. Bandeau de pierre régnant sur le rez-de-chaussée. Parement de briques prenant l'aspect de pilastres sur le corps central. Baies en arc segmentaire, en arc brisé en brique, rectangulaires et portes charretières en arc segmentaire en pierre de taille. Travée centrale couronnée d'un fronton-pignon couvert de tuiles plates.
Siècle (en quarts de siècle):	2e moitié 19e siècle
Diagnostic:	Edifice typique des bâtiments d'exploitation vitivinicole, avec la particularité d'un logis aménagé dans une des parties latérales. Bâtiment marquant également le paysage urbain sur cette entrée de village à l'est.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 579

Département 21 Commune: Volnay



Réf de l'image : 1014603127

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit domaine de Montille**

Adresse: Pied-de-la-Vallée (rue du) 2

Références cadastrales: 2011 AC 102

Commentaire descriptif: Ensemble de trois édifices à cour commune, avec parc aboré à l'ouest. Cour fermée accessible par un porche avec portail fermé par deux vantaux en bois. Logis donnant sur la rue du Pied-de-la-Vallée, présentant en façade sur cour une avancée avec tour carrée et comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans et toit en pavillon couverts de tuiles plates avec velux. Edifice en maçonnerie enduite avec chaînes d'angle et soubassement en pierre sur la rue. Baies rectangulaires, baies jumelées et baies carrées. Maison, au sud de la cour, comprenant un étage de soubassement, ouvrant sur la cour, un rez-de-chaussée et un étage de comble. Toit à croupes couvert de tuiles plates avec lucarnes à linteau cintré ou à fronton triangulaire et velux. Maison édifiée en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires ou en arc segmentaire et porte charretière en plein cintre à encadrement en pierre. En façade sur cour, deux escaliers parallèles à la façade : l'un à l'est menant à un palier desservant l'étage d'habitation et l'autre à l'ouest donnant accès au parc. Bâtiment d'exploitation à l'ouest comprenant un rez-de-chaussée et un étage de comble. Toit à croupes couvert de tuiles mécaniques avec lucarne à croupe. Bâtiment en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires et porte charretière en plein cintre. L'ensemble des baies est fermé par des vantaux en bois.

Siècle (en quarts de siècle): limite 16e siècle 17e siècle ; milieu 18e siècle

Diagnostic: Ensemble d'édifices à cour commune constituant un domaine vitivinicole à l'organisation typique des exploitations bourguignonnes avec habitation, bâtiments d'exploitation, cour fermée et vaste porche.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 580

Département 21 Commune: Volnay



Réf de l'image : 1014603098

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole**
Adresse:	Jardins (rue des) 4 ; Abreuvoir (rue de l') 6 ; Fontaines (rue des) 5
Références cadastrales:	2011 AC 278
Commentaire descriptif:	Ensemble de trois bâtiments sur cour fermée accessible par un portail à piliers en pierre de taille, à l'angle de la rue des Jardins et de la rue de l'Abreuvoir. Maison en fond de cour comprenant un rez-de-chaussée en avancée et un étage. Toit à longs-pans couverts de tuiles plates. Bâtiment en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires. Escalier droit en pierre en façade sur cour menant à une terrasse couverte par l'avancée du toit. Elle est percée de velux et repose sur des poteaux en bois, formant ainsi une galerie à l'étage d'habitation. Communs à l'ouest, composés d'un bâtiment rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un étage et d'un bâtiment en "L" comprenant un rez-de-chaussée et deux étages, dont un étage de comble. Premier commun couvert d'un toit à longs-pans de tuiles plates et second commun couvert d'un imposant toit débordant à longs-pans de tuiles plates avec lucarnes à croupe et aisseliers soutenant l'avancée du toit. Communs édifiés en maçonnerie enduite. Baies rectangulaires et portes charretières. Retour du bâtiment en "L" en partie couvert par un appentis de tuiles plates. Autres bâtiments fermant la cour sur la rue des Fontaines et la rue des Jardins présentant une mise en oeuvre en moellons de pierre apparents et de nombreuses baies.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Ensemble d'édifices sur cour présentant un intérêt architectural. Les façades sur rue adoptent une réelle homogénéité et l'implantation de cet ensemble en bout d'îlot, bordé par trois rues, marque particulièrement le paysage urbain par sa monumentalité. A noter, la présence récurrente de la galerie couverte à l'étage d'habitation.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

VOSNE-ROMANEE



La commune de Vosne-Romanée, située à 22 km au sud de Dijon et à 18,3 km au nord-est de Beaune s'étend sur 3,7km² et compte 437 habitants (recensement INSEE 2008). Commune limitrophe de Flagey-Echezeaux au nord, Nuits-Saint-Georges au sud et Boncourt-le-Bois au sud-est. Elle compte aussi l'espace boisé de la Montagne au nord-ouest. La commune est traversée au sud, d'ouest en est, par le cours d'eau de la Bornue. La RD 974 et la voie ferrée traversent le territoire communal du nord au sud à l'est du centre historique. Vosne-Romanée présente un tissu urbain ramassé autour du centre ancien situé au nord du territoire, tissu ancien qui se poursuit, de manière plus lache, vers le sud le long de la rue de la Fontaine. Les seules extensions urbaines se sont faites le long de la RD 974, essentiellement à l'est. L'ensemble du vignoble a subi peu de mitage. Le tissu déjà très dense et la présence des vignes tout autour du centre-bourg ne laisse pas de possiblité quant à la densification du centre ancien. Les extensions se sont naturellement implantées le long de la RN 74 créant ainsi une nouvelle forme de village autour d'un espace central dédié à la vigne.

La commune offre un patrimoine viticole de qualité notamment le long de la rue principale menant de la mairie à la Société civile du domaine de la Romanée Conti, avec des exploitations viticoles sur cour. Vosne-Romanée constitue également un lieu important pour l'histoire viticole de la Côte, abritant ainsi l'ancien vendangeoir des moines de l'Abbaye de Saint-Vivant ainsi que la cuverie du Prince de Conti.

VOSNE-ROMANEE



Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets

N° 996

Département 21 Commune: Vosne-Romanée



Réf de l'image : 1014607892

Dénomination:	ensemble agricole
Titre courant:	**ensembles agricoles ; meurgers**
Adresse:	Cros-Parantoux (lieu-dit) ; Les-Hauts-Beaux-Monts (lieu-dit) ; Au-dessus-des-Malconsorts (lieu-dit)
Références cadastrales:	2011 AN 50 ; 2011 AB 56, 57 ; 2011 AM 63, 68
Commentaire descriptif:	3 repéré. Tas d'épierrements parfois recouverts en partie de végétation
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 997

Département 21 Commune: Vosne-Romanée



Réf de l'image : 1014607940

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison ; domaine Anne Gros**
Adresse:	Communes (rue des) 11
Références cadastrales:	2011 AL 362
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire, implantée en retrait d'une cour, et comportant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un en surcroît. Toit à longs-pans couvert de tuiles mécaniques. Murs en moellons de pierre apparents sur la cour ou enduit sur les autres façades. Baies rectangulaires ou oblongues. Auvents de tuiles plates protégeant les deux portes d'entrée et la porte charretière au centre de la façade. Descente de cave au nord. Chronogramme "1830" gravé sur l'une des pierres de la façade sur cour,
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 19e siècle
Date précise:	1830
Diagnostic:	Probablement remaniée (cuverie ou cellier réaffecté), cette maison présente une mise en œuvre simple mais élégante.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 998

Département 21 Commune: Vosne-Romanée



Réf de l'image : 1014607915

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir**
Adresse:	Pont (ruelle du) ; La-Fontaine-de-Vosne (lieu-dit)
Références cadastrales:	2011 AK 184
Commentaire descriptif:	Aménagement d'un bassin et de pierres inclinées sur le cours d'eau cours d'eau le Bornue. Cet aménagement n'est pas couvert,
Siècle (en quarts de siècle):	2e quart 19e siècle
Diagnostic:	Seul lavoir repéré de la commune. Certaines pierres sont dégradées.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 999

Département 21 Commune: Vosne-Romanée



Réf de l'image : 1014608167

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison ; domaine Leroy ; Les Genaivrières**
Adresse:	Fontaine (rue de la) 15
Références cadastrales:	2011 AK 149
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, implanté entre cour et jardin, comportant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert d'ardoises et percé de lucarnes à deux pans, de tabatières et de chatières. Murs en maçonnerie crépie avec chaînes d'angle harpées et soubassement en pierre. Baies rectangulaires avec balcons et garde-coprs en fer forgé devant deux des fenêtres du premier étage de la façade est. Descente de cave à l'angle sud-ouest. Jardin aménagé et cour clos de murs en pierre couverts d'un chaperon de tuiles mécaniques. Sur la cour, portail formé de deux piliers en pierre de taille et porte piétonne, les deux fermés par une grille en fer forgé.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle
Diagnostic:	Maison aux proportions élégantes composant, avec sa cour et son jardin aménagé, un ensemble au charme discret.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1000

Département 21 Commune: Vosne-Romanée



Réf de l'image : 1014607923

Dénomination:	mairie ; école
Titre courant:	**mairie-école**
Adresse:	Mairie (place de la)
Références cadastrales:	2011 AL 92
Commentaire descriptif:	Edifice de plan en T, comportant un premier corps de bâtiment rectangulaire avec une cave semi-enterrée, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit brisé à croupes couvert d'ardoises avec lucarnes à fronton cintré, velux et tabatières. Murs en maçonnerie enduite avec chaînes harpées, bandeau et soubassement en pierre. Soupiraux pour éclairer la cave, baies rectangulaires ou en plein-cintre. Garde-corps en fer fogé devant les fenêtres du premier étage. La travée centrale de la façade sud forme un léger avant-corps et est couronnée d'un édicule sculpté en pierre surmonté d'un fronton triangulaire. Cet édicule comporte une horloge en pierre, l'inscription "MAIRIE" et un blason orné des lettres "RF". Perron en pierre conduisant à la porte d'entrée. Au centre de la façade nord et perpendiculairement, deux corps de bâtiment rectangulaires. Le premier possède une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble, le second un rez-de-chaussée et un étage de comble. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates et percés de velux. Murs en maçonnerie enduite avec chaînes harpées, bandeau et soubassement en pierre. Baies rectangulaires avec garde-corps en fer fogé aux fenêtres du premier étage. Sur le pignon nord du second corps, chronogramme "1884". Le long des deux rues, des ailes généralement d'un niveau se développent et ferment ainsi l'ensemble de la parcelle.
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle
Date précise:	1884
Diagnostic:	Imposant bâtiment particulièrement visible dans l'espace public en raison de son implantation à un croisement de rue avec un grand espace dégagé au sud. De plus, ses modénatures soignées et son ordonnancement général ont conservé leur authenticité.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 1001

Département 21 Commune: Vosne-Romanée



Réf de l'image : 1014607906

Dénomination:	croix monumentale
Titre courant:	**croix monumentales**
Adresse:	CR de la Grande rue ; CR 7 ; CR des Bas de combes ; Goillotte (rue de la) ; Croix Rameau (rue de la) ; Clos du château
Commentaire descriptif:	7 repéré ; 0 étudié. Croix monumentales en pierre ou béton sur piédestal.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle ; 20e siècle

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 1002

Département 21 Commune: Vosne-Romanée



Réf de l'image : 1014608089

Dénomination:	monument aux morts
Titre courant:	**monuments aux morts**
Adresse:	Hautes Maizières (lieu-dit) ; Aux communes (lieu-dit)
Références cadastrales:	2011 AC 18 ; AK 126
Commentaire descriptif:	Monuments en pierre en forme d'obélisque. Le premier porte les inscriptions suivantes : "Ici reposent / XXII légionnaires / du Rhône / morts pour la défense / de la patrie / au combat de Nuits / XVIII décembre / MDCCCLXX" ; " Erigé / en leur honneur / par les habitants de / Vosne-Romanée" ; ainsi que le noms des soldats morts pendant la guerre de 1870. Le deuxième monument est doté d'une sculpture représentant un soldat et porte l'inscription : "A ses enfants / morts pour la patrie / la commune de Vosne-Romanée / 1914-1918".
Siècle (en quarts de siècle):	4e quart 19e siècle ; 2e quart 20e siècle
Date précise:	1929

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1003

Département 21 Commune: Vosne-Romanée



Réf de l'image : 1014607947

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maisons de maître**
Adresse:	Communes (rue des) 9 ; Fontaine (rue de la) 1
Références cadastrales:	2011 AL 350 ; AK 123
Commentaire descriptif:	2 Repéré. 0 Etudié. Maisons de plan carré implantées en retrait par rapport à la rue, comprenant un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toits bisés à croupes couverts d'ardoises et éclairés par des lucarnes et des œils-de-bœuf. Bâtiments édifiés en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires et en arc segementaire. Balcon au premier étage de la travée centrale.
Siècle (en quarts de siècle):	20e siècle
Diagnostic:	Bâtiments présentants les caractéristiques architecturales des maisons de maîtres datant du début du 20e siècle, en bon état.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1004

Département 21 Commune: Vosne-Romanée



Réf de l'image : 1014608056

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit Clos Eugénie**
Adresse:	Gouillotte (rue de la) 14
Références cadastrales:	2011 AL 78 ; 80
Commentaire descriptif:	Ensemble comprenant une maison de maître et deux cuveries. Maison de plan rectangulaire implantée parallèlement à la rue, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble.Toit brisé à croupes couvert de tuiles plates et éclairé par des lucarnes en arc segmentaire, à fronton triangulaire et oeils-de-bœufs. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents en façade est et enduits sur les autres façades. Baies rectangulaires et à linteau délardé. Maison flanquée en façade est d'une cuverie de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un comble à surcroît. Toit à croupes couvert de tuiles plates et éclairé par une lucarne pendante. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires, oblongues et oculi. Chiffre et chronogramme dans l'agrafe de la porte charretière : "G.P / 1889". Deuxième cuverie de plan rectangulaire implantée à l'ouest de la maison, comprenant un rez-de-chaussée et un étage de comble. Toit brisé à croupes et à égoûts retroussés couvert de tuiles plates et éclairé par des lucarnes. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires et en anse de panier. Parcelle fermée sur la rue par un mur en pierre et une porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle ; 21e siècle
Date précise:	1889 ; 2009
Diagnostic:	Bâtiments présentant les caractéristiques des ensembles viti-vinicoles du 19e siècle, avec la construction d'une nouvelle cuverie en 2009 présentant une architecture qui s'intègre dans le contexte.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1005

Département 21 Commune: Vosne-Romanée



Réf de l'image : 1014608062

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit domaine René Engel**

Adresse: Mairie (place de la) 3

Références cadastrales: 2011 AL 173

Commentaire descriptif: Ensemble sur cour comprenant une maison de maître au centre de la cour et un bâtiment d'exploitation au sud. Maison de plan rectangulaire comprenant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupes couvert d'ardoises et éclairé par une lucarne-pignon, des chiens-assis et des vélux. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires, oblongues et en arc segmentaire. Balcon en fer forgé au premier étage de la travée centrale. Escalier menant au premier étage de la façade sud avec garde-corps en fer forgé et auvent. Bâtiment d'exploitation de plan rectangulaire implanté au sud de la maison, comprenant un rez-de-chaussée et un comble à surcroît. Toit à longs-pans couvert d'ardoises et éclairé par une lucarne pendante surmontée d'un toit en pavillon. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires et en arc segmentaire avec encadrement de brique. Ensemble fermé par un mur en pierre couvert de tuiles mécaniques.

Siècle (en quarts de siècle): 20e siècle

Diagnostic: Bâtiments présentant les caractéristiques des ensembles viti-vinicoles du 20e siècle avec cuverie implantée sous la maison.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1006

Département 21 Commune: Vosne-Romanée



Réf de l'image : 1014608075

Dénomination: église

Titre courant: **église Saint-Martin**

Adresse: Eglise (place de l')

Références cadastrales: 2011 AL 17

Commentaire descriptif: Eglise de plan en croix latine construite en moellons de pierre enduits sauf pour la façade est où ils sont apparents et pour le portail qui est en pierre de taille. Contreforts et soubassement en pierre. Toit à longs-pans couverts de tuiles plates. Tour-clocher carrée en façade orientale couverte d'une flèche polygonale en ardoises et à égouts retroussés. Portail aménagé dans la tour-clocher . Il se compose d'une baie rectangulaire surmontée d'un tympan aveugle en plein-cintre et encadrée par des pilastres. Inscription : "Ce clocher a été rebati suivant le traitte reçu Boiteuxnt anuit le 28 iult / 1772 sous la conduite de M. Amant SELOUDRE alors curé de cette paroisse". Clocher percé de baies en plein-cintre. Nef comprenant quatre travées, percée de baies en plein-cintre. Transept percé de baies en plein-cintre. Chevet avec chapelle absidiale.

Siècle (en quarts de siècle): 18e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1007

Département 21 Commune: Vosne-Romanée



Réf de l'image : 1014608140

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Gros Frère et Sœur**
Adresse:	Grands-crus (rue des) 6
Références cadastrales:	2011 AL 335
Commentaire descriptif:	Demeure de plan en T implantée perpendiculairement à la rue, comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toits brisés couverts d'ardoises et éclairés par des lucarnes en plein-cintre et des œils-de-bœuf. Avant-corps en façade est sur cour couvert d'un toit en pavillon d'ardoises. Bâtiment édifié en moellons de pierre crépis avec soubassement en pierre. Baies rectangulaires et en plein-cintre. Escalier en pierre à doubles volées convergentes avec balustrade en fer forgé menant au rez-de-chaussée de la façade est. Perron protégé par une marquise. Bâtiments d'exploitation au nord et à l'est de la cour.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle ; 19e siècle
Diagnostic:	Bâtiments sur cour pésentant les caractéristiques des ensembles viti-vinicoles, avec des particularités architecturales remarquables pour la demeure, très visible depuis l'espace public.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1008

Département 21 Commune: Vosne-Romanée



Réf de l'image : 1014608026

Dénomination:	maison ; rendez-vous de chasse
Titre courant:	**maison ; ancien rendez-vous de chasse des ducs de Bourgogne**
Adresse:	Goillotte (rue de la) 3
Références cadastrales:	2011 AL 82
Commentaire descriptif:	Ensemble comprenant une maison implantée au sud de la parcelle et un bâtiment d'exploitation au nord, tous deux, perpendiculaires à la rue. Maison de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée surélevé et un étage de comble. Toit à croupes couvert de tuiles plates et éclairé par des lucarnes, œil-de-boeuf et des tabatières. Bâtiment édifié en moellons de pierre partiellement enduits avec chaînes d'angle en pierre de taille. Baies rectangulaires. Escalier en pierre menant au rez-de-chaussée de la façade sud, surmonté d'une marquise. Bâtiment d'exploitation de plan rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un comble à surcroît. Toit à demi-croupes couvert de tuiles plates et de tuiles mécaniques et éclairé par une lucarne pendante. Bâtiment édifié en maçonnerie de brique partiellement enduits. Baies en arc segmentaire avec encadrement de brique.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Ensemble viti-vinicole aux caractéristiques architecturales intéressantes et dont l'histoire revêt une grande importance pour le domaine de la Romanée-Conti.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1009

Département 21 Commune: Vosne-Romanée



Réf de l'image : 1014608002

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit château de Vosne, domaine Liger-Bélair**
Adresse:	Château (rue du) 1
Références cadastrales:	2011 AL 29
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire flanqué d'une tour d'escalier en façade nord, implanté à l'ouest de la cour, comprenant une cave, un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à croupes et toit en poivrière couverts de tuiles plates et éclairé par des lucarnes à linteau délardé. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires et en anse de panier.
Siècle (en quarts de siècle):	17e siècle
Diagnostic:	Premier édifice constitutant le domaine, présentant les caractéristiques architecturales des demeures du 18e siècle en bon état.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1010

Département 21 Commune: Vosne-Romanée



Réf de l'image : 1014608005

Dénomination:	demeure
Titre courant:	**demeure ; château de Vosne, domaine Liger-Bélair**
Adresse:	Château (rue du) 1
Références cadastrales:	2011 AL 24
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire flanqué d'une extension récente en façade nord, implantée à l'est de la cour, comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit brisé à croupes couvert d'ardoises et éclairé par des lucarnes en arc segmentaire et des vélux. Les cinq travées centrales forment un léger avant-corps au rez-de-chaussée et au premier étage et un étage d'attique partiel au niveau du comble surmonté d'un édicule sculpté d'un blason. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits et en pierre de taille pour l'avant-corps. Baies rectangulaires, en arc segmentaire, en plein-cintre et à linteau délardé.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 19e siècle ; 21e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant les caractéristiques architecturales des demeures du milieu du 19e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1011

Département 21 Commune: Vosne-Romanée



Réf de l'image : 1014608020

Dénomination: édifice non identifié

Titre courant: **édifice non identifié ; domaine Liger-Bélair**

Adresse: Château (rue du) 1

Références cadastrales: 2011 AL 24

Commentaire descriptif: Bâtiment de plan rectangulaire allongé, implanté au sud du château dans son prolongement, de plain-pied et édifié en moellons de pierre apparents. Baies en arc segmentaire.

Diagnostic: Edifice datant des origines du domaine dont l'usage est indéterminé.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1012

Département 21 Commune: Vosne-Romanée



Réf de l'image : 1014607960

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Gros ; domaine Georges Mugneret et Mugneret-Gibourg**
Adresse:	Communes (rue des) 3, 3B, 5
Références cadastrales:	2011 AL 99, 360
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments sur cour formant un U, composé de maisons d'habitations et de bâtiments d'exploitation. Maisons de plan en L comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toits brisés et toit à longs-pans couverts de tuiles plates et éclairés par des lucarnes en arc segmentaire et des vélux. Bâtiments édifiés en moellons de pierre enduits et crépis. Baies à linteau délardé et rectangulaires. Ensemble fermé sur la rue par une porte charretière couverte d'un arc en anse de panier et une porte piétonne.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle (?)
Diagnostic:	Ensemble d'édifices à cour commune présentant les caractéristiques des bâtiments du 18e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1013

Département 21 Commune: Vosne-Romanée



Réf de l'image : 1014607948

Dénomination: oratoire

Titre courant: **oratoire**

Adresse: Communes (rue des)

Références cadastrales: 2011 AL 358

Commentaire descriptif: Oratoire en pierre composé d'une niche surmontée d'une croix latine.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1014

Département 21 Commune: Vosne-Romanée



Réf de l'image : 1014607983

Dénomination:	immeuble à logements
Titre courant:	**immeuble à logements**
Adresse:	Château (rue du) 18, 20
Références cadastrales:	2011 AC 43 ; 45 ; 48
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté parallèlement à la rue, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages dont un de comble. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et éclairé un œil-de-bœuf et des vélux. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires, oblongues et en plein-cintre.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant des caractéristiques architecturales originales, particulièrement visible depuis l'espace public.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1015

Département 21 Commune: Vosne-Romanée



Réf de l'image : 1014607964

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Sainte-Barbe (rue) 6
Références cadastrales:	2011 AL 343
Commentaire descriptif:	Logis de vigneron de plan rectangulaire flanqué d'une cuverie en façade ouest. Logis comprenant une cave et un rez-de-chaussée surélevé. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires. Deux escaliers droits en façade nord menant au rez-de-chaussée, avec gardes-corps métalliques et auvent pour l'un d'eux.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle (?)
Diagnostic:	Bâtiment présentant les caractéristiques des logis de vigneron datant du 18e siècle.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1016

Département 21 Commune: Vosne-Romanée



Réf de l'image : 1014607982

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison de vigneron**
Adresse:	Sainte-Barbe (rue) 2 ; Goillotte (rue de la) 3
Références cadastrales:	2011 AL 82, 84
Commentaire descriptif:	Maison de plan rectangulaire flanquée d'une cuverie en façade est, comprenant une cave, un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et éclairé par des vélux. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents pour la partie est et enduits pour la partie ouest. Baies rectangulaires, en plein-cintre et oblongues. Porte charretière couverte d'un arc en anse de panier. Escalier en pierre composé d'une première volée centrale et d'une deuxième volée double à montée divergente menant au premier étage en façade nord à galerie haute ouverte, avec balustrades en bois surmontée d'un auvent formé par la toiture.
Siècle (en quarts de siècle):	16e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant les caractéristiques des logis de vigneron datant du 18e siècle, particulièrement intéressant pour l'histoire de la Romanée-Conti. La présence de cette galerie est surprenante en Côte de Nuits il s'agit probablement d'un modèle importé du nord-Mâconnais). Il s'agit d'une des maisons de vigneron les plus remarquables du territoire.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1017

Département 21 Commune: Vosne-Romanée



Réf de l'image : 1014608119

Dénomination: établissement vinicole

Titre courant: **établissement vinicole dit Société civile du domaine de la Romanée-Conti**

Adresse: Eglise (place del') 1

Références cadastrales: 2011 AC 197

Commentaire descriptif: Ensemble d'édifices comprenant un bâtiment d'exploitation au nord de la parcelle, un deuxième en retour implanté à l'est, une tourelle accolée à un autre bâtiment d'exploitation au sud-est et un dernier bâtiment au sud-ouest. Le bâtiment d'exploitation au nord, ancien vendangeoir, de plan rectangulaire, comprend un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates et éclairé par 41 vélux. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents et enduits sur la façade nord. Baies rectangulaires, en arc segmentaire et oculi. Escalier en pierre menant au premier étage en façade sud. Autres bâtiments d'exploitation, de plan rectangulaire, comprenant un rez-de-chaussée et un étage ou de plain-pied. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates éclairés par des vélux pour le bâtiment au sud-est. Bâtiments édifiés en moellons de pierre apparents, avec joints beurrés sur certaines façades. Baies rectangulaires, en plein-cintre et en accolade.Tourelle comprenant un rez-de-chaussée et trois étages. Toit en poivrière couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre enduits. Baies rectangulaires. Présence de contreforts sur les façades sur rue. Ensemble clos par un mur en pierre et une porte piétonne.

Siècle (en quarts de siècle): 13e siècle (?)

Diagnostic: Ensemble présentant les caractéristiques des domaines viti-vinicole du 13e siècle, malgré de forts remaniements. Intérêt historique fort quant au témoignage de la présence des moines dans la création des grandes exploitations viticoles. Intérêt économique quant à la renomée du domaine à l'échelle internationale.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☑ Dénaturé

VOUGEOT



La commune de Vougeot, située à 18 km au sud de Dijon et à 20,7 km au nord-est de Beaune s'étend sur 8,8 km² et compte 204 habitants (recensement INSEE 2008). Commune limitrophe de Chambolle-Musigny au nord-ouest, de Flagey-Echezeaux au sud et à l'est et Gilly-lès-Cîteaux au nord-est. Elle est traversée au nord par la Vouge. La RD 974 traverse le territoire à l'est. Le tissu urbain du centre ancien est dense avec la prédominance d'un bâti sur cour. La trame viaire n'a pas évolué depuis la fin du 19e siècle. Deux zones d'extensions sous forme de pavillonnaire sont à noter au sud du centre historique.

La présence du clos de Vougeot est l'élément remarquable de la commune. L'implantation du château, au centre du clos et en marge de l'espace urbanisé, garantit sa mise en valeur. L'inexistance d'une église au sein du village constitue à la fois une originalité mais également un manque de repère. La pérennité du tissu ancien, malgré quelques modifications du bâti, est un élément notable quant à la préservation de la morphologie de la commune.

VOUGEOT



Patrimoine bâti, croix, monuments

Espaces publics, entrées de ville, séquences urbaines

Cabottes, meurgers, murets

N° 1026

Département 21 Commune: Vougeot



Réf de l'image : 1014608437

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir**
Adresse:	Moulin (rue du)
Références cadastrales:	2011 0A 504
Commentaire descriptif:	Aménagement du bord de la rivière consistant en une margelle en pierre de taille (c'est la rivière qui fait office de bassin).
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☑ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1027

Département 21 Commune: Vougeot



Réf de l'image : 1014608419

Dénomination:	lavoir
Titre courant:	**lavoir**
Adresse:	Moulin (rue du)
Références cadastrales:	2011 0A 149
Commentaire descriptif:	Edifice de plan rectangulaire, ouvert en façade par des grandes arcades, édifié en moellons de pierre apparents et en brique. Bassin rectangulaire en pierre de taille. Toiture à compluvium sur les quatre côtés couverte de tuiles plates, supportée par des poteaux de bois.
Siècle (en quarts de siècle):	19e siècle

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1028

Département 21 Commune: Vougeot



Réf de l'image : 1014608399

Dénomination:	mairie ; école
Titre courant:	**mairie-école**
Adresse:	Cras (rue des) 1
Références cadastrales:	2011 0A 134
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté perpendiculairement à la rue, comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Toit à croupes couvert de tuiles mécaniques et éclairé par des tabatières. Bâtiment comprenant cinq travées et édifié en moellons de pierre apparents en façade est et enduits sur les autres façades avec chaînes d'angle en pierre de taille. Avant-corps de la travée centrale édifié en pierre de taille et surmonté d'un fronton triangulaire avec horloge et cloche. Baies en arc segmentaire. Cartouche orné d'une grappe de raisin sculptée au-dessus de la porte d'entrée, surmonté d'une inscription : "Maison commune". Garde-corps en fer forgé aux fenêtres du premier étage. Descente de cave en façade nord. Escalier en pierre de quatre marches menant au rez-de-chaussée en façade est et de trois marches en façade ouest. Parcelle délimitée par un mur en pierre surmonté d'une grille métallique, fermé par un portail encadré de deux piliers en pierre.
Siècle (en quarts de siècle):	20e siècle
Diagnostic:	Bâtiment présentant les caractéristiques des édifices publics datant du début du 20e siècle.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 1029

Département 21 Commune: Vougeot



Réf de l'image : 1014608413

Dénomination: monument aux morts

Titre courant: **monument aux morts**

Adresse: Vieux château (rue du)

Commentaire descriptif: Monument en pierre en forme d'obélisque portant les noms des soldats morts pendant les Première et Deuxième guerres mondiales. Inscription portée : " Aux / enfants / de Vougeot / morts / pour / la France / 1914-1918".

Siècle (en quarts de siècle): 2e quart siècle

Etat

- [x] Bon état apparent
- [ ] Menacé
- [ ] Vestiges
- [x] Bon niveau (authenticité)
- [ ] Remanié
- [ ] Dénaturé

N° 1030

Département 21 Commune: Vougeot



Réf de l'image : 1014608430

Dénomination:	maison ; moulin
Titre courant:	**moulin, actuellement maison**
Adresse:	Moulin (rue du) 1, 3
Références cadastrales:	2011 0A 312 ; 513
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments formant un U implanté perpendiculairement à la rue et situé sur la Vouge. Bâtiments comprenant un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé et un ou deux étages dont un en surcroît. Toits à longs-pans et toit à croupes couverts de tuiles plates et éclairés par des vélux. Bâtiments édifiés en moellons de pierre apparents partiellement enduits. Baies rectangulaires et oblongues. Mécanisme de l'ancien moulin présent en façade ouest.
Siècle (en quarts de siècle):	18e siècle
Diagnostic:	Bâtiment au volume très imposant dans le paysage urbain, dont le rôle économique fut important dans le développement de la commune.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☐ Bon niveau (authenticité)
- ☑ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1031

Département 21 Commune: Vougeot



Réf de l'image : 1014608442

Dénomination:	maison
Titre courant:	**maison**
Adresse:	Cras (rue des) 2
Références cadastrales:	2011 0A 133
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan rectangulaire implanté parallèlement à la rue, comprenant un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toit à croupe et à longs-pans couverts de tuiles plates et éclairés par un œil-de-bœuf et des vélux. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires, à linteau délardé et oculi. Auvent couvert de tuiles plates au-dessus de la porte du rez-de-chaussée de la façade nord. Escaliers en pierre de deux à trois marches permettant l'accès au rez-de-chaussée en façade nord, est et sud.
Siècle (en quarts de siècle):	Temps modernes ; Epoque contemporaine
Diagnostic:	Bâtiment du 18e siècle présentant un volume imposant dans l'espace public et une mise en œuvre soignée, en bon état.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1032

Département 21 Commune: Vougeot



Réf de l'image : 1014608469

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit domaine Leymarie-Ceci**
Adresse:	Vieux château (rue du) 24
Références cadastrales:	2011 0A 172 ; 260
Commentaire descriptif:	Ensemble de bâtiments sur cour comprenant une maison d'habitation et des bâtiments d'exploitation. Maison de plan rectangulaire implantée à l'est de la cour, flanquée d'un pavillon de plan carré en façade ouest. Maison comprenant une cave, un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble et un rez-de-chaussée surélevé et trois étages dont un de comble pour le pavillon. Toit à longs-pans et toit en pavillon éclairés par des lucarnes en arc segmentaire et à fronton triangulaire. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires. Descente de cave en façade ouest. Passage cocher rectangulaire en façade est. Bâtiments d'exploitation de plan rectangulaire implantés au nord, à l'ouest et au sud de la cour, comprenant un rez-de-chaussée et un étage ou de plain-pied. Toits à longs-pans et toit en pavillon couverts de tuiles plates. Bâtiments édifiés en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires et en plein-cintre.
Siècle (en quarts de siècle):	Temps modernes
Diagnostic:	Ensemble présentant les caractéristiques des domaines viti-vinicoles du 18e siècle, avec une mise en œuvre élégante pour la maisons.

Etat	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé

N° 1033

Département 21 Commune: Vougeot



Réf de l'image : 1014608356

Dénomination:	édifice non identifié
Titre courant:	**édifice non identifié**
Adresse:	Clos de Vougeot (chemin du)
Références cadastrales:	2011 0A 38
Commentaire descriptif:	Bâtiment flanqué d'une tour hexagonale en façade nord, implanté dans le Clos de Vougeot, comprenant un rez-de-chaussée et un étage pour le corps central et un rez-de-chaussée et deux étages pour la tour. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents, partiellement enduits au premier étage. Toit polygonal couvert d'ardoises. Baies rectangulaires. Le toit porte deux épis de faîtage et une frise en zinc. Une frise de lambrequins orne l'avancée du toit qui protège un balcon porté par des consoles.
Siècle (en quarts de siècle):	20e siècle
Diagnostic:	Edifice présentant des caractéristiques architecturales originales, très visible au sein du vignoble, mais dont l'usage reste indéterminé.

Etat

- ☐ Bon état apparent
- ☑ Menacé
- ☐ Vestiges
- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1034

Département 21 Commune: Vougeot



Réf de l'image : 1014608338

Dénomination:	établissement vinicole
Titre courant:	**établissement vinicole dit château de la Tour**
Adresse:	Montagne (rue de la)
Références cadastrales:	2011 0A 42
Commentaire descriptif:	Bâtiment de plan en U comprenant un corps central de plan rectangulaire à l'est flanqué d'un pavillon de plan carré lui-même flanqué d'une tourelle au nord-est et d'une tour carrée au sud, et des bâtiments d'exploitation au nord et à l'ouest. Bâtiments comprenant un rez-de-chaussée et un étage en surcroît ou un rez-de-chaussée et deux étages. Toits à longs-pans, toit en batière, toit en pavillon et à croupes couverts de tuiles plates éclairés par des lucarnes pendantes, des lucarnes à deux versants et une lucarne-pignon. Bâtiments édifiés en moellons de pierre apparents et enduits. Baies rectangulaires et en plein-cintre. Quai de déchargement en façade nord.
Siècle (en quarts de siècle):	20e siècle
Diagnostic:	Domaine vini-viticole présentant des caractéristiques architecturales atypiques, particulièrement visible dans le Clos de Vougeot.

Etat

- ☑ Bon état apparent
- ☐ Menacé
- ☐ Vestiges

- ☑ Bon niveau (authenticité)
- ☐ Remanié
- ☐ Dénaturé

N° 1035

Département 21 Commune: Vougeot



Réf de l'image : 1014608238

Dénomination:	château
Titre courant:	**château dit du Clos de Vougeot**
Adresse:	Clos de Vougeot (lieu-dit du)
Références cadastrales:	2011 0A 25
Commentaire descriptif:	Ensemble d'édifices composé de bâtiments d'exploitation de plan rectangulaire sur cour carrée implantés à l'ouest, un bâtiment de plan rectangulaire au sud et de deux ailes de plan rectangulaire au nord et à l'est. Bâtiments sur cour carrée de plain-pied. Toits à longs-pans couverts de tuiles plates et éclairés par des chatières. Bâtiments édifiés en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires et porte charretière en arc segmentaire. Bâtiment au sud de la cour, comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Toit à longs-pans couvert de tuiles plates. Bâtiment édifié en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires et porte charretière en plein-cintre. Corps de bâtiments au nord et à l'est flanqués de tours carrées en façade nord, comprenant un rez-de-chaussée surélevé et deux étages dont un de comble. Toits à longs-pans et toits en pavillon couverts de tuiles plates et éclairés par des lucarnes à fronton triangulaire et en arc segmentaire, des tabatières et des lucarnes. Bâtiments édifiés en moellons de pierre apparents. Baies rectangulaires, en plein-cintre et à linteau en accolade. L'ensemble du clos est fermé par un mur en pierre. Présence de portes de domaines le long de la RD 974. Monument dédié à Léonce Boquet situé dans l'allée d'entrée principale du clos.
Siècle (en quarts de siècle):	3e quart 16e siècle
Date précise:	1551

Etat				
	☑	Bon état apparent	☑	Bon niveau (authenticité)
	☐	Menacé	☐	Remanié
	☐	Vestiges	☐	Dénaturé



IDENTIFICATION DES ATTRIBUTS DU BIEN DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE PROPOSE A L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL UNESCO

(Sélection effectuée dans le dossier de candidature)

4 – Les attributs du site des Climats

Deux millénaires de viticulture sont inscrits dans le site des Climats. Les attributs matériels recensés sont autant de supports tangibles de l'expression de la valeur universelle exceptionnelle du site des Climats de Bourgogne. Ils sont associés à un ensemble d'attributs immatériels qui illustrent également une culture du territoire.

1 – Les attributs structurants liés à l'organisation du site des Climats

L'implantation des villages viticoles et les morphologies urbaines



Le vignoble de Chassagne-Montrachet vu du ciel avec, au premier plan, l'abbaye de Morgeot, en second plan, le village de Chassagne-Montrachet et au fond à droite celui de Puligny-Montrachet
(© Photo T. Gaudillère)

Les villages de la côte viticole sont établis au cœur du vignoble, dans la partie la plus basse du talus d'érosion du plateau, au débouché des combes pénétrant dans l'arrière-pays. Les centres urbains se succèdent à intervalles réguliers tous les 1,5 à 3 kilomètres. L'implantation des villages varie du nord au sud de la Côte viticole, mais la plupart se sont construits perpendiculairement au talus, avec un territoire communal s'étendant souvent d'est en ouest, contenant le terroir de plateau, celui du talus et celui du début de la plaine. Les communes de Vougeot, Flagey-Echezaux, Aloxe-Corton et Chorey-lès-Beaune n'ont pas de terroir sommital, c'est-à-dire de territoire cultivé s'étendant en partie haute de la côte. Concernant la superficie, trois typologies de villages se dégagent sur la Côte. Les villages implantés sur les coteaux, à l'ouest de la RD 974, présentent une superficie restreinte et sont peu étendus. Les petits bourgs (Ladoix-Serrigny, Savigny-lès-Beaune, Meursault, etc.) sont beaucoup plus étendus et leur territoire empiète généralement sur les abords de la RD 974, de la voie ferrée et même de l'autoroute A6. Enfin, les villes de Beaune et de Nuits-Saint-Georges présentent les caractéristiques des espaces urbains importants en termes d'attractivité régionale qui s'illustrent à travers le développement des zones d'habitats et d'activité à l'extérieur de l'espace historique urbanisé.

2.A Description du Bien



Parcelles à Fixin
(© Photo O. Gerbeaux)

Les parcelles de vignes

Les plants de vignes sont, dans chaque parcelle, alignés en rangs serrés et disciplinés. Sur les parcelles, la plantation est basse et dense, avec 8 000 à 10 000 pieds par hectare (soit environ un pied de vigne par mètre carré), pour une vigne d'un mètre de hauteur. Les tailles effectuées sur les plants tendent à limiter le nombre de grappes par cep, entre cinq et dix en moyenne. Ces caractéristiques, qui réduisent l'espace vital de la plante, favorisent la concentration, dans un petit nombre de grappes, des éléments physiques et chimiques issus du sol, permettant de tendre vers l'excellence du produit final. La superficie varie d'une parcelle à l'autre, certaines pouvant être regroupées pour constituer alors une seule propriété. Les chemins, les murs et murets servent souvent de limites séparatives. Parfois, la distinction se fait uniquement entre deux rangs de vignes, sans autre matérialisation physique. Véritable mosaïque de climats, le territoire de la côte viticole relève de nombreux petits et moyens propriétaires, les grandes propriétés n'existant qu'à de très rares exemples. Les quelques domaines importants présents sur la Côte possèdent des parcelles de vignes dispersées en divers lieux, parfois assez éloignés les uns des autres. Près d'une vingtaine de propriétaires se partagent par exemple les 8 hectares du Montrachet et près de 100 les 50 hectares du Clos de Vougeot.



Portail en fer du premier cru Clos des Perrières, Meursault
(© Photo T. Gaudillère)



Dans les vignes en hiver
(© Photo J.-M. Schwartz)



Muret à Aloxe-Corton
(© Photo D. Gardenne)

Les murets

Les murets et les divers types de murs (de soutènement, de terrassement, de clôture) constituent autant d'ouvrages en pierre nécessaires à la culture de la vigne, véritable ossature caractérisant et valorisant le paysage viticole et soulignant le relief du coteau. Ils sont particulièrement visibles depuis les principales voies d'accès (notamment la Route des Grands Crus). Leur rôle est essentiel dans la lutte contre l'érosion des sols puisqu'ils contribuent, notamment les murs de soutènement et de terrassement, à fractionner les flux de ruissellement, à retenir la terre, à réduire les pentes et à ralentir l'écoulement des eaux de pluie. Les murs de clos, parfois assortis de hauts portails, constituent davantage une protection contre les déprédations humaines ou animales et permettaient à l'origine de circonscrire un domaine identifiable.

La technique de mise en œuvre en pierre sèche, avec un matériau unique provenant du sol même des climats et collecté au cours de l'épierrement des terres (étape au cours de laquelle les délitements du substrat calcaire affleurant à la surface sont extraits afin de rendre la parcelle cultivable), est quasiment identique pour tous les types de murs : les pierres sont posées horizontalement les unes sur les autres et calées par des éclats, l'ensemble étant coiffé d'une ou deux rangées de pierres dressées sur champ (coiffe « en hérisson ») permettant de charger les dernières assises et d'assurer un blocage parfait de la structure. Lorsque le ramassage de la pierre ne peut s'effectuer sur le site, elle est extraite des carrières locales de pierres mureuses (actuellement carrières de Magny-lès-Villers, de Concœur-Corboin ou de Nuits-Saint-Georges) et grossièrement équarrie avant d'être montée à sec en assises horizontales. La coiffe « en hérisson » est régulièrement remplacée par une dalle en couverture. L'apparition de

2.A Description du Bien



Porte de clos Grand Montrachet, domaine Jacques Prieur
(© Photo Lincoln Russel)



Muret à Gevrey-Chambertin
(© Photo GRAVAL)



Muret du clos des Mouches, Beaune premier cru
(© Photo J. Drouhin)



Muret à Gevrey-Chambertin
(© Photo D. Gardenne)



Vignoble de Nuits-Saint-Georges, au pied du chateau Gris, vers le Côteau des Bois
(© Photo Arnaudet)



Mur du clos Vougeot
(© Photo GRAVAL)

murs et murets maçonnés au mortier de chaux et au sable date du milieu du XIXe siècle. Le calage des assises du mur ne se fit plus alors à l'aide d'éclats de pierre mais au mortier. Afin d'éviter les infiltrations, le sommet fut par ailleurs couvert d'un chaperon maçonné en laves (terme régional désignant une dalle de calcaire de faible épaisseur) à pente unique, d'une dalle grossièrement taillée ou d'une dalle de béton. Présents depuis des siècles pour certains, les murets ont été parfois peu entretenus, réparés, bétonnés ou surhaussés, d'autres ont été éboulés ou détruits par inadvertance. Nombre de ces murets en pierre bénéficient néanmoins d'un entretien et de restaurations de grande qualité (à l'instar des murets du domaine Louis Latour à Aloxe-Corton) qui contribuent à l'image de marque du vignoble, en évitant l'homogénéisation de l'espace viticole, et qui permettent surtout à ces petites constructions de jouer efficacement leur rôle.

II – Les attributs figuratifs liés à l'emergence du site des climats



Cathédrale Saint-Bénigne, façade
(© Photo Ville de Dijon)

L'ancienne abbatiale Saint-Bénigne (Dijon)

Saint-Bénigne, actuelle église cathédrale du diocèse de Dijon, était à l'origine une église abbatiale située extérieurement à l'ouest du *castrum*. Un monastère avait en effet été établi au haut Moyen Age auprès de la basilique élevée sur la sépulture de Bénigne, reconnu en 511 comme premier apôtre et martyr de Dijon. Deux constructions successives vinrent remplacer la première basilique mérovingienne (vers 870, puis à la fin du x[e] siècle). Sous la conduite de l'abbé Guillaume de Volpiano (962-1031), la reconstruction de l'édifice fut entreprise entre 1001 et 1026. L'église, alors une des plus vastes de la Chrétienté (100 mètres de long), fut dotée d'une rotonde construite sur l'emplacement du tombeau de saint Bénigne. Seul vestige de l'édifice roman, le premier niveau de cette rotonde s'apparente aujourd'hui à une crypte. Les bâtiments abbatiaux furent vraisemblablement reconstruits en 1031 sous l'abbatiat d'Halinard. L'édifice actuel, de style gothique, date quant à lui de 1270. Sa construction s'acheva au début du XIV[e] siècle. Église cathédrale à partir de 1792, l'édifice est construit en pierre de Dijon. Il présente une façade occidentale avec narthex surmonté d'une galerie (galerie du Gloria), puis d'une seconde reliant les deux tours hexagonales qui flanquent la façade. Le tympan du portail en plein cintre était orné de bas-reliefs, brisés au moment de la Révolution et remplacés par un bas-relief de Edme Bouchardon (1698-1762), initialement exécuté pour l'église Saint-Étienne et représentant le supplice de ce martyr. La nef comporte cinq travées voûtées d'ogives et présente une élévation à trois niveaux avec triforium. Le chevet, au toit de tuiles plombifères, est largement épaulé de contreforts et d'arcs-boutants. La flèche surmontant la croisée



Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon
(© Photo Ville de Dijon)

Palais des Ducs et des États de Bourgogne (Dijon)

Simple forteresse adossée au castrum élevé au IIIe siècle contre les invasions barbares, le palais des Ducs fut reconstruit à partir de 1366 par le premier des ducs Valois, Philippe le Hardi (1342-1404). La Tour de Bar (qui doit ce nom à la captivité de René d'Anjou, duc de Bar, qui y fut enfermé en 1431) constitue le bâtiment le plus ancien de l'ensemble. Parmi les autres bâtiments d'origine se trouvent les cuisines ducales (édifiées en 1433), le corps de logis principal de l'hôtel ducal bâti par l'architecte lyonnais Jean Poncelet (de 1450 à 1455) et la Tour de la Terrasse (Tour Philippe Le Bon), haute de 52 mètres. La nécessité de bâtir une salle destinée à la tenue des États de Bourgogne, dont Dijon devint le siège à partir de 1668, fut le prélude à une vaste reconstruction du palais. À partir de 1681, cette reconstruction fut entreprise sous la direction d'architectes de renom qui allaient se succéder pendant plus d'un siècle sur ce chantier. Ainsi, Jules Hardouin-Mansart (1646-1708), premier architecte du Roi, intervint à Dijon dès 1685, imaginant l'aménagement du palais à partir de celui de la place Royale, son hémicycle d'arcades, achevé en 1689, devant servir d'écrin à la statue de Louis XIV, fondue à la Révolution. Robert de Cotte (1656-1735), Jacques Gabriel (1667-1742), Claude Saint-Père (?-?), Charles-Joseph Le Jolivet (1727-1794), et les ingénieurs Thomas Dumorey (1717-1782) et Émiland Gauthey (1732-1806) succédèrent à Hardouin-Mansart. Le logis ducal fut complètement englobé dans une structure classique conçue et articulée avec un sens de la scénographie identique à celui déployé à Versailles par Jules Hardouin-Mansart. Ce fut en 1786 que l'ensemble fut finalement achevé. Le palais des Ducs et des États de Bourgogne s'articule aujourd'hui autour de trois cours. À l'est, la cour de Bar, comprenant la tour médiévale carrée du même nom flanquée de tourelles et d'un imposant escalier avec arcades, est bordée de trois bâtiments, accueillant notamment les anciennes cuisines ducales et le musée des Beaux-Arts (aile construite au XIXe siècle à l'est de la cour) ; ce dernier offrant une façade sur rue rythmée de baies en plein cintre qui contraste fortement avec les caractéristiques médiévales de l'architecture des autres bâtiments de la cour (fenêtres à meneaux, linteaux en accolade, lucarne pignon). La cour d'honneur, ouvrant sur la place de la Libération, abrite le « logis du roi » et présente une véritable symétrie archi-



Place de la Libération, Dijon
(© Photo T. Gaudillère)

2.A Description du Bien



Vue aérienne des Hospices de Beaune
(© Photo J.-P. Mazard)

mentation particulièrement riche, notamment par les toits de tuiles plombifères (vernissées), la mise en œuvre en pan de bois ou les fermettes débordantes des lucarnes et leurs décors sculptés en bois et en ferronnerie. Dans les angles postérieurs de la cour, deux tourelles d'escalier hors-œuvre, couvertes l'une d'un toit conique, l'autre d'un toit polygonal, donnent accès à la galerie haute qui dessert l'étage des deux ailes. Les bâtiments présentent à l'ouest et au sud de la cour, deux étages à galeries avec colonnettes de pierre au rez-de-chaussée et de bois au premier étage, qui participent pleinement à l'animation des façades. Les baies, qu'il s'agisse des ouvertures du premier étage ou des portes du rez-de-chaussée, sont pour la plupart ornées de fins linteaux en accolade. Les bâtiments nord et est présentent des façades en pierre de taille. Le premier est couvert d'un toit à longs-pans de tuiles plombifères (formant des motifs de losanges) éclairé par des lucarnes à fronton triangulaire et des *oculi* ; le second d'un toit à longs-pans d'ardoises éclairé par deux imposantes lucarnes à fermettes débordantes, ainsi que de chatières. Ce bâtiment est en outre surmonté d'une imposante flèche polygonale pour-



Maison de vigneron à Savigny-lès-Beaune
(© Photo GRAVAL)

III – Les attributs matérialisant une exploitation du site des climats

L'habitat vigneron et les ensembles viticoles

La maison vigneronne de la Côte viticole bourguignonne se caractérise par sa structure en hauteur, principe constant dans ce type d'habitat. Autrefois lieu unique de l'exploitation, la maison traditionnelle comprend généralement un logis (à pièce unique pour les logis les plus modestes), associé ou non à des dépendances. Le logis est situé à l'étage ou au rez-de-chaussée surélevé sur cellier ou sur cave. La cave est un local situé en sous-sol (entièrement enterré) et le cellier un local situé à l'étage de soubassement (enterré sur une seule face), l'un comme l'autre étant affecté à l'élevage et à la conservation du vin.

Le logis peut être flanqué d'un corps en appentis abritant, en partie basse, soue, niche à chien, clapier ou poulailler et, en partie haute, souillarde (pièce où se lave la vaisselle) qui aujourd'hui a parfois disparue ou subi des modifications. Un escalier commun hors œuvre, à une volée droite en pierre, habituellement parallèle à la façade, dessert le logis et la souillarde. Le palier, grande dalle de pierre calcaire monolithe, est généralement protégé par l'avancée du toit qui repose alors sur un ou plusieurs poteaux de bois. Cet auvent n'a cependant pas toujours été conservé et quelques paliers de maisons vigneronnes sont ainsi entièrement découverts. La porte du cellier ou la descente de cave est aménagée sous la marche palière du logis. À l'origine, le logis simple était pourvu d'un comble aveugle ou faiblement éclairé par un jour, couvert de laves. Aujourd'hui, le comble, souvent devenu un étage d'habitation à part entière, est plus généralement éclairé de véritables lucarnes ou de châssis de toit et couvert de tuiles plates ou mécaniques. La pierre calcaire (calcaire jurassique dur), extraite des carrières situées en partie haute des coteaux, est largement utilisée dans la mise en œuvre des logis vignerons où le plus souvent les bâtiments d'habitation sont enduits à la chaux, parfois colorés par adjonction de lie de vin. Nombre de maisons de vigneron tendent actuellement à perdre leur enduit par un phénomène de mode privilégiant la pierre apparente. Dans les

2.A Description du Bien



Domaine Comte Lafon
à Meursault
(© Photo GRAHAL)



Domaine Comte Lafon
à Meursault
(© Photo GRAHAL)



Château de Pommard
(© Photo GRAHAL)



Domaine
Coste-Caumartin
à Pommard
(© Photo GRAHAL)



Domaine
à Puligny-Montrachet
(© Photo)

2.A Description du Bien



Château de Pommard
(© Photo GRAHAL)

Ces exploitations sont caractéristiques du XIXe siècle, époque où les propriétaires les plus importants et les plus fortunés, profitant d'une conjoncture économique favorable, s'installent au sein de vastes exploitations (souvent en périphérie des villages) agrémentées d'imposantes demeures. Celles-ci constituent sans conteste un enrichissement de la typologie de la maison vigneronne de la côte viticole bourguignonne, en même temps qu'un reflet des mutations socio-économiques de l'époque.



Domaine Capitain
à Ladoix-Serrigny
(© Photo GRAHAL)



Domaine Capitain
à Ladoix-Serrigny
(© Photo GRAHAL)

L'analyse des bases locales et nationales de données scientifiques a permis d'inventorier puis de sélectionner les ensembles viticoles suivants :

• Aloxe-Corton
maison de vigneron, 5 rue Corton ;
maison de vigneron, 1, 3, 5 rue des Chaumes ;
ensemble vitivinicole, 5 rue du Chapitre ;
ensemble vitivinicole, 1 impasse des Fournières ;
ensemble vitivinicole, 2 et 4 rue des Chaumes ;
ensemble vitivinicole, 1 bis rue de Planchot ;
ensemble vitivinicole, 3 rue de Boulmeau ;
ensemble vitivinicole, 9 rue de Boulmeau ;
ensemble vitivinicole, 7 rue des Corton

• Auxey-Duresses
maison de vigneron, rue de Borgey ;
maison de vigneron, rue des Étoiles ;
ensemble vitivinicole, route de Moulins-à-Bâle ;
ensemble vitivinicole, rue du Dessous ; rue de l'Arbre-d'or ;
ensemble vitivinicole, voie communale de Melin-vers-Orches ;
ensemble vitivinicole, RD 973 ;
ensemble vitivinicole, rue du Pont Boillot

• Beaune
ensemble vitivinicole, 3 rue Pierre-Joigneaux ;
ensemble vitivinicole, 4 rue du Faubourg-Saint-Nicolas ;
ensemble vitivinicole, 36 rue du Faubourg-Bretonnière

• Brochon
maison de vigneron, 16 rue du Huit-Mai ;
ensemble vitivinicole, 1 rue des Tilleuls

• Chambolle-Musigny
maison de vigneron, 4 bis rue Traversière ;
maison de vigneron, 2 rue du Carré ;
maison de vigneron, 26 rue Caroline-Aigle ;
maison de vigneron, 26A rue Caroline-Aigle ;
maison de vigneron, 28 rue Caroline-Aigle ;
maison de vigneron, 3 rue Amont ;
maison de vigneron, 1bis rue de l'Église ;
maison de vigneron, 11 rue de Vergy ;
ensemble vitivinicole, 2 rue de Vergy ;
ensemble vitivinicole, 10 rue des Tilleul ;
ensemble vitivinicole, 30A-30B rue Caroline-



Cuverie à Meursault
(© Photo GIVINAL)

Les cuveries (ou cuviers)

Accompagnant souvent le logis, qu'il s'agisse d'une maison de vigneron ou d'une exploitation sur cour, la cuverie accueille le pressoir, le produit de la récolte élevé en cuves, mais aussi les outils de culture de la vigne et les récipients de vendange (les bénatons). L'importance de cet édifice varie selon la taille de l'exploitation. La cuverie s'ouvre généralement sur la rue ou sur la cour commune par une ou plusieurs portes charretières en anse-de-panier ou en plein-cintre. La cuverie, comme l'ensemble des bâtiments de dépendance, présente habituellement une mise en œuvre moins soignée que celle du logis, avec un appareil plus irrégulier à joints pleins ou beurrés (cuverie du domaine Chapuis à Aloxe-Corton, cuverie du château de Pommard, cuverie rue Couturie à Savigny-lès-Beaune, cuverie du domaine Giradin à Santenay, cuverie du domaine rue du Creux-de-Chagny à Puligny-Montrachet). L'architecture de la fin du XIXe siècle a particulièrement marqué la typologie des cuveries : l'aspect habituellement agricole qui caractérisait la cuverie a laissé place à une mise en œuvre fortement ordonnancée, s'inspirant parfois de l'architecture industrielle de cette époque (fronton pignon, encadrements de baie travaillés, maçonnerie alternant pierre et brique, utilisation de structure métallique, etc.). De nombreuses communes de la Côte viticole conservent des exemples de ces cuveries typiques de la fin du XIXe-début du XXe siècle : cuverie du Clos de Tart à Morey-Saint-Denis ; cuverie Goud-de-Beaupuis à Chorey-lès-Beaune, cuverie rue de Cîteaux à Savigny-lès-Beaune, cuverie du domaine Jessiaume à Santenay, etc. Certaines, comme les deux cuveries du château de Cîteaux à Meursault, offrent une ornementation particulièrement riche et soignée, où les motifs créés par la mise en œuvre de briques polychromes viennent rehausser les élégantes modénatures en pierre de taille.

2.A Description du Bien

L'analyse des bases locales et nationales de données scientifiques a permis d'inventorier puis de sélectionner les cuveries suivantes :

• Aloxe-Corton
cuverie, 2 rue des Chaumes ;
cuverie, 4 rue des Chaumes ;
cuverie, 1 bis rue de Planchot ;
cuverie, 3 rue de Boulmeau ;
cuverie, 9 rue de Boulmeau ;
cuverie, 7 rue des Corton

• Auxey-Duresses
cuverie, route départementale de Moulins-à-Bâle

• Beaune
cuverie, 3 rue Colbert ;
cuverie 6 rue Colbert ;
cuverie, 8 rue Colbert ;
cuverie, route de Bouze

• Brochon
cuverie, 3 rue Stephen-Liégeard ;
cuverie, 16 rue du Huit Mai ;
cuverie, 1 rue des Tilleuls

• Chenôve
cuverie, 8 rue Roger-Salengro

• Chambolle-Musigny
cuverie, 10 rue du Tilleul ;
cuverie, 2 rue de Vergy ;
cuverie, rue Sainte-Barbe

• Chassagne-Montrachet
cuverie, 2 place des Noyers ;
cuverie, 9 place des Noyers

• Chorey-lès-Beaune
cuverie, 16 rue des Moutots

• Corgoloin
cuverie, 7 rue de la Gare ;
cuverie, 26 place de la Mairie

• Couchey
cuverie, 2 rue Jean-Jaurès

• Dezize-lès-Maranges
cuverie, Grande-Rue ;
cuverie, route de Nolay

• Fixin
cuverie, 34 rue du Chapître ;
cuverie 28 bis route des Grands-Crus

• Gevrey-Chambertin
cuverie, 11 rue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny ;
cuverie, 10 rue du Monument

• Ladoix-Serrigny
cuverie, 38 route de Dijon ;
cuverie, 16 Grande-Rue-de-Buisson

• Meursault
cuverie, 5 rue du Moulin-Foulot ;
cuverie, 3 rue de Plante ;
cuverie, 5 rue Pierre-Joingneau

• Monthelie
cuverie, 4 place du Puits

• Morey-Saint-Denis
cuverie, 44 Grande-Rue ;
cuverie, 46 Grande-Rue ;
cuverie, 1 place du Monument ;
cuverie, 33 route des Grands-Crus

• Nuits-Saint-Georges
cuverie, 6 rue de Chaux ;
cuverie, 1 route de Dijon ;
cuverie, 6 rue Henri-Challand ;
cuverie, 40 rue Henri-Challand

• Pernand-Vergelesses
cuverie, 2 rue Creux-Saint-Germain ;
cuverie 16-18 rue Rameau-Lamarosse

• Pommard
cuverie, 29 place de l'Église ;
cuverie, 19 place de l'Église ;
cuverie, 17 rue de la Croix-de-Pommard

• Prémeaux-Prissey
cuverie, Le Clos, rue Pique

2.A Description du Bien



Cuverie-pressoir de Chenôve
(© Photo GRAHAL)

effectuées par le laboratoire Chrono-Environnement de l'Université de Besançon tant sur la charpente que sur les pressoirs le confirment aisément : le gros œuvre du bâtiment demeure celui du début du XV[e] siècle.

La cuverie est un bâtiment massé, de type halle, qui occupe au sol une emprise de 650 m² et s'élève à une hauteur de 12 mètres. Comme beaucoup de bâtiment de ce type architectural, habituellement dénommé « grange-halle » ou « grange à poteaux », la cuverie s'ouvrait sur ses deux murs pignons, grâce à deux portes charretières ménagées sur chacune des façades. Le bâtiment en conserve aujourd'hui 3 sur 4, la porte est du pignon septentrional ayant été remaniée depuis.

Bâtiment de plan rectangulaire long de huit travées, coiffé d'une toiture à long pans de tuiles mécaniques percée de châssis de toit, il présente un seul niveau d'élévation sur cave. Edifiée en moellons de pierre calcaire, la cuverie est amplement percée, sur chacune de ses façades, de baies droites ou à arc cintré, à encadrement chanfreiné pour les exemples les plus anciens (XV[e] siècle). Les murs gouttereaux présentent encore des contreforts issus de la reconstruction du début du XV[e] siècle, disparus sur les murs pignons (des traces d'arrachement sont en effet visibles en partie basse du mur pignon sur rue ainsi qu'au-dessus de la fenêtre axiale du mur pignon postérieur).

À l'intérieur du bâtiment, l'imposante toiture est portée par une puissante charpente en chêne, composée de sept fermes transversales et délimitant trois nefs à fermes triangulées (dites fermes « latines »), la nef centrale étant légèrement plus étroite que ses collatéraux (respectivement 5 mètres et 6 mètres de large). Ceux-ci devaient, en effet, permettre la circulation des ouvriers et le stockage des nombreuses cuves.

Un large escalier droit rentrant de 14 marches, ménagé dans l'angle postérieur droit du bâtiment, conduit au niveau de cave. Celui-ci est constitué de deux salles de même longueur, voûtées en berceau

La cuverie du Chapitre (Beaune)



Cuverie du Chapitre (Beaune), caves Drouhin
(© Photo DR)



Caves Drouhin, ancien pressoir (XVIe siècle) des chanoines de Beaune
(© Photo J. Drouhin)



Cuverie et caves de la collégiale Notre-Dame (XIIIe s.)
(© Photo J. Drouhin)

Les cabottes (ou cabotes)

Situées dans le vignoble, ces constructions, servant d'abri contre les intempéries ou de resserre à outils, sont constituées d'un empilement de pierres sèches ramassées sur place lors d'épierrement. Offrant une réelle diversité typologique, les cabottes présentent néanmoins un type dominant, de plan circulaire (Pernand-Vergelesses, Saint-Aubin, Beaune, Brochon) ou semi-circulaire (Aloxe-Corton, Dezize-lès-Maranges). Certaines peuvent également présenter un plan carré (Pernand-Vergelesses, Saint-Aubin) ou rectangulaire (Sampigny-lès-Maranges). Rarement isolées, elles sont habituellement inclu-



Aloxe-Corton, vignoble de la Côte de Beaune
(© Photo D. Gadonna)



Cabotte dans les vignes à Savigny-lès-Beaune
(© Photo J.-M. Schwartz)

ses ou adossées à un meurger, à un mur ou muret (Aloxe-Corton, Pernand-Vergelesses, Gevrey-Chambertin, Saint-Aubin, Dezize-lès-Maranges) ou à un talus (Saint-Aubin). Les cabottes se caractérisent par un système de couverture spécifique, la voûte à assises en surplomb, qui prend la forme d'une coupole hémisphérique surbaissée reposant en partie sur une imposante dalle servant de linteau au-dessus de l'unique ouverture. L'absence presque systématique d'aménagements intérieurs témoigne du caractère sommaire de ces constructions. À l'occasion, un bloc de pierre posé à même le sol contre la



Cabotte à Pernand-Vergelesses
(© Photo GRAHAL)


Les meurgers



Meurger à Brochon
(© Photo GRAHAL)

Ce vocable, tiré du patois bourguignon et dérivant du mot gaulois « *morg* » signifiant « limite », désigne des amas de pierres situés aux abords des plans de vignes. Les pierres entassées constituant ces structures imposantes sont extraites des parcelles de vignes par les vignerons procédant à l'épierrage de leurs terres. Provenant du délitement des calcaires durs du sous-sol, ces pierres sont ensuite entassées à des emplacements non propices à la culture et sur les limites de propriétés, contribuant à les rendre matériellement pérennes. Lorsqu'ils sont implantés dans le sens de la pente, les meurgers servent de zones de ressuyage (permettant de réduire l'impact des eaux déversées) ; en travers de la pente, ils ont un rôle essentiel en rapport avec l'érosion et le maintien de la terre dans les parcelles. Déchets naturels du façonnage de cette terre à vigne, les meurgers constituent un des traits caractéristiques du paysage viticole. Les exemples les plus nombreux de maintien de ces structures se situent à Santenay, à Chassagne-Montrachet ou à Brochon.





Meurger à Beaune
(© Photo GRAHAL)

Meurger à Beaune
(© Photo GRAHAL)



Meurger à Beaune
(© Photo GRAVAL)



Meurger à Santenay
(© Photo GRAVAL)



Meurger à Santenay
(© Photo GRAVAL)



Meurger à
Chassagne-Montrachet
(© Photo GRAVAL)



Meurger à
Chassagne-Montrachet
(© Photo GRAVAL)



Meurger
à Gevrey-Chambertin
(© Photo GRAVAL)



Meurger
à Gevrey-Chambertin
(© Photo GRAVAL)

Les quais de déchargement



Quai de déchargement à Nuis-Saint-Georges
(© Photo CIVIVAL)

Infrastructures à destination exclusivement professionnelle constitutives des exploitations vitivinicoles, les quais de déchargement sont les témoins de la montée en puissance du négoce du vin et de sa modernisation. Se présentant sous la forme de larges baies ouvrant sur la rue ou sur une cour à hauteur fixe, ces quais permettent le déchargement aisé et rapide des fûts. Ces quais n'ont pas d'emplacement spécifique sur la façade des bâtiments, seule leur ouverture à hauteur du soubassement les différencie des autres baies situées en rez-de-chaussée telles que les portes charretières. Du fait de leur mise en œuvre relativement commune, ils constituent un aménagement difficilement identifiable au premier abord dans le paysage urbain. Beaune, ville par excellence du négoce des vins de Bourgogne, en conserve de nombreux exemples, tout comme Nuits-Saint-Georges. À Beaune, ces infrastructures sont récurrentes dans les faubourgs autour de la gare, l'arrivée du chemin de fer au milieu du XIX[e] siècle ayant largement favorisé l'essor du négoce des vins.

L'analyse des bases locales et nationales de données scientifiques a permis d'inventorier puis de sélectionner les ensembles quais de déchargement suivants :

- **Beaune**
  9 quais de déchargement 18 boulevard Jacques-Copeau ; 2 rue de l'Arquebuse ; 12 rue Chaumergy ; route de Bouze

- **Nuits-Saint-Georges**
  4 quais de déchargement 6 rue de Chaux ; 38 rue du Tribourg ; 4 rue de Chaux

- **Vougeot**
  1 quai de déchargement rue de la Montagne

Les caves



Caves Morin à Nuits-Saint-Georges
(© Photo P. Beck)

Parmi de très nombreux exemples (chaque village de la côte présente en centre ancien une superficie de cave bien des fois supérieure à celle du bâti), Beaune a la chance de posséder plusieurs exemples de caves et celliers datant du Moyen-Âge, époque durant laquelle apparaissent ces constructions ; parmi les plus remarquables citons :

L'Institut œnologique et agronomique de Bourgogne, rattaché à l'Université de Bourgogne, ouvrit ses portes en 1902, avenue Victor-Hugo à Dijon. Délivrant un enseignement scientifique, l'Institut effectuait également des analyses scientifiques, conseillait les viticulteurs et vulgarisait ses recherches. Après avoir accueilli divers institutions (Institut bactériologique, Institut scientifique de recherche agronomique), l'édifice abrite aujourd'hui une antenne de l'Institut d'Études Politiques de Paris (Institut d'Études Politiques « Sciences Po »). Caractéristique de l'architecture publique de la IIIe République, l'édifice présente un pavillon central couronné d'un large fronton orné du blason de l'Université de Bourgogne. Les pavillons latéraux, en maçonnerie de brique jaune et de pierre de taille, sont pourvus de larges baies, avec linteau riveté au rez-de-chaussée. L'ornementation fait écho à la viticulture grâce aux multiples guirlandes où s'entremêlent des grappes de raisin.



Institut œnologique et agronomique de Bourgogne (Dijon), Sciences-Po
(© Photo GRAHAL)

L'Institut Universitaire de la Vigne et du Vin Jules-Guyot (IUVV)



institut de la Vigne et du Vin Jules-Guyot, campus, Dijon
(© Photo Ville de Dijon)

Créé en 1992 par la volonté de l'État, du Conseil régional de Bourgogne et de l'Interprofession, l'Institut Universitaire de la Vigne et du Vin « Jules-Guyot » est une composante de l'Université de Bourgogne. Cet Institut participe à l'avancement et à la transmission des connaissances sur la vigne et le vin. Il gère un domaine de 2,4 ha en appellation Marsannay Village comme centre d'expérimentation viticole et œnologique. Ces trois missions majeures sont la formation supérieure (formation de cadres techniques et formation continue), la recherche et le transfert de technologie en viticulture et œnologie. S'appuyant sur un vaste réseau de partenaires (établissements d'enseignement ou de recherche locaux, nationaux, internationaux ; professionnels ; collectivités territoriales ou administration d'État), l'Institut participe par ailleurs à l'animation d'une Chaire UNESCO « Vin et Culture » créée en octobre 2006 à l'Université de Bourgogne. L'édifice s'inscrit dans une architecture typique des bâtiments universitaires du campus dijonnais : reposant sur un étage de soubassement et un rez-de-chaussée largement ouverts par des baies vitrées, l'édifice se compose d'un vaste rectangle de deux étages à la mise en œuvre résolument contemporaine faite de larges panneaux de pierre en parement sur les façades. Quelques baies éclairent les façades et une rotonde en bois épaule l'entrée principale du bâtiment.

V – Les attributs témoignant d'une culture sociale du site des Climats

La vente aux enchères publiques des vins des Hospices de Beaune

Organisée le troisième dimanche du mois de novembre, la vente aux enchères des vins des Hospices de Beaune fut tenue pour la première fois en 1859. Propriétaire de près de 60 hectares de vignes, l'établissement de charité avait préalablement institué la vente de ses vins pour le bien commun selon des modèles différents (vente à l'amiable jusqu'à la Révolution, vente par soumissions au début du XIXe siècle).



Depuis 1959, la vente se déroule sous la grande halle. Précédemment, elle prenait place dans la Chambre du Roi des Hospices (jusqu'en 1925), puis dans la cuverie.

La vente des vins des Hospices de Beaune constitue aujourd'hui la plus ancienne et la plus célèbre vente vinicole de charité au monde.

Vente des Vins des Hospices de Beaune, rassemblement des acheteurs dans la cour d'honneur de l'Hôtel-Dieu en attendant la vente aux enchères organisée dans la cuverie. (s.d.)
(© Photo)



Vente des Hospices de Beaune en 2007
(© Photo T. Gaudillère)

La Confrérie des Chevaliers de Tastevin

Afin de valoriser en pleine crise économique les produits de la Bourgogne, notamment les grands vins, la cuisine régionale, les coutumes et traditions du folklore bourguignon, un groupe de vignerons (avec à sa tête Georges Faiveley et Camille Rodier) décida la création d'une association au début des années 1930. La confrérie des Chevaliers de Tastevin vit le jour le 16 novembre 1934 dans le « Caveau Nuiton » de Nuits-Saint-Georges. Le Tastevin est une réminiscence de certaines confréries bachiques des XVIIe et XVIIIe siècles tombées dans l'oubli. Après la Seconde Guerre mondiale, la confrérie fit l'acquisition du Château du Clos de Vougeot. Ce haut-lieu cistercien, devint alors son Chef d'Ordre. Des commanderies et sous-commanderies furent rapidement créées à l'étranger (New-York en 1939) afin d'assurer le rayonnement international de l'association. Comptant 12 000 chevaliers dans le monde, la confrérie est une actrice incontournable des grands événements régionaux, puisqu'elle est à l'origine




Cérémonie d'intronisations de la Confrerie des Chevaliers du Tastevin au Château du Clos de Vougeot, octobre 2008
(© Photo J.-L. Bernay)

Le Clos de Vougeot



Château du Clos de Vougeot
(© Photo Armelle)

L'histoire du Clos de Vougeot est indissociablement liée à celle de l'abbaye de Cîteaux, fondée en 1098. Après une seule donation de vigne à Meursault au cours des dix premières années suivant la fondation de l'abbaye, les moines reçurent des laïcs et des religieux des possessions leur permettant d'assurer leur survie, les propriétés ainsi rassemblées constituèrent l'esquisse d'un domaine dont le développement ne cessa plus pendant un siècle et demi. La châtelaine de Vergy et son entourage comptèrent parmi les plus généreux bienfaiteurs de l'abbaye, notamment en 1110-1111. Leurs donations jetèrent les bases des possessions de l'abbaye et dessinèrent les deux orientations de son développement : les premiers éléments des domaines de Brétigny, Gémingy, Gilly (futur Clos de Vougeot) exploitables directement par l'abbaye du fait de leur proximité et les biens reçus à Gergueil, à environ 25 kilomètres de distance, supposant un autre type de gestion. Les moines disposaient désormais de quoi développer trois granges et un cellier. En 1130-1140, un échange, effectué avec le prieur de Saint-Vivant de Vergy, constitua une première étape de l'agrandissement des propriétés voisines de l'abbaye. À Vougeot, l'espace acquis était alors délimité par les eaux de la Vouge, la grande route dite Salinaria, puis le terroir de Saule et enfin le bief de la Vouge. Peu après, au plus tard en 1143, les héritiers de Renard, vicomte de Beaune, abandonnèrent les manses serviles héritées de leur père à proximité de l'enclos abbatial, permettant aux moines d'envisager ainsi de nouvelles constructions et un remaniement complet de l'enclos. De nouveaux dons de vignes en limite de Chambolle et de Vosne vinrent s'ajouter bientôt aux précédents. Enfin, vers 1165-1168, le prieur de Saint-Vivant, Étienne, et ses religieux reconnurent aux moines de Cîteaux la possession de ce qu'ils détenaient déjà et de ce qu'ils pouvaient acquérir en terres cultivées ou incultes dans le quadrilatère ainsi défini : à l'est, la voie publique de Beaune à Dijon, à l'ouest, le sommet des Beaumonts ; au sud, la ruelle Morlem qui va de la route à ces collines ; enfin, au nord, le cours de la Vouge. Cet accord avec l'abbaye de Saint-Vivant officialisa la création du clos, déter-




Plan cadastral du Clos de Vougeot (s.d.)
(© Photo DR)

minant avec précision ses limites restées presque inchangées à ce jour. La construction du mur, matérialisant cet espace, suivit la conclusion de cet accord puisqu'il fut édifié avant la fin du XII[e] siècle et avant même que les cisterciens ne se rendent acquéreurs de toutes les terres intérieures. Puis, vers les années 1170, intervint la construction d'un nouveau cellier. L'année 1182 marqua la reconnaissance officielle de l'existence du domaine en tant que grange viticole : la bulle du pape Lucius III († 1185) confirma à l'abbaye cette même année la possession de ses trois celliers de Vougeot, Beaune et Meursault, rapportant par ailleurs l'accord passé avec les religieux du monastère de Saint-Vivant selon le périmètre déterminé et les conditions fixées. Au final, vers le milieu du XIV[e] siècle, les moines de Cîteaux devinrent maîtres, foncièrement et juridiquement, de tout l'espace que leur avaient concédé les religieux de Saint-Vivant deux siècles plus tôt.



Château du Clos de Vougeot
(© Photo GIRAUD)

Le cellier et la cuverie bâtis au XII[e] et XV[e] siècle demeurèrent des bâtiments d'exploitation jusqu'en 1551 lorsque l'abbé de Cîteaux, Dom Loisier († 1559), fit remanier les bâtiments en y adjoignant ce qui est aujourd'hui le château. Après la démission de Jean de Cîrey en 1501, dernier grand abbé d'esprit religieux, le régime de la commende fut officialisé en 1516, même si l'abbaye de Cîteaux en tant que chef d'ordre conserva le principe de libre élection abbatiale. Les abbés prirent peu à peu l'habitude de vivre selon leur statut de seigneur et se firent


DIJON
Chenôve
Marsannay-la-Côte
Couchey
Fixin
Brochon
Gevrey-Chambertin
Morey-Saint-Denis
Chambolle-Musigny
Vougeot
St-Vivant-de-Vergy
Flagey-Echézeaux
Vosne-Romanée
Nuits-Saint-Georges
Premeaux-Prissey
Comblanchien
Pernand-Vergelesses
Corgoloin
Aloxe-Corton
Ladoix-Serrigny
Savigny-lès-Beaune
Chorey-lès-Beaune
BEAUNE
Pommard
Volnay
Monthelie
Auxey-Duresses
Meursault
Saint-Aubin
Puligny-Montrachet
Chassagne-Montrachet
Chagny
Dezize-lès-Maranges
Santenay
Remigny
Sampigny-lès-Maranges
Chelly-lès-Maranges

Carte synthétique des attributs du Bien

Légende

LES ATTRIBUTS STRUCTURANTS LIÉS À L'ORGANISATION DU SITE DES CLIMATS

- Villages viticoles / Autres villages
- Zones urbaines
- RD 974 / Autoroute / Voie ferrée
- Voies secondaires transversales
- Parcelles de vignes

LES ATTRIBUTS FIGURATIFS LIÉS À L'ÉMERGENCE DU SITE DES CLIMATS

- Anciennes abbatiales, monastères et églises / Hospices de Beaune
- Anciens palais et édifices civils

LES ATTRIBUTS RÉVÉLANT UNE EXPLOITATION DU SITE DES CLIMATS


- Habitat vigneron et ensembles viticoles
- Pressoir des Ducs de Bourgogne
- Carrières

LES ATTRIBUTS ILLUSTRANT UNE CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU TERRITOIRE LIÉE AU SITE DES CLIMATS

- Académies, instituts, IUT et lycées liés à la culture du vin
- Archives et bibliothèques

LES ATTRIBUTS ILLUSTRANT UNE CULTURE SOCIALE DU TERRITOIRE LIÉE AU SITE DES CLIMATS

- Confréries, fêtes locales et coutumes
- Clos-Vougeot
- Route des Grands Crus



Échelle 1:200 000


GRAHAL
i-pat®
ingénierie patrimoniale